# 2014년 공공건축물

유형별 공사비 분석 Analysis of Construction Expenses Classified by Public Facilities



# 2014년 공공건축물

유형별 공사비 분석 Analysis of Construction Expenses Classified by Public Facilities



## "건축품격은 적정 공사비 산정에서부터"



"한국의 전통문화를 말해달라." 는 질문을 받을 때가 있습니다. 느닷없는 질문에 당황하면서도 순간적으로 떠오르는 것이 경복궁이나 남대문 같은 공공건축물입니다. 옛 공공건축물은 우리나라의 역사와문화, 기술이 녹아있고 눈에 잘 띄기 때문에 전통문화를 대표하는 것 같습니다.

2007년에 제정된 「건축기본법」 조문을 살펴보면, 우리나라도 고품격의 우수한 건축물과 공간 환경을 위하여 국가와 국민이 공동의 노력을 다할 것을 법률에 명시하고 있습니다. 이제는 정부와 국민 모두가 건축의 공공적 가치와 그 중요성을 인식하고 실천하는 단계에 이르렀다고 볼 수 있습니다.

특히 '공공건축물' 은 사회·경제·문화적 유·무형의 가치를 지니는 것으로서 현존 세대뿐만 아니라 후대에 미치는 영향이 막대합니다. 따라서 공공건축물에서 공공적 가치가 올바르게 구현되도록 그 내용을 건축물에 닦아내야 할 것입니다.

하나의 건축물을 완성하기까지는 사업을 구상하는 기획단계, 건물의 형태를 도면에 그리는 설계단계, 특정 공간에 물화(物化)시키는 시공단계를 거쳐야 합니다. 발주기관의 입장에서 이러한 복잡한 사업을 성공으로 이끄는 데 중요한 요소 중 하나가 바로 공사비의 적정한 산정과 효율적인 관리일 것입니다.

우리 청은 2004년부터 공공건축물 유형별공사비 책자를 발간하기 시작하여 올해로 열 두번째에 이르렀습니다. 초기에는 청사 등 6개 유형에 대한 자료에 불과했으나, 복잡·다양해지는 추세를 반영하여 올해는 총 20개 유형, 68건 공사별로 각각 공사비 분석을 수록하였습니다.

최고 가치를 지향하는 합리적 가격 산정은 공사의 기본입니다. 이 분석자료가 원활한 경제활동과 합리적 건축, 더 나아가 도시품격을 높이는 과정에서 많이 활용되기를 기대합니다.

2015년 6월 26일

조旦청장 김상규











# 목 차

I	i	분석	개요

1. 목적9
2. 대상공사의 선정 9
3. 세부 분석방법 9
4. 세부 분석내용 및 활용10
5. 활용 시 유의사항10

## Ⅱ. 유형별공사비 분석 주요통계

1. 유형별 발주 현황	13
2. 분석대상 공사현황	15
3. 총괄 통계자료	17

## Ⅲ. 공사유형별 설계내용

1. 일반청사 2	21
2. 대형청사 5	57
3. 초등학교	75

#### 2014년 공공건축물 유형별 공사비 분석

4. 중고등학교 9	97
5. 대학교 · · · · · 11	9
6. 경찰서 ····· 14	1
7. 지구대 · · · · · 15	5
8. 우체국 · · · · 16	3
9. 수련시설 ····· 17	'3
10. 도서관19	15
11. 체육시설19	9
12. 전시시설20	9
13. 의료시설21	9
14. 연구소 22	9
15. 공장 ····· 25	51
16. 창고26	31
17. 기숙사29	7
18. 노유자시설29	7
19. 촬영소31	9
20. 소방서32	25

## IV. 부록

1.	용어정리	333
2.	생산자물가지수, 평균임금현황, 건설공사비지수	334
3.	건축물 인증제도	335
1	원가계사 제비용 전요기주 (201 <i>1</i> 년)	3/10













# 분석개요



# 1

#### 목적

- 가. 전년도에 우리 청이 발주한 공공건축물의 단위당공사비 등을 수요기관에 제공하여 기본계획 수립, 개략공사비 산정 등 관련 업무에 참고자료로 활용
- 나, 설계 및 원가관리, 물가변동, 제도개선 등의 객관적 통계자료 제공과 효율적인 관리를 위함



#### 대상공사의 선정

- 가. 2014년 조달청에서 발주한 공공건축물 중 용도, 규모 등을 감안하여 20개 건축물 유형으로 분류하여 68건 공사를 선정
- 나. 유형별 분석공사는 각 유형마다 공사의 내용, 분석자료의 확보정도, 분석의 일관성 등을 고려하여 유형별로 최소 2건 이상 공사를 선정하였으나, 발주 표본수가 희소한 건축물유형은 부득이 1건 선정

(단위 : 건)

구분	일반 청사	대형 청사	초등 학교	중고등 학교	대학교	경찰서	지구대	우체국	수련 시설	도서관
분석공사	8	4	5	5	5	3	2	2	5	1
구분	체육 시설	전시 시설	의료 시설	연구소	공장	창고	기숙사	노유자 시설	촬영소	소방서
분석공사	2	2	2	5	2	4	4	5	1	1

※ 일반청사: 연면적 10,000m²미만, 대형청사: 연면적 10,000m²이상



#### 세부 분석방법

- 가. '단위면적(m')당 공사비': 발주서류와 발주 당시 예정가격 작성을 위한 조사내역서 등을 조사하여 유형별, 공종별 공사비 산출
- 나. **공사원가구성**: 직접공사비(재료비, 직접노무비, 산출경비), 각종 법정경비, 일반관리비, 이윤 등 비목별 공사비 및 순공사원가, 직접공사비를 기준으로 한 공사비 분석
- 다. '세부공종별 공사비' : 개별 세부공종의 단위면적당 공사비 및 분석 사업의 발주공사 전체 직접공사비 합계액 대비 점유율 산출
- 라. '**주요 건축자재 소요내역**' : 해당 사업에 투입되는 건축공종 주요자재 분석(관급자재는 제외, 금액순으로 8위까지)



- 마. '관급자재 투입비': 해당 사업에 투입되는 공종별 관급자재 내역 분석
- 바. '**주요 설계내용**' : 해당 사업의 설계자료(설계설명서, 시방서, 도면 등)를 토대로 공사비에 영향을 주는 공사별 특징을 파악할 수 있도록 설계정보 수록



#### 세부분석내용 및 활용

#### ⟨표 1-1⟩ 공사비 분석내용

순 번	분석항목 주요 내용		활용대상
1	단위면적당 공사비	분석공사에 대한 단위연면적 공사비	사업계획 수립
2	공종별 공사비	건축물을 구성하는 건축, 설비, 전기, 통신, 부대시설 등 공종별 공사비	계획설계 시 적정공사비 추정
3	세부공종별공사비	세부공종(가설공사, 기초공사, 철근공사, 미장공사 등)에 대한 공사비	세부공종별 공사비 절감방안 (설계VE) 등 상세설계 계획
4	공사원가구성	순공사원가(재료비, 노무비, 경비) 등 원가구성 요소에 대한 공사비	예정가격의 적정성, 원가계산 제도 개선
5	주요 건축자재 소요내역	관급자재를 제외한 주요 건축자재의 소요물량과 비중	건축 내 · 외장재 계획 및 자재사용량 예측
6	공종별 계약금액 현황	계약건별 조사금액과 계약금액 비교	낙찰차액에 의한 실제 소요 예산액 파악
7	관급자재 투입비	주요 관급자재에 대한 소요물량과 발주금액	소요 관급자재 추정, 공사용자재 직접구매 계획

### 5

#### 활용 시 유의사항

- 가. 본 자료는 「예정가격작성기준」에 따라 작성된 조달청 조사금액을 기준으로 하였으며, 부가가치세가 포함됨
- 나. 본 자료는 2014년 조달청에서 발주한 공사 중 일부 공사에 대하여 분석한 결과이므로 공사의 성격, 설계내용, 현장여건 등에 따라 내용이 달라질 수 있음
- 다. 본 자료는 해당 사업의 '공사비' 를 대상으로 분석하였으며, 토지보상비, 설계비, 건설사업관리비, 각종 인입비, 폐기물처리비(100톤 이상) 등은 포함되지 않음
- 라. 자료의 분석대상 전체 사업 중 1건(의료시설②)을 제외한 67건 사업은 예정가격 작성 시 실적공사비가 적용됨
  - ※ 금년(15년)부터 실적공사비에서 표준시장단가로 전환되었으며, 추정가격 300억원 미만 공사는 표준시장단가가 배제되고(\*100억 이상 300억 미만은 '16년까지 한시적으로 배제) 표준품셈 등이 적용됨에 따라 예산안 수립 시 공사비 상승요소를 고려할 필요가 있음

10



# 유형별공사비 분석 주요통계




# 1

## 유형별 발주 현황

#### ■ 유형별 발주건수

(단위 : 건)

유형	일반청사	대형청사	초등학교	중고등학교	대학교	경찰서	지구대	우체국	수련시설	도서관
발주건수	64	6	73	72	34	9	6	7	13	3
비율	14.8%	1.4%	16.9%	16.7%	7.9%	2.1%	1.4%	1.6%	3.0%	0.7%
유형	체육시설	전시시설	의료시설	연구소	공장	창고	기숙사	노유자시설	기타시설	계
발주건수	16	12	5	26	3	9	12	25	37	432
비율	3.7%	2.8%	1.2%	6.0%	0.7%	2.1%	2.8%	5.8%	8.6%	100.0%




#### ■ 유형별 발주금액

(단위 : 억 원)

유형	일반청사	대형청사	초등학교	중고등학교	대학교	경찰서	지구대	우체국	수련시설	도서관
발주금액	2,886	2,339	6,851	6,426	1,810	1,297	74	440	1,656	184
비율	6.7%	5.4%	15.9%	14.9%	4.2%	3.0%	0.2%	1.0%	3.8%	0.4%
유형	체육시설	전시시설	의료시설	연구소	공장	창고	기숙사	노유자시설	기타시설	계
발주금액	3,896	1,574	1,558	2,268	272	810	821	1,116	6,892	43,169
비율	9.0%	3.6%	3.6%	5.3%	0.6%	1.9%	1.9%	2.6%	16.0%	100.0%



〈 유형별 발주금액 〉



〈 발주건수 기준 건축물 유형 비율 〉



〈 발주금액 기준 건축물 유형 비율 〉

#### [ 유의사항 ]

- 1. 해당 사업의 건축공사(주공종) 발주건수와 발주금액을 기준으로 함
- 2. 수요기관 자체 발주사업은 제외함
- 3. 조달청에서 조사금액을 작성한 공사에 한하며, 설계시공일괄입찰 및 기본설계기술제안입찰 등 예정가격을 작성하지 않은 공사는 제외함

14 Public Procurement Service

### 2

# **분석대상 공사현황** (공공건축물 유형: 20개, 분석공사: 68건)

O뒴	현장	7.5	층	수	연면적	054	현장	7.5	층	수	연면적
유형	위치	구조	지하	지상	(m²)	유형	위치	구조	지하	지상	(m²)
	대구	RC조	1	5	8,818		강원	SRC조	1	2	2,201
	경남	RC조	1	5	3,899		전남	RC조+T조	0	2	1,902
	경남	RC丕	1	3	2,998	수련 시설 (5)	충북	SRC조	1	4	32,306
일반	제주	RC丕	2	4	5,478	(5)	강원	RC조	1	3	10,833
청사 (8)	경기	RC조	1	3	4,785		강원	RC조+ SRC조	1	4	13,667
	경기	RC丕	1	4	1,966	도서관 (1)	충남	RC丕	0	3	996
	경기	RC丕	1	5	6,579	체육 시설 (2)	경남	SRC조	1	1	7,198
	제주	RC丕	1	4	4,956		강원	SRC조 +T조	2	4	32,184
	인천	RC丕	1	5	16,627	전시	경기	RC조	1	5	9,092
대형 청사	경기	RC丕	2	5	10,091	시설 (2)	경북	RC조+T조	1	2	1,762
(4)	층남	RC丕	1	8	16,506	의료	대구	RC丕	5	15	92,144
	서을	RC조	4	6	11,080	시설 (2)	경남	RC조	1	2	1,139
	세종	RC丕	1	5	19,503		경북	RC조+T조	1	3	3,993
	경기	RC조+S조	1	5	12,627		대전	RC조	0	3	6,294
초등 학교 (5)	전북	RC조+S조	1	4	12,178	연구소 (5)	대전	RC조+S조	1	3	2,918
(0)	경북	RC조+S조	0	5	10,066		인천	RC조+S조	0	3	1,303
	세종	RC조+S조	0	4	13,043		경기	RC조+T조	1	4	4,525



0-4	현장		충	수	연면적	0=1	현장	<b>-</b> -	충	수	연면적
유형	위치	구조	지하	지상	(m²)	유형	위치	구조	지하	지상	(m²)
	광주	RC조+S조	1	4	10,170	공장	전북	RC조	1	5	35,149
	제주	RC丕	1	4	13,692	(2)	강원	RC조+S조	1	2	6,406
중고등 학교 (5)	세종	RC丕	1	5	16,833		인천	S조	0	1	8,100
(0)	충남	RC丕	1	5	21,182	창고	인천	SRC조+S조	1	4	35,643
	경북	RC조	1	4	10,058	(4)	전북	RC조+S조	0	1	8,599
	대구	RC조	1	6	8,679		경기	RC조+S조	1	2	11,563
	전북	RC丕	1	4	8,295		대전	RC丕	0	4	499
대학교 (5)	경기	RC丕	1	7	8,815	기숙사	경북	RC丕	0	3	988
(0)	전북	RC丕	0	8	13,332	(4)	전북	RC丕	1	7	3,738
	경남	RC丕	1	6	9,390		부산	RC丕	2	12	30,071
	경기	RC丕	1	4	9,255		경기	RC丕	0	2	499
경찰서 (3)	경북	RC丕	1	6	24,667		세종	RC丕	1	2	5,594
	서울	RC조+S조	3	7	21,236	노유자 시설 (5)	인천	SRC조	2	6	12,464
지구대	서울	RC丕	0	3	495	(0)	광주	RC丕	1	3	4,228
(2)	충남	RC조	0	2	350		서울	RC丕	1	3	999
우체국	충북	RC조	1	3	9,494	촬영소(1)	대전	RC조+S조	1	2	32,040
(2)	서울	RC조	2	4	11,960	소방서(1)	세종	RC조	1	3	4,365

<sup>\*</sup>S조(Steel Construction) : 철골구조


<sup>\*</sup>RC조(Reinforced Concrete Construction): 철근콘크리트구조 \*SRC조(Steel Reinforced Concrete Construction): 철골철근콘크리트구조 \*T조(Timber Construction): 목구조


3

#### 총괄 통계자료

\* 아래 통계자료는 유형별공사비 분석대상 68건의 공사비 합계금액을 기준으로 함

#### 가. 공종별 발주비중






\* 위의 '공사비'란 관급자재를 제외한 각종 공사업 면허를 필수로 하는 시설공사로 발주되는 금액을 말하고, '관급자재'는 공사용 자재 직접구매 대상품목 등 시설공사와 별도로 발주되는 물품을 말함



#### 나. 공사와 관급자재 발주비중 비교



18



# 공사유형별 설계내용





## 일반청사 ①

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○ 세무서 청사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 8,818㎡
반	현 장 위 치	대구광역시 달서구
사	공 사 기 간	착공 후 720일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
8,818m²	17,283,805,000원	1,960,060원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금액	8,446,380,000
건 축	원/m²	957,856
	비율	48.87%
	금 액	2,639,550,000
기 계	원/m²	299,336
	비율	15.27%
	금 액	2,200,784,000
전 기	원/m²	249,578
	비율	12.73%
	금 액	1,387,337,000
통 신	원/m²	157,330
	비율	8.03%
Hellald	금 액	2,609,752,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	295,957
(±=, ±0)	비율	15.10%
	금 액	17,283,805,000
합 계	원/m²	1,960,060
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK16 테라코타패널, THK30 화강석, THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - 악세스후로아, 화강석(거창석, 마천석), 테라조, 디럭스타일 벽 - 화강석, 세미폴리싱타일, 친환경수성페인트, 경질우레탄보드, 석고보드칸막이 천정 - 흡음텍스, 친환경수성페인트, 석고판 토목(조경): 흙막이공사, 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 지하저수조, 시수공급펌프, 배수펌프(수중펌프), 온수보일러, 전기온풍기, 밀폐식팽창탱크, 급탕탱크, 급탕순환펌프, 급기팬(인라인), 기류순환팬, 배기팬(인라인), 배기팬(벽부형), 배기팬(실링휀), 탈취유니트 환기설비: STL, STS덕트, PVC덕트, 공조덕트(AL보온, 비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 연도설치, 초절전전기방열관, 방진설치, 우수, 주방시스템천정, 최대전력관리장치 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명제어, 피뢰접지, 태양광발전, 소노우멜팅공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 제2종일반주거지역, 도시계획시설 공공청사 대지면적 4,958㎡, 건축면적 1,459㎡, 건폐율 29.4%, 용적율 177.8% 조경면적 827㎡, 최고높이 23.2m, 주차 95대(장애인3대)—옥외44대, 지하51대 녹색건축물인증 우수등급, 에너지효율등급 1등급, 신재생에너지 12% 이상

22

#### 라. 세부공종별 공사비

*** 경향 시구성상 공사비 업무를 경향 시구성상 공사비 업무를 경향 시구성상 공사비 업무를 경향 시구성상 공사비 업무를 경향 시구성상 구성 공사 30,714 3,27% 토 및 지정공사 396 0,00% 결근로그리트공사 33,946 10,01% 절 골 공 사 8,493 0,91% 전 공 자 19,516 2,08% 타 일 공 사 11,273 1,20% 목 공 사 1,615 0,17% 방 수 공 사 32,198 3,43% 지붕및홈통공사 216 0,02% 지붕및홈통공사 216 0,02% 유 리 공 사 11,481 1,22% 도 장 공 사 7,505 0,80% 수 장 공 사 30,170 0,32% 인테 리 어 공 사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(석면) 679 0,07% 임목폐기물처리비 24 0,00% 부대토목공사 (흙막이공사모함) 151,181 16,12% 당 공 사 4,660 0,66								(단위 : 원/㎡)
자설 공 사 30,714 3.27% 토 및 지정공사 396 0.04% 품 질 관 리 비 632 0.07% 철근콘크리트공사 93,946 10.01% 철 골 공 사 8.493 0.91% 조 적 공 사 19,516 2.08% 타 일 공 사 11,273 1.20% 목 공 사 1.615 0.17% 방 수 공 사 32,198 3.43% 지붕및홈통공사 216 0.02% 중 호 공 사 21,628 2.31% 유 리 공 사 1.648 1.22% 유 리 리 공 사 11,481 1.22% 도 장 공 사 7,505 0.80% 수 장 공 사 80,169 8.55% 기 타 공 사 3,017 0.32% 인 테리 어 공 사 2,864 0.31% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(석민) 679 0.07% 임목폐기물처리비 24 0.00% 부대 토 목 공 사 33,903 3.61% 수 계 680,550 72,55% 장 비설 치 공 사 13,347 1.42% 옥 외 배 관 공 사 13,347 1.42% 옥 외 배 관 공 사 13,347 1.42% 옥 외 배 관 공 사 13,347 1.42% 온 외 배 관 공 사 13,347 1.42% 온 외 배 관 공 사 13,347 1.42% 온 외 배 관 공 사 13,347 1.42% 존 일 등 사 4,660 0.65	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
토 및 지정공사 396 0.04% 품 질 관 리 비 632 0.07% 철근콘크리트공사 93.946 10.01% 철근콘크리트공사 93.946 10.01% 철 필 공 사 8.493 0.91% 조 적 공 사 23.727 2.53% 석 공 사 19.516 2.08% 타 일 공 사 11.273 1.20% 목 공 사 1.615 0.17% 방 수 공 사 32.198 3.43% 지붕및홈통공사 216 0.02% 금 속 공 사 77.300 8.24% (토목. 조경 포함) 창 호 공 사 22.462 2.39% 차 호 공 사 21.628 2.31% 유 리 공 사 11.481 1.22% 도 장 공 사 7.505 0.80% 수 장 공 사 80.169 8.55% 기 타 공 사 30.17 0.32% 인테리어공사 2.864 0.31% 철거공사(일반) 16.401 1.75% 철기공사(일반) 16.401 1.75% 철리공과사 5.589 0.66 (CATV 설비공사 845 0.06 (CATV 설비공사 845 0.0		공 통 가 설 공 사	23,404	2,49%		초절전전기방열관공사	285	0.03%
품 질 판 리 비 632 0.07% 설근콘크리트공사 93.946 10.01% 철근콘크리트공사 93.946 10.01% 절함 포함》 주방시스템천정공사 7.620 0.6 최대전력관리정개설계공사 647 0.0 정화조설치공사 4,869 0.5 소화설비공사 26,041 2.7 소화설비공사 26,041 2.7 소화설비공사 26,041 2.7 소화설비공사 61,128 0.6 소화설비공사 26,041 2.7 소화성비공사 1,015 0.17% 방수공사 1,015 0.17% 방수공사 32,198 3.43% 지붕및홈통공사 216 0.02% 금 속 공 사 77,300 8.24% 이미 장 공 사 22,462 2.39% 장호로 공 사 21,628 2.31% 유 리 공 사 11,481 1.22% 도항 장 공 사 21,628 2.31% 유 리 공 사 11,481 1.22% 도항 공 사 7,505 0.80% 수장 공 사 80,169 8.55% 기 타 공 사 30,17 0.32% 인테리어공사 2,864 0.31% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철기공사(일반) 16,401 1.75% 철리공사 5,589 0.6 전기소방공사 5,589 0.6 전기소방공사 5,589 0.6 전기소방공사 4,660 0.6 전기소방공사		가 설 공 사	30,714	3.27%		방 진 설 치 공 사	220	0.02%
철근콘크리트공사 93,946 10,01%   철 골 공 사 8,493 0,91%   점 작 공 사 19,516 2,08%   다 일 공 사 11,273 1,20%   막 공 사 1,615 0,17%   방 수 공 사 32,198 3,43%   지붕및홈통공사 216 0,02%   급 속 공 사 77,300 8,24%   유 리 공 사 21,628 2,31%   유 리 공 사 11,481 1,22%   도 장 공 사 21,628 2,31%   유 리 공 사 3,017 0,32%   인 테 리 어 공 사 2,864 0,31%   철거공사(일반) 16,401 1,75%   철거공사(일반) 16,401 1,75%   철거공사(일반) 16,401 1,75%   철거공사(의반) 679 0,07%   임목폐기물처리비 24 0,00%   부대 토 목 공 사 33,903 3,61%   수 제 680,550 72,55%   장 비 설 치 공 사 13,347 1,42%   움인동자 설 등 지 사 4,869 0,6   최차 절 비 공 사 4,869 0,6   최차 절 비 공 사 26,041 2,7   전화조설치공사 4,869 0,6   전후 전 기 사 10,824 1,1   전력 간 선 공 사 6,128 0,6   전력 간 선 공 사 10,824 1,1   전경 공 사 20,817 2,2   전계 의 공 사 10,164 1,0   전기공사 전기소방   전기공사 전기소방   전기공사 209 0,0   전지 및 피뢰공사 3,400 0,3   대양광발전공사 1,710 0,1   제이를트레이공사 3,758 0,4   스노우펠팅공사 1,630 0,1   가 설 사 무 소 210 0,0   철 거 공 사 550 0,0   전기소방공사 16,938 1,6   소 계 84,608 9,0   당하는 공 사 4,660 0,5   전기소방공사 16,938 1,6   소 계 680,550 72,55%   장비설치 공 사 13,347 1,42%   움인동사 출입통제 설비공사 661 0,0		토 및 지정공사	396	0.04%		우 수 설 치 공 사	8,437	0.90%
절근본크리트공사 93,946 10,01% 절 골 공 사 8,493 0,91% 조 적 공 사 19,516 2,08% 타 일 공 사 11,273 1,20% 목 공 사 1,615 0,17% 방 수 공 사 32,198 3,43% 지붕및홈통공사 216 0,00% 금 속 공 사 77,300 8,24% (토목,조경 미 장 공 사 22,462 2,39% 유 리 공 사 11,481 1,22% 도 장 공 사 11,481 1,22% 도 장 공 사 7,505 0,80% 수 장 공 사 80,169 8,55% 기 타 공 사 3,017 0,32% 인테리 어 공 사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 현기공사(흥막이공사포함) 151,181 16,12% 무 대 조 경 공 사 33,903 3,61% 수 계 680,550 72,55% 장 비설 치 공 사 13,347 1,42% 목 외 배 관 공 사 162 0,00% 통신공사 통신공사 845 0,00 6 5 2 3 1 4 4,660 0,56 6 6 0,00% 유 기 와 상 차 33,903 3,61% 수 계 680,550 72,55% 장 비설 치 공 사 13,347 1,42% 목 외 배 관 공 사 162 0,00% 통신공사 통신공사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 와 상 가 성 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 상 가 성 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00% 유 기 상 사 845 0,00 6 6 6 0,00 6 6 7 0,00 6 7 0,		품 질 관 리 비	632	0.07%		주방시스템천정공사	7,620	0.81%
조 적 공 사 23,727 2,53% 성 공 사 19,516 2,08% 타 일 공 사 11,273 1,20% 목 공 사 1,615 0,17% 방 수 공 사 32,198 3,43% 지붕및홈통공사 216 0,02% 금 속 공 사 77,300 8,24% 미 장 공 사 22,462 2,39% 참 호 공 사 21,628 2,31% 유 리 공 사 11,481 1,22% 도 장 공 사 7,505 0,80% 수 장 공 사 80,169 8,55% 기 타 공 사 30,17 0,32% 인테리어공사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(설면) 679 0,07% 임목폐기물처리비 24 0,00% 부 대 도 목 공 사 33,903 3,61% 수 계 680,550 72,55% 장 비 설 치 공 사 13,347 1,42% 목 외 배 관 공 사 16,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0		철근콘크리트공사	93,946	10.01%		최대전력관리장치설치공사	647	0.07%
보고 보		철 골 공 사	8,493	0.91%		정화조설치공사	4,869	0.52%
다 일 공 사 11,273 1,20%		조 적 공 사	23,727	2,53%		소 화 설 비 공 사	26,041	2,78%
지축공사 (토목, 조경 포함) 전 공 사 22,462 2,39% 장 호 공 사 21,628 2,31% 유 리 공 사 30,179 0,32% 인테리어공사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(설면) 679 0,07% 임목폐기물처리비 24 0,00% 부대 토목공사 (흙막이공사포함) 151,181 16,12% 오 계 680,550 72,55% 장 비설치공사 13,347 1,42% 목외 배관공사 162 0,02% 통신공사 \$61,500 0,600 전 기 오 사 4,660 0,6		석 공 사	19,516	2.08%		소 계	92,214	9.83%
변 수 공 사 32,198 3,43% 지붕및홈통공사 216 0,02% 금 속 공 사 77,300 8,24% (E목, 조경 포함)  전 후 강 사 22,462 2,39% 참 호 공 사 21,628 2,31% 유 리 공 사 7,505 0,80% 수 장 공 사 80,169 8,55% 기 타 공 사 3,017 0,32% 인테리어공사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 청 가 실 사 무 소 210 0,00% 부대토목공사 (흙막이공사포함) 151,181 16,12% 부대조경공사 33,903 3,61% 소 계 680,550 72,55% 장비설치공사 13,347 1,42% 목외배관공사 162 0,02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0,00		타 일 공 사	11,273	1,20%		옥외보안등공사	2,303	0.25%
지붕및홈통공사 216 0.02% 금 속 공 사 77,300 8.24% (토목,조경 포함)		목 공 사	1,615	0.17%		수 변 전 공 사	6,128	0.65%
전축공사 (토목, 조경 포함)		방 수 공 사	32,198	3.43%		전 력 간 선 공 사	10,824	1.15%
(토목, 조경 포함) 전 열 공 사 21,628 2,31%		지붕및홈통공사	216	0.02%		동 력 공 사	5,967	0.64%
(토목, 조경 포함)	건축공사	금 속 공 사	77,300	8.24%		전 등 공 사	20,817	2,22%
전기공사 (전기공사 (전기소방 도 장 공 사 7,505 0,80% 수 장 공 사 80,169 8,55% 기 타 공 사 3,017 0,32% 인 테 리 어 공 사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(석면) 679 0,07% 임목폐기물처리비 24 0,00% 부 대 토 목 공 사 (흙막이공사포함) 151,181 16,12% 부 대 조 경 공 사 33,903 3,61% 소 계 680,550 72,55% 장 비 설 치 공 사 13,347 1,42% 옥 외 배 관 공 사 162 0,00%	(토목, 조경	미 장 공 사	22,462	2,39%		전 열 공 사	10,164	1.08%
유 리 공 사 11,481 1.22% 전지 및 피뢰공사 3,400 0.3	포함)	창 호 공 사	21,628	2,31%	전기공사	조 명 제 어 공 사	209	0.02%
지 당 공 사 80,169 8.55% 기 타 공 사 3,017 0.32% 인테리어공사 2,864 0.31% 철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(석면) 679 0.07% 임목폐기물처리비 24 0.00% 부 대 토 목 공 사 (흙막이공사포함) 151,181 16.12% 무 대 조 경 공 사 33,903 3.61% 소 계 680,550 72,55% 장 비설치공사 13,347 1.42% 옥 외 배 관 공 사 162 0.02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0.05		유 리 공 사	11,481	1,22%	(전기소방	접지 및 피뢰공사	3,400	0.36%
기 타 공 사 3,017 0,32% 인 테 리 어 공 사 2,864 0,31% 철거공사(일반) 16,401 1,75% 철거공사(석면) 679 0,07% 임목폐기물처리비 24 0,00% 부 대 토 목 공 사 (흙막이공사포함) 151,181 16,12% 부 대 조 경 공 사 33,903 3,61% 소 계 680,550 72,55% 장 비 설 치 공 사 13,347 1,42% 옥 외 배 관 공 사 162 0,02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0,0		도 장 공 사	7,505	0,80%	포함)	태양광발전공사	1,710	0.18%
인 테 리 어 공 사 2,864 0,31% 철거 공 사 16,401 1.75% 철 거 공 사 550 0.0 절거공사(일반) 16,401 1.75% 철 거 공 사 550 0.0 전기소방공사 16,938 1.8 임목폐기물처리비 24 0,00% 보 대 토목공사 (흙막이공사포함) 151,181 16.12% 통합배선 설비공사 62,388 6.6 CATV 설비공사 5,589 0.6 보 대 조 경 공 사 33,903 3.61% 보 송 공 사 4,660 0.5 조 가 4,660 0.5 장 비 설 치 공 사 13,347 1.42% 목 외 배 관 공 사 162 0,02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0.0		수 장 공 사	80,169	8.55%		케이블트레이공사	3,758	0.40%
철거공사(일반) 16,401 1.75% 철거공사(석면) 679 0.07% 임목폐기물처리비 24 0.00% 부대 토 목 공 사 (흙막이공사포함) 151,181 16.12% 부대 조 경 공 사 33,903 3.61% 소 계 680,550 72.55% 장 비설치 공 사 13,347 1.42% 목 외 배 관 공 사 162 0.02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0.0		기 타 공 사	3,017	0.32%		스노우멜팅공사	1,630	0.17%
철거공사(석면) 679 0.07% 인목폐기물처리비 24 0.00% 보대 토목공사 (흙막이공사포함) 151,181 16.12% 통합배선 설비공사 5.589 0.6 보대 조 경 공 사 33,903 3.61% 보 계 680,550 72.55% 장 비설치 공 사 13,347 1.42% 목 외 배 관 공 사 162 0.02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0.0		인 테 리 어 공 사	2,864	0.31%		가 설 사 무 소	210	0.02%
임목폐기물처리비 24 0.00%  부 대 토 목 공 사 (흙막이공사포함) 151,181 16,12%  부 대 조 경 공 사 33,903 3,61%  소 계 680,550 72,55%  장 비 설 치 공 사 13,347 1.42%  옥 외 배 관 공 사 162 0.02%  통합배선 설비공사 62,388 6.6  CATV 설비공사 5,589 0.6  ***		철거공사(일반)	16,401	1.75%		철 거 공 사	550	0.06%
부 대 토 목 공 사 (흙막이공사포함)     151,181     16.12%       부 대 조 경 공 사 33,903     3,61%       소 계 680,550     680,550       장 비 설 치 공 사 2 외 배 관 공 사     13,347     1,42%       목 외 배 관 공 사 162     162     0,02%       통합배선 설비공사 C A T 설비공사 A / V 설비공사 B 신공사     845     0,0       C C T V 공 사 출입통제 설비공사 661     0,0		철거공사(석면)	679	0.07%		전 기 소 방 공 사	16,938	1.81%
(흙막이공사포함)     151,181     16,12%       부 대 조 경 공 사     33,903     3,61%       소 계     680,550     72,55%       장 비 설 치 공 사     13,347     1,42%       옥 외 배 관 공 사     162     0,02%       통신공사     출입통제 설비공사     661     0,0		임목폐기물처리비	24	0.00%		소 계	84,608	9.02%
(흙막이공사포함)     CATV 설비공사     5,589     0.6       부 대 조 경 공 사     33,903     3.61%       소 계     680,550     72,55%       장 비 설 치 공 사     13,347     1,42%       옥 외 배 관 공 사     162     0.02%       통신공사     출입통제 설비공사     661     0.0			151 101	16 100/		통합배선 설비공사	62,388	6.65%
소계     680,550     72,55%       장비설치공사     13,347     1,42%       옥외배관공사     162     0.02%         통신공사     출입통제설비공사     661     0.0		(흙막이공사포함)	131,101	10,1276		CATV 설비공사	5,589	0.60%
장비설치공사     13,347     1.42%       옥외배관공사     162     0.02%         통신공사     출입통제 설비공사     661     0.0		부 대 조 경 공 사	33,903	3.61%		방 송 공 사	4,660	0.50%
옥 외 배 관 공 사 162 0.02% 통신공사 출입통제 설비공사 661 0.0		소 계	680,550	72,55%		A/V 설비공사	845	0.09%
		장 비 설 치 공 사	13,347	1.42%		C C T V 공 사	1,210	0.13%
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		옥 외 배 관 공 사	162	0.02%	통신공사	출입통제 설비공사	661	0.07%
		기계실배관공사	3,343	0.36%		CABLE TRAY 설치공사	3,780	0.40%
기계공사 (기계스바 현기덕트설치공사 8,624 0,92% 접지 및 피뢰공사 705 0.0		환기덕트설치공사	8,624	0.92%		접지 및 피뢰공사	705	0.08%
(기계소방 포함) 위 생 설 비 공 사 14,260 1.52% 주 차 관 제 공 사 553 0.0		위 생 설 비 공 사	14,260	1.52%		주 차 관 제 공 사	553	0.06%
		가 스 설 비 공 사	2,933	0.31%		가 설 사 무 소	210	0.02%
철 거 공 사 -531 -0,06% 소 계 80,688 8.6		철 거 공 사	-531	-0.06%		소 계	80,688	8.60%
연도설치공사 1,955 0,21% 합계 938,059 100,0		연 도 설 치 공 사	1,955	0.21%		합계	938,059	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	806,178	41.13%	107,916	5,51%	104,253	5,32%	96,636	4,93%	1,114,986	56,89%
1-1. 재료비	287,923	14,69%	56,539	2,88%	25,282	1,29%	35,761	1,82%	405,507	20,69%
1-1-1. 직접재료비	287,923	14,69%	56,539	2,88%	25,282	1,29%	35,761	1,82%	405,507	20,69%
1-2, 노무비	355,812	18,15%	38,056	1,94%	63,647	3,25%	48,153	2,46%	505,670	25,80%
1-2-1. 직접노무비	333,782	17,03%	35,587	1,82%	59,096	3,02%	44,711	2,28%	473,177	24.14%
1-2-2, 간접노무비	22,029	1,12%	2,469	0,13%	4,550	0,23%	3,442	0,18%	32,493	1,66%
1-3. 경비	162,442	8,29%	13,320	0,68%	15,324	0,78%	12,721	0,65%	203,809	10,40%
1-3-1. 산출경비	58,843	3,00%	86	0,00%	229	0,01%	215	0,01%	59,374	3,03%
1-3-2, 산재보험료	13,520	0,69%	1,446	0,07%	2,418	0,12%	1,829	0,09%	19,215	0,98%
1-3-3. 고용보험료	3,095	0.16%	331	0,02%	553	0,03%	418	0,02%	4,399	0,22%
1-3-4, 건강보험료	5,674	0,29%	604	0,03%	1,004	0,05%	760	0,04%	8,044	0.41%
1-3-5. 노인장기요양보험료	371	0,02%	39	0,00%	65	0,00%	49	0,00%	527	0,03%
1-3-6. 연금보험료	8,311	0,42%	886	0,05%	1,471	0,08%	1,113	0,06%	11,782	0,60%
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,677	0,39%	818	0,04%	1,359	0,07%	1,028	0,05%	10,883	0,56%
1-3-8. 산업안전보건관리비	14,820	0,76%	2,201	0,11%	2,708	0.14%	2,103	0,11%	21,833	1,11%
1-3-9. 기타경비	45,705	2,33%	6,475	0,33%	5,513	0,28%	5,202	0,27%	62,897	3,21%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	544	0,03%	52	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	597	0.03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	476	0,02%	46	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	523	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,402	0.17%	330	0,02%	-	0,00%	_	0,00%	3,734	0.19%
2. 일반관리비	44,339	2,26%	5,935	0,30%	5,733	0,29%	5,315	0,27%	61,324	3,13%
3. 이윤	67,511	3,44%	7,396	0,38%	12,705	0,65%	9,928	0,51%	97,542	4,98%
4. T.A.B(시운전비)	2,044	0,10%	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	2,044	0.10%
5. P.S(Provisional Sum) 등	1,772	0,09%	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	1,773	0,09%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	921,847	47,03%	121,249	6,19%	122,693	6,26%	111,880	5,71%	1,277,670	65,19%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	92,184	4,70%	12,124	0,62%	12,269	0,63%	11,188	0,57%	127,767	6,52%
9. 조사금액(6+7+8)	1,014,031	51,73%	133,373	6,80%	134,962	6,89%	123,068	6,28%	1,405,437	71.70%
10. 관급금액	239,782	12,23%	165,962	8,47%	114,616	5,85%	34,261	1,75%	554,623	28,30%
10-1. 도급자설치관급금액	199,488	10,18%	1,377	0,07%	20,742	1,06%	_	0,00%	221,608	11,31%
10-2. 관급자설치관급금액	40,294	2,06%	164,585	8,40%	93,874	4.79%	34,261	1,75%	333,015	16,99%
11. 총공사금액(9+10)	1,253,814	63,97%	299,336	15,27%	249,578	12,73%	157,330	8,03%	1,960,060	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

(단위 : 원/㎡)	
405,507	
505,670	
207,626	

	경	비	207,626
	소	계	1,118,803
일반관리비, 0	286,634		
합	1,405,437		

료

무


비

비

재


노

순공사원가



(단위: 원/m²)

		(211 2,)
	재 료 비	405,507
직접공사비	직 접 노 무 비	473,177
HIVORF	산 출 경 비	59,374
	소 계	938,059
간 접	공 사 비	180,744
일반관리비, (	286,634	
합	계	1,405,437



#### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	테라코타 패널(m²)	흡음텍스/ T-bar포함(m²)	경질우레탄 폼보온재(m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	SGP (m²)	<b>세미폴리싱</b> (m²)	화장실칸막이 (m²)	알루미늄 압출루버(m²)
물 량	1,927	3,295	4,067	873	336	913	134	130
점유율	9.36%	3,31%	2,86%	1,22%	0.60%	0.50%	0.49%	0.44%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>▼11</b> ⊒0#	공사비	9,779,592,000	952,805,000	1,085,219,000	575,526,000	12,393,142,000
조사금액	원/m²	1,109,049	108,052	123,069	65,267	1,405,437
게이는그이네	공사비	8,344,021,600	817,163,000	934,166,490	496,125,055	10,591,476,145
계약금액	원/m²	946,249	92,670	105,939	56,263	1,201,120

#### 자. 관급자재 투입비

(다의 · 워)

	(E:				
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	철 근	톤	975	718,663,681	4,16%
	레 미 콘	m³	10,028	614,523,827	3,56%
	알 루 미 늄 창 호	kg	17,496	254,888,201	1.47%
	DECK PLATE	m²	6,474	198,104,400	1,15%
기주고니	자 연 석 판 석	m²	3,828	123,726,672	0.72%
건축공사 (토목, 조경 포함)	모 빌 렉	SET	260	100,425,000	0.58%
(4-1, 40 40)	시 멘 트	m²	10,727	39,904,440	0.23%
	아 스 콘	m²	606	35,893,380	0.21%
	스 틸 그 레 이 팅	EA	662	16,400,400	0.09%
	파 고 라	개소	1	11,871,200	0.07%
	소 계			2,114,401,201	12,23%
	G H P	식	1	521,977,113	3.02%
	자 동 제 어	식	1	279,946,616	1.62%
	전 열 교 환 기	식	1	207,992,050	1,20%
	E H P	식	1	104,347,260	0.60%
	주 방	식	1	103,400,000	0.60%
기계공사	엘 리 베 이 터	식	1	91,101,000	0.53%
(기계소방 포함)	저 수 조	식	1	55,000,000	0.32%
	기 타	식	1	49,216,000	0.28%
	고 무 발 포 보 온 재	식	1	25,169,760	0.15%
	부 스 터	식	1	13,167,000	0.08%
	배 수 펌 프	식	1	12,144,000	0.07%
	소 계			1,463,460,799	8.47%
	태 양 광 발 전 장 치	식	1	413,775,000	2,39%
	배 전 반	식	1	314,552,000	1.82%
<b>-</b> 1 -1	조 명 기 구	식	1	98,863,000	0.57%
전 기 (전기소방 포함)	분 전 반	식	1	84,040,000	0.49%
(L) 128 28)	발 전 기	식	1	54,900,000	0.32%
	전 동 기 제 어 반	식	1	44,554,000	0.26%
	소 계			1,010,684,000	5.85%
	구 내 방 송 장 치	식	1	162,397,990	0.94%
	보 안 용 카 메 라	식	1	67,452,000	0.39%
통 신	배 선 반	식	1	37,461,161	0.22%
	출 입 통 제 시 스 템	식	1	34,806,849	0.20%
	소 계			302,118,000	1.75%
합	계			4,890,664,000	28,30%
* 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임					

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중



## 일반청사 ②

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○○관리원 청사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 3,899.03㎡
반	현 장 위 치	경상남도 진주시
사	공 사 기 간	착공 후 420일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
3,899 m²	9,405,423,000원	2,412,265원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	5,002,280,000
건 축	원/m²	1,282,964
	비율	53.19%
	금 액	1,683,822,000
기 계	원/m²	431,859
	비율	17.90%
	금 액	1,501,552,000
전 기	원/m²	385,112
	비율	15.96%
	금 액	541,324,000
통 신	원/m²	138,836
	비율	5.76%
버네니서	금 액	676,445,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	173,491
(エラ, エる)	비율	7.19%
	금 액	9,405,423,000
합 계	원/m²	2,412,265
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 알루미늄패널, 화강석, THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - 화강석, OA후로아, 악세스후로아, 디럭스타일(고급) 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 드라이월, 유리면흡음판 천정 - 불연천장재, 열경화성수지천장재, 알루미늄천정재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 냉각탑(저소음직교류, 175USRT), 팽창기체분리기(STS304, 300L) 펌프(인라인, 1,767LPM*25M*15KW 등), 열교환기(판형, 200,000KCAL/HR 등) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 중온수, 가스공사 기타: 바닥난방설치공사
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명타워, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	공업지역, 제1종지구단위계획구역 대지면적 5,765㎡, 건축면적 1,095.14㎡, 건폐율 19.0%, 용적율 67.6% 지하주차장 49대(장애인 3대 포함), 최고높이 25.9m

28

#### 라. 세부공종별 공사비

							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	55,551	5.03%		가 스 배 관 공 사	1,897	0.17%
	골 재 비	1,666	0.15%	기계공사	바닥난방설치공사	532	0.05%
	공통 가설 공사	3,003	0.27%	(기계소방 포함)	소 화 설 비 공 사	12,348	1,12%
	금 속 공 사	44,122	4.00%		소 계	200,134	18,13%
	기 타 공 사	3,352	0.30%		옥외전력인입공사	7,060	0,64%
	도 장 공 사	8,243	0.75%				
	목 공 사	2,596	0.24%		수변전 설비공사	1,204	0.11%
	미 장 공 사	24,376	2,21%		전력 간선공사	17,506	1.59%
	방 수 공 사	39,270	3,56%		동력 설비공사	4,392	0.40%
	석 공 사	103,090	9.34%		주방동력 설비공사	1,892	0.17%
	수 장 공 사	69,904	6.33%		전등 설비공사	32,389	2.93%
건축공사 (토목, 조경	운 반 비	2,761	0.25%	전기공사	전열 설비공사	12,703	1.15%
포함)	유 리 공 사	20,017	1.81%	(전기소방	냉난방 설비공사	7,690	0,70%
	작 업 부 산 물	-1,134	-0.10%	포함)	태양광 설비공사	1,850	
	조 적 공 사	17,046	1.54%		피뢰 및 접지		0.17%
	지붕및홈통공사	1,611	0.15%		설 비 공 사	8,853	0.80%
	창 호 공 사	22,609	2,05%		CABLE TRAY 설 비 공 사	7,264	0.66%
	철 골 공 사	1,419	0.13%		옥외외등 설비공사	6,621	0.60%
	철근콘크리트공사	148,042	13.41%		전 기 소 방 공 사	14,430	1,31%
	타 일 공 사	7,086	0.64%		소 계	123,854	11,22%
	토 및 지정공사	45,404	4.11%		정보통신 설비공사	19,356	1,75%
	부대토목공사	56,140	5.09%				
	부대조경공사	63,611	5.76%		CATV 설비공사	4,225	0,38%
	소계	739,783	67.02%		방송 설비공사	7,970	0.72%
	장비설치공사	40,646	3.68%	통신공사	A/V 설비공사	1,180	0.11%
기게고나	옥 외 배 관 공 사	10,907	0.99%		CCTV 설비공사	2,995	0.27%
기계공사 (기계소방	기계실배관공사 공 조 배 관 공 사	54,060 35,971	4.90% 3.26%		CABLE TRAY 설 치 공 사	4,264	0.39%
포함)	위 생 배 관 공 사	28,593	2.59%		소 계	39,988	3,62%
			1,38%	 합 계		1,103,759	100,00%
TIOOO =	지정교사비에 대하 비주이며				"	, ,	

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	888,949	36,85%	235,059	9.74%	152,130	6,31%	49,270	2,04%	1,325,411	54,94%
1-1. 재료비	308,786	12,80%	117,643	4,88%	40,013	1,66%	7,820	0,32%	474,265	19,66%
1-1-1. 직접재료비	308,786	12,80%	117,643	4,88%	40,013	1,66%	7,820	0,32%	474,265	19,66%
1-2, 노무비	447,024	18,53%	88,775	3,68%	90,188	3,74%	34,643	1,44%	660,632	27,39%
1-2-1. 직접노무비	415,064	17,21%	82,428	3,42%	83,740	3,47%	32,166	1,33%	613,400	25,43%
1-2-2, 간접노무비	31,959	1,32%	6,346	0,26%	6,448	0,27%	2,476	0,10%	47,232	1,96%
1-3. 경비	133,138	5,52%	28,640	1,19%	21,928	0,91%	6,806	0,28%	190,514	7,90%
1-3-1. 산출경비	15,931	0,66%	62	0,00%	99	0,00%	-	0,00%	16,094	0.67%
1-3-2. 산재보험료	16,986	0,70%	3,373	0.14%	3,427	0.14%	1,316	0,05%	25,104	1.04%
1-3-3, 고용보험료	3,889	0,16%	772	0,03%	784	0,03%	301	0,01%	5,747	0,24%
1-3-4. 건강보험료	7,056	0,29%	1,401	0,06%	1,423	0,06%	546	0,02%	10,428	0.43%
1-3-5. 노인장기요양보험료	462	0,02%	91	0,00%	93	0,00%	35	0,00%	683	0.03%
1-3-6. 연금보험료	10,335	0.43%	2,052	0.09%	2,085	0,09%	800	0,03%	15,274	0,63%
1-3-7. 퇴직공제부금비	9,546	0.40%	1,776	0.07%	1,675	0,07%	_	0,00%	12,999	0.54%
1-3-8. 산업안전보건관리비	17,262	0,72%	5,092	0.21%	4,266	0,18%	1,171	0,05%	27,793	1,15%
1-3-9. 기타경비	46,860	1,94%	12,797	0,53%	8,072	0,33%	2,632	0,11%	70,364	2,92%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	591	0,02%	150	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	742	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	517	0,02%	131	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	649	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,698	0.15%	938	0.04%	-	0,00%	-	0,00%	4,638	0.19%
2. 일반관리비	48,892	2,03%	13,000	0,54%	8,455	0,35%	2,956	0,12%	73,304	3.04%
3. 이윤	75,486	3,13%	15,892	0,66%	18,085	0.75%	6,661	0,28%	116,126	4,81%
4. T.A.B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	1,013,328	42,01%	263,952	10,94%	178,671	7.41%	58,888	2,44%	1,514,841	62,80%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	101,332	4,20%	26,395	1.09%	17,867	0,74%	5,888	0,24%	151,484	6,28%
9. 조사금액(6+7+8)	1,114,661	46,21%	290,348	12,04%	196,539	8,15%	64,777	2,69%	1,666,325	69,08%
10. 관급금액	341,795	14.17%	141,512	5,87%	188,572	7,82%	74,059	3,07%	745,941	30,92%
10-1. 도급자설치관급금액	201,346	8,35%	17,287	0.72%	38,112	1,58%	-	0,00%	256,747	10,64%
10-2. 관급자설치관급금액	140,449	5,82%	124,224	5,15%	150,460	6,24%	74,059	3,07%	489,194	20,28%
11. 총공시금액(9+10)	1,456,456	60,38%	431,860	17,90%	385,112	15,96%	138,836	5,76%	2,412,266	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재	료	비	474,265
	노	무	비	660,632
순공사원가	경		비	190,514
	소		계	1,325,411
일반관리비, (	340,914			
합	1,666,325			



(단위	:	원/m²)	

	재 료 비	474,265
지저고 나니	직 접 노 무 비	613,400
직접공사비	산 출 경 비	16,094
	소 계	1,103,759
간 접	공 사 비	221,652
일반관리비, 여	340,914	
합	1,666,325	



#### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>자연석판석</b> (m²)	압출발포폴리스 티렌단열재(㎡)	<del>복층유</del> 리 (m²)	침투식액체 방수(m²)	방근녹화 방수(m²)	우레탄 방수재(m²)	철강채널(m²)	에폭시 라이닝(m²)
물 량	3,503	5,119	888	2,908	416	683	20	526
점유율	5.20%	3.22%	1.78%	1,23%	0.86%	0.71%	0.70%	0.61%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분 건축 (기계+토목+조경 포함) <sup>전</sup>		전기	통신	소방	계	
조 I L그애	공사비	5,407,531,000	676,308,000	252,565,000	160,597,000	6,497,001,000
조시금액	원/m²	1,386,902	173,457	64,777	41,189	1,666,325
710t70H	공사비	4,623,696,760	571,741,970	217,981,000	138,677,060	5,552,096,790
계약금액	원/m²	1,185,867	146,638	55,907	35,567	1,423,980

#### 자. 관급자재 투입비

(단위					
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	철근콘크리트용봉강	톤	470	348,509,000	3.71%
	레 미 콘	m³	4,239	272,527,000	2,90%
	A L 쉬 트	m²	1,319	194,594,000	2.07%
	A L 창 호	EA	134	155,496,000	1,65%
	콘크리트파일 A 종	본	188	110,514,000	1,18%
715711	엘 리 베 이 터	EA	2	104,179,000	1,11%
건축공사 (토목, 조경 포함)	칸 막 이	m²	723	93,344,000	0.99%
, ,, <u> </u>	시 멘 트	포	7,031	26,155,000	0,28%
	파 일 밴 드	본	376	21,808,000	0.23%
	화 강 석 판 석 , 포 천 석	m²	62	3,297,000	0.04%
	이 형 철 근	M/T	3	2,154,000	0.02%
	조 경 석	톤	2	85,000	0.00%
	소 계			1,332,662,000	14.17%
	냉 동 기	대	2	170,472,000	1.81%
	자 동 제 어 설 치 공 사	SET	1	144,210,000	1,53%
	전 열 교 환 기 설 치 공 사	SET	1	100,188,000	1.07%
기계공사	팬 코 일 유 니 트	대	100	67,404,000	0.72%
(기계소방 포함)	저 수 조	대	2	39,341,000	0.42%
	부 스 터 펌 프	대	2	16,186,000	0.17%
	항 온 항 습 기 설 치 공 사	SET	1	13,955,000	0.15%
	소 계			551,756,000	5,87%
	태 양 광 설 비	식	1	329,269,000	3,50%
	수배전반 및 동력반	식	1	188,260,000	2,00%
<b>-</b> 1 -1	조 명 기 구	식	1	104,986,000	1,12%
전 기 (전기소방 포함)	무 대 장 치	식	1	43,731,000	0.46%
(2 1—3 —2)	분 전 반	식	1	43,616,000	0.46%
	발 전 기	식	1	25,384,000	0,27%
	소 계			735,246,000	
	정 보 통 신	식	1	150,033,000	1,60%
통 신	C C T V	식	1	71,755,000	0.76%
ㅎ 건	전관방송및 A/V 설비공사	식	1	66,971,000	0.71%
	소 계			288,759,000	3.07%
합	계			2,198,561,000	23,38%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중



## 일반청사 ③

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○ ○○○○ 주민센터 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 2,998,57㎡
반	현 장 위 치	경상남도 김해시
사	공 사 기 간	착공 후 330일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
2,998 m²	5,306,296,000원	1,769,945원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	3,312,287,000
건 축	원/m²	1,104,832
	비율	62,42%
	금 액	457,346,000
기 계	원/m²	152,550
	비율	8.62%
	금 액	679,878,000
전 기	원/m²	226,777
	비율	12,81%
	금 액	215,990,000
통 신	원/m²	72,044
	비율	4.07%
Hellid	금 액	640,795,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	213,740
(王号, 至6)	비율	12,08%
	금 액	5,306,296,000
합 계	원/m²	1,769,945
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 알루미늄패널, 화강석, 고밀도목재패널, THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - 화강석(포천석), 석재타일, 악세스후로아, 비닐무석면타일 벽 - 친환경수성페인트, 철재경량칸막이, 인테리어필름 천정 - 불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 철거공사, 우·오수공사, 포장공사, 부대공사, 흙막이가시설, 시설물공사 등
설 비	장비: 전기온수기(500L, 15L), 송풍기, 배수펌프, 부스타펌프(400LPM*40M*4.0HP*2대) 환기설비: 공조덕트(플렉시블) 등 배관: 공조, 위생, 오배수, 가스공사
전기·통신	전력간선, 전등전열, 냉난방, 동력, 피뢰접지, 태양광, 주차관제설비 등 정보통신설비, 방송설비, AV설비 등
참 고 사 항	제1종 지구단위계획구역 대지면적 2,369.80㎡, 건축면적803.51㎡, 건폐율33.90%, 용적율 126.5% 주차대수 48대(지하18, 지상30), 최고높이 15m

34 Public Procurement Service

#### 라. 세부공종별 공사비


		LIOILI				LFOILE	(단위 : 원/㎡
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	2,286	0,28%		기계장비설치공사	2,470	0.30%
	가 설 공 사	29,925	3.65%		위생기구설치공사	1,876	0.23%
	토공및지정공사	15,546	1.90%		옥외위생배관설치공사	946	0.12%
	철근콘크리트공사	122,567	14.96%	기계공사 (기계소방	옥내배관설치공사	12,719	1.55%
	조 적 공 사	21,122	2.58%	포함)	환기설비설치공사	2,198	0.27%
	석 공 사	30,252	3.69%		가스배관설치공사	4,219	0.52%
	타 일 공 사	12,951	1.58%		소 화 설 비 공 사	11,109	1,36%
	목 공 사	14,376	1.75%		소 계	35,538	4.34%
	방 수 공 사	42,856	5,23%	전기공사 (전기소방 포함)	전 력 간 선 설 비	11,465	1.40%
	지붕및홈통공사	44,962	5,49%		전 등 설 비	25,928	3.16%
기주교니	금 속 공 사	66,623	8,13%		전 열 설 비	10,562	1,29%
건축공사 (토목, 조경					냉 난 방 설 비	3,375	0.41%
포함)	미 장 공 사	12,760	1.56%		동 력 설 비	2,056	0,25%
	창호및유리공사	38,192	4.66%		피 뢰 접 지 설 비	6,053	0.74%
	도 장 공 사	3,732	0.46%		태 양 광 발 전 설 비	1,133	0.14%
	수 장 공 사	66,024	8,06%		주 차 관 제 설 비	737	0.09%
	기 타 공 사	46,836	5.72%		전 기 소 방 공 사	11,952	1.46%
	철 거 공 사	9,912	1.21%		소 계	73,261	8.94%
	운 반 비	2,566	0.31%		정 보 통 신 설 비	10,485	1,28%
	석면(지정)철거공사	16,071	1.96%	통신공사	방 송 설 비	4,956	0.60%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이가시설포함)	77,401	9.45%		A / V 설 비	2,689	0.33%
	부 대 조 경 공 사	15,337	1.87%		소 계	18,131	2,21%
	소 계	692,298	84.51%		합 계	819,228	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 료	Щ	344,372
	노 무	. Н	481,191
	경	비	148,508
	소	계	974,071
일반관리비, 0	274,093		
합 계			1,248,164

بروالكر ولوفا المرتبي







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	알루미늄 복합패널(m²)	압출발포폴리스 티렌단열재(m²)	친환경금속 천장재(m²)	거멀접기 Wall Panel(㎡)	고밀도압축 패널(㎡)	에폭시 라이닝(m²)	열경화성수 지천장재(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)
물 량	828	4,628	777	483	94	874	487	490
점유율	4.74%	3.80%	2,10%	1.87%	1.46%	1,28%	1,22%	1.06%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>₹</b> 1.170#	공사비	3,253,743,000	294,924,000	85,470,000	107,856,000	3,741,993,000
조시금액	원/m²	1,085,305	98,374	28,509	35,976	1,248,163
게이는그이네	공사비	2,770,883,000	258,534,797	72,576,580	93,882,307	3,195,876,684
계약금액	원/m²	924,244	86,236	24,208	31,315	1,066,003



## 일반청사 ④

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○공단 ○○지사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하2층~지상4층, 연면적 5,478㎡
반	현 장 위 치	제주특별자치도 제주시
사	공 사 기 간	착공 후 420일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
5,478m²	12,300,131,000원	2,245,369원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	6,643,573,000
건 축	원/m²	1,212,773
	비율	54.01%
	금 액	1,578,145,000
기 계	원/m²	288,087
	비율	12,83%
	금 액	1,469,648,000
전 기	원/m²	268,281
	비율	11.95%
	금 액	940,599,000
통 신	원/m²	171,704
	비율	7.65%
HEILIM	금 액	1,668,164,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	304,520
(王号, 至6)	비율	13.56%
	금 액	12,300,131,000
합 계	원/m²	2,245,369
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

## 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 현무암, 접합알루미늄시트, 접합발색 STS 돌출이음, 스터코 (외단열 시스템) 내부: 바닥 - 폴리싱타일, 바닥강화제, 지정대리석/Italy, PVC타일, 바닥강화제, 악세서후로아 벽 - 드라이월, 도기질타일, 지정대리석/Italy, 현무암판석, 친환경수성페인트, 인테리어필름 천정 - 경량철골천정틀(M-bar/T-bar), 열경화성수지천장재(SMC), 친환경수성페인트 토목(조경): 흙막이가시설공사, 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 가스보일러, 전기보일러, 펌프, 전기온수기, 전기방열기, 주차장기류유인팬, 인라인팬일대일 천장형냉난방기기, 비상방류펌프, 벽부형팬, 천정형팬환기설비: 아연도기계덕트, STL, 디퓨저, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사기타: 동파방지열선공사, 우수처리시설, 전기바닥난방, 방음방진설치 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력설비, 전등, 비상등, 조명제어, 전열설비, 집지 및 피뢰설비,태양광 등 통신설비, TV공청 설비, 방송설비, AV설비, CCTV설비, 출입통제설비, 주차관제설비 등
참 고 사 항	준주거지역, 제1종 지구단위계획구역 대지면적 2,008.7㎡, 건축면적 1,198.15㎡, 건폐율 59.65%, 용적율 272.71% 조경면적 493.13㎡, 공개공지면적 112.67㎡, 최고높이 19.12m, 주차 60대(장애인2대)


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	52,831	5.16%		전기바닥난방공사	1,190	0.12%
	골재및운반공사	11,977	1.17%		동파방지열선공사	386	0.04%
	공 통 가 설 공 사	14,916	1.46%	기계공사 (기계소방	방음방진설치공사	2,642	0,26%
	금 속 공 사	69,849	6.83%	포함)	EHP설 치 공 사	662	0.06%
	금 속 공 사 기 타 공 사 도 장 공 사	17,065	1.67%		소 화 설 비 공 사	17,006	1.66%
		14,089	1.38%		소 계	90,856	8,88%
	목 공 사	8,551	0.84%		수변전설비공사	4,834	0.47%
	미 장 공 사	15,184	1.48%		전력간선설비공사	8,869	0.87%
	방 수 공 사	32,790	3,21%		동 력 설 비 공 사	4,625	0.45%
	석 공 사	37,292	3.65%		전 등 설 비 공 사	24,230	2,37%
	수 장 공 사	72,723	7.11%		비상등설비공사	1,247	0.12%
건축공사	유 리 공 사	37,131	3,63%		조명제어설비공사	976	0.10%
(토목, 조경 포함)	작 업 부 산 물	<del>-924</del>	-0.09%	전기공사	전 열 설 비 공 사	11,312	1.11%
	조 적 공 사	17,869	1.75%	(전기소방 포함)	접지 및 피뢰설비공사	12,784	1.25%
				<b>—</b> = 0	무대장치설비공사	1,475	0.14%
	지붕및홈통공사	912	0.09%		태양광설비공사	1,044	0.10%
	창     호     공     사       철     골     공     사	26,896 1,218	2,63%		CABLE TRAY 설 비 공 사	1,859	0.18%
	철근콘크리트공사	107,651	10,52%		가 설 사 무 소	890	0.09%
	타 일 공 사	16,969	1,66%		전 기 소 방 공 사	14,046	1,37%
	품 질 관 리 비	2,684	0.26%		소 계	88,191	8,62%
	부대토목공사	152,372	14.90%		옥외통신설비공사	1,375	0.13%
	(흙막이공사 포함) 부 대 조 경 공 사		1 GE9/		정보통신설비공사	61,089	5.97%
		47,525	4.65%		TV공청설비공사	3,512	0.34%
	소 계	757,568	74.06%		방송설비공사	4,720	0.46%
	장비설치공사	6,982	0.68%		A V 설 비 공 사	1,446	0.14%
	옥외배관공사	196	0.02%	통신공사	CCTV설비공사	2,669	0,26%
기게고나	기계실배관공사	5,255	0.51%		출입통제설비공사	4,450	0.43%
기계공사 (기계소방	난 방 배 관 공 사	1,087	0.11%		주차관제설비공사	5,586	0.55%
포함)	공조덕트설치공사 위 생 설 비 공 사	14,870 34,735	1.45% 3.40%		CABLE TRAY 설 비 공 사	1,474	0.14%
	가 스 배 관 공 사	3,371	0.33%		소 계	86,320	8,44%
	우수처리시설공사	2,474	0.24%		합 계	1,022,935	100,00%
※ 저으유으 초					_ "	.,022,000	. 00,0070

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 료	비	478,765
	노 두	- 비	518,628
	경	비	216,125
	소	계	1,213,518
일반관리비, 0	304,591		
합	1,518,109		

بروالكر ولوفا المرتبي







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	로이 <del>복층</del> 유리(㎡)	접합STS 발색강판(m²)	<b>지정대리석</b> (m²)	경질우레탄폼 단열재(m²)	접합알루미늄 시트(m²)	적층비닐 타일(m²)	폴리싱 타일(m²)	인테리어 필름(m²)
물 량	552	397	892	4,651	382	1,503	383	620
점유율	4.37%	4.30%	3.09%	3.05%	1.83%	0.70%	0.62%	0.59%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

						(6 7 · 6/
구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	6,717,147,000	639,519,000	696,187,000	263,344,000	8,316,197,000
조시금액	원/m²	1,226,204	116,743	127,088	48,073	1,518,108
계약금액	공사비	5,673,390,000	551,893,300	590,261,100	230,423,380	7,045,967,780
계탁급력	원/m²	1,035,668	100,747	107,751	42,063	1,286,230

40



## 일반청사 ⑤

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○면사무소 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 4,785.67㎡
반	현 장 위 치	경기도 화성시
사	공 사 기 간	착공 후 365일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
4,785 m²	9,709,260,000원	2,029,103원/m²

#### 나. 공종별 공사비

والأسامين المتحد

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금 액	5,518,768,000
건 축	원/m²	1,153,347
	비율	56.84%
	금 액	1,646,183,000
기 계	원/m²	344,029
	비율	16,95%
	금 액	784,383,000
전 기	원/m²	163,925
	비율	8.08%
	금 액	447,045,000
통 신	원/m²	93,426
	비율	4,60%
버네니서	금 액	1,312,881,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	274,374
( <del>±=</del> , ±0)	비율	13,52%
	금 액	9,709,260,000
합 계	원/m²	2,029,103
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: T50압출성형시멘트판, T3알루미늄쉬트, T16테라코타, 점토벽돌, T24로이복층유리 내부: 바닥 - 악세스후로아, 화강석, 비닐무석면타일, 에폭시라이닝, 바닥후로링(경질단풍) 벽 - 친환경수성페인트, 드라이월, 아크릴페인트, 무늬코트, 인조대리석 천정 - 불연천장재, 열경화성수지천장재, 단열뿜칠, 친환경수성페인트 토목(조경): 흙막이공사, 구조물공사, 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 전기라디에이터(2.5kw), 전기순간온수기, 가스온수기, 냉온수순환펌프(인라인형) 송풍기, 유인휀, 우수배수펌프(인라인형), 팽창탱크, 배수펌프(수중형) 등 환기설비: 디퓨저, 레지스터, 댐퍼(STS), 공조덕트, 스텐레스닥트 등 배관: 옥외위생, 옥외우수, 공조, 급수급탕, 오배수통기, 가스공사 기타: 위생기구설치, 전기난방, TAB 등
전기ㆍ통신	전기: 옥외보안등, 전력간선설비, 동력설비, 전등전열설비, 냉난방설비, 지열, 접지 및 피뢰설비공사 등통신: 정보통신설비, TV설비, 방송 및 AV설비, CCTV설비, 케이블트레이설비 등소방: 자탐설비, 유도등설비, 비상조명설비, 시각경보설비, 펌프실소화배관, 스프링클러, 옥내소화 등
참 고 사 항	제1종 일반주거지역, 성장관리권역, 상대정화구역 대지면적 7,329㎡, 건축면적 2,020,23㎡, 건폐율 27,56%, 용적율 65,30% 주차대수 71대(지상 38대(장애인주차 5대 포함) 지하 33대) 본관동(지하1층~지상3층), 지원시설동 등 총2개동


ч. Мто 							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	47,915	4.81%		환 기 덕 트 공 사	5,185	0.52%
	골 재 및 운 반 비	8,406	0.84%		전 기 난 방 공 사	1,313	0.13%
	공 통 가 설 공 사 2,043 0.21%	급수급탕배관공사	5,079	0,51%			
	금 속 공 사	128,588	12.91%	기계공사	오배수통기배관공사	3,324	0,33%
	기 타 공 사	3,162	0.32%	(기계소방 포함)	가 스 배 관 공 사	915	0.09%
	도 장 공 사	20,744	2.08%		우 수 배 관 공 사	15,535	1.56%
	목 공 사	16,485	1.66%		소 화 설 비 공 사	20,783	2.09%
	미 장 공 사	22,266	2,24%		소계	114,216	11.47%
	방 수 공 사	38,533	3.87%		옥외보안등설비	1,313	0.13%
	석 공 사	26,109	2,62%		전력인입및전기실설비	4,368	0.44%
	수 장 공 사	73,357	7.36%		전력간선설비공사	8,275	0.83%
건축공사	유 리 공 사	20,968	2.11%		동 력 설 비 공 사	3,268	0.33%
(토목, 조경	작 업 부 산 물	-1,239	-0.12%		전 등 설 비 공 사	21,103	2.12%
포함)	정 화 조 공 사	519	0.05%		전 열 설 비 공 사	7,377	0.74%
	조 적 공 사	20,053	2.01%	전기공사		1,339	0.13%
	지붕및홈통공사	5,636	0.57%	(전기소방 포함)	환 기 기 설 비 공 사	962	0,10%
	지 정 공 사	284	0.03%		지 열 설 비 공 사	978	0.10%
	창 호 공 사	30,587	3.07%		접지 및 피뢰설비공사	2,511	0,25%
	철 골 공 사	6,538	0.66%		CABLE DUCT및		
	철근콘크리트공사	131,035	13,16%		T R A Y 공 사	1,118	0.11%
	타 일 공 사	11,693	1.17%		전 기 소 방 공 사	13,265	1.33%
	판 넬 공 사 부 대 토 목 공 사	130	0.01%		소계	65,876	6.61%
	(흙막이공사 포함)	123,144	12,36%		정보통신설비공사	14,152	1.42%
	부 대 조 경 공 사	49,891	5.01%		T V 설 비 공 사	5,447	0,55%
	소계	786,849	78,99%		방송및AV설비공사	5,786	0,58%
	장 비 설 치 공 사	11,182	1.12%	통신공사			
기계공사	위생기구설치공사	7,154	0.72%		CCTV설비공사	3,271	0.33%
(기계소방 포함)	옥 외 배 관 공 사	1,842	0.18%		CABLE TRAY설비	485	0.05%
포함)	기계실배관공사	16,701	1.68%		소 계	29,141	2.93%
	공조배관공사	25,204	2,53%		합 계	996,082	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# يرورانا أجامها الحتما

#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
	재 료	비	491,502
순공사원가	노 두	- 비	515,395
	경	비	170,267
	소	계	1,177,164
일반관리비, 이윤, 부가가치세			291,905
합 계			1,469,069



		(단위 : 원/㎡)
	재 료 비	491,502
직접공사비	직 접 노 무 비	475,457
-100VIII	산 출 경 비	29,123
	소 계	996,082
간 접	공 사 비	181,083
일반관리비, (	291,905	
합	1,469,069	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	접합AL시트 접기(m²)	테라코타 판넬(㎡)	복합방수 (바닥)(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	에폭시 라이닝(m²)	접합강판지붕 시스템(㎡)	드라이월 (m²)
물 량	1,452	370	2,052	939	1,202	1,313	300	458
점유율	5.27%	1.98%	1,82%	1.53%	1,42%	1.16%	1,16%	0.71%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
ㅈ I L그애	공사비	6,153,004,000	406,803,000	224,348,000	245,339,000	7,029,494,000
조사금액	원/m²	1,285,894	85,016	46,886	51,273	1,469,069
게이트그이네	공사비	5,273,610,000	344,045,293	193,212,682	209,943,500	6,020,811,475
계약금액	원/m²	1,102,113	71,901	40,379	43,875	1,258,268



## 일반청사 ⑥

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○공사 ○○○지사 사옥 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 1,966,88㎡
반	현 장 위 치	경기도 안성시
사	공 사 기 간	착공 후 240일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
1,966 m²	3,939,799,000원	2,003,967원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀 : 년)
	금 액	2,756,127,000
건 축	원/m²	1,401,895
	비율	69.96%
	금액	393,124,000
기 계	원/m²	199,961
	비율	9.98%
	금 액	493,889,000
전 기	원/m²	251,215
	비율	12.54%
	금 액	296,659,000
통 신	원/m²	150,894
	비율	7.53%
HEILIM	금 액	0
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	0
(王雪, 至6)	비율	0.00%
	금 액	3,939,799,000
합 계	원/m²	2,003,967
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

## 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 지정석재(K30 포천석, 고흥석), Low-E복층유리(아르곤가스, 단열감봉) 내부: 바닥 - 화강석(포천석), 비닐무석면타일(디럭스), 악세스후로아, 목질복합보드 벽 - 화강석(포천석), 친환경수성페인트, 무늬코트, 메탈스터드칸막이 천정 - 불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트, 경량철골천정틀(M-bar) 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 지하저수조, 급수펌프(부스터, 인버터), 배수펌프, 급탕순환펌프, 전기콘벡터 급배기휀(인라인), 배기휀(벽부형, 천정형), 제습기(벽걸이형), 전기바닥판넬, 온도조절기 환기설비: 각형덕트, 캔버스, 디퓨저, 후렉시블 덕트, 레지스터 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 가스온수기설치, 방진공사 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 전등, 전열, 냉난방, 피뢰접지, 옥외외등, 태양광발전, 케에블트레이 등 정보통신, CATV, 방송설비, CCTV, A/V, 케이블트레이 등
참 고 사 항	도시지역, 제1종 일반주거지역 대지면적 1,581㎡, 건축면적 735,56㎡, 건폐율 46,52%, 용적율 124,4% 조경면적 216,8㎡, 최고높이 18,1㎡, 주차 20대(장애인1대), 승강기 1대(장애인 겸용) 신재생에너지(태양열집열판), 자전거보관대 12면


				(단위 : 원/r			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	42,328	4.45%		환기덕트설치공사	4,849	0.51%
	파일 및 지정공사	37,428	3.93%		위 생 설 비 공 사	17,397	1,83%
	철근콘크리트공사	137,567	14.46%	기계공사	가 스 배 관 공 사	10,355	1,09%
	조 적 공 사	18,895	1.99%	(기계소방	가스온수기설치공사	2,594	0,27%
	석 공 사	152,223	16.00%	포함)	방 진 공 사	973	0.10%
	타 일 공 사	10,060	1.06%		소 화 설 비 공 사	20,128	2,12%
	목 공 사	1,775	0.19%		소 계	76,760	8,07%
	방 수 공 사	29,816	3.13%		전 력 간 선 공 사	32,783	3.45%
	지붕및홈통공사	3,017	0.32%		동 력 설 비 공 사	4,267	0.45%
	금 속 공 사	35,039	3.68%	전기공사 (전기소방 포함)	전 등 설 비 공 사	28,794	3.03%
	미 장 공 사	26,975	2.84%		전 열 설 비 공 사	11,219	1,18%
건축공사	창 호 공 사	28,610	3.01%		냉난방설비공사	3,549	0.37%
(토목, 조경 포함)	유 리 공 사	18,543	1.95%		피뢰및접지설비공사	5,174	0.54%
	도 장 공 사	10,838	1.14%		옥외외등설비공사	2,841	0,30%
	수 장 공 사	88,068	9.26%		태양광발전설비공사	1,801	0,19%
	기 타 공 사	23,557	2.48%		CABLE TRAY 설치 공 사	1,516	0.16%
	조 경 공 사	5,509	0.58%		전 기 소 방 공 사	14,895	1,57%
	골 재 대	2,533	0.27%		소 계	106,840	11,23%
	운 반 비	3,552	0.37%		정보통신설비공사	20,432	2,15%
	작 업 부 산 물	-1,017	-0.11%		CATV설비공사	9,889	1.04%
	토 공	2,844	0.30%		방 송 설 비 공 사	12,162	1,28%
	배 수 공	9,480	1.00%	통신공사	CCTV설비공사	2,793	0.29%
	구 조 물 공	22,871	2.40%	0201	A / V 설 비 공 사	4,572	0.48%
	소 계	715,446	75,20%		CABLE TRAY 설치	2,516	0,26%
기계공사	장 비 설 치 공 사	13,896	1.46%		공 사		
(기계소방 포함)	옥 외 배 관 공 사	492	0.05%		소 계	52,364	5,50%
	기계실배관공사	6,075	0.64%		합계	951,409	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 료	E 11	429,884
스코티인키	노 두	<u>.</u> н	553,280
순공사원가	경	비	152,565
	소	계	1,135,729
일반관리비, 0	316,239		
한	계		1 451 968







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>자연석판석</b> (m²)	복합기능성 단열재(m²)	우레탄도막 방수(m²)	압출발포폴리스티렌 단열재(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	<b>모빌랙</b> (m²)	열경화성수지 천장재(㎡)	스텐창호 (일반미러)(m²)
물 량	3,331	2,170	1,073	2,118	424	11	334	187
점유율	8.08%	3.39%	2.61%	2,05%	1.44%	1,32%	0.93%	0.79%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>▼11</b> ⊒0#	공사비	2,308,552,000	280,906,000	163,314,000	101,795,000	2,854,567,000
조사금액	원/m²	1,174,238	142,882	83,069	51,778	1,451,967
게이트그이네	공사비	1,993,394,700	245,056,000	143,445,050	86,213,330	2,468,109,080
계약금액	원/m²	1,013,934	124,647	72,963	43,852	1,255,396

48



# 일반청사 ⑦

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○세무서 청사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 6,579.05㎡
반	현 장 위 치	경기도 김포시
사	공 사 기 간	착공 후 540일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	㎡당 공사비		
6,579 m²	14,772,367,000원	2,245,382원/m²		

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	8,103,882,000
건 축	원/m²	1,231,780
	비율	54.86%
	금 액	2,139,381,000
기 계	원/m²	325,183
	비율	14.48%
	금 액	1,915,090,000
전 기	원/m²	291,091
	비율	12,96%
	금 액	1,358,492,000
통 신	원/m²	206,489
	비율	9.20%
H-III I I I I	금 액	1,255,520,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	190,837
(王二, 至6)	비율	8.50%
	금액	14,772,367,000
합 계	원/m²	2,245,382
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

## 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK18테라코타패널, THK35압출성형시멘트패널, THK28로이아르곤복층유리 내부: 바닥 - 화강석, 악세스후로아, 우레탄도막방수, 비닐타일(데코타일) 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 석고보드칸막이, 전체철제 칸막이 천정 - 불연천장재, 열경화성수지천장재, 무늬코트, 비닐페인트 토목(조경): 토공사, 가시설공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 진공온수보일러, 급기팬(덕트연결형, 다익형, 천정형, 벽부형), 탈취유니트, 급탕탱크 팽창탱크, 급탕순환펌프, 배수펌프(수중형), 주방외조기(수평형) 주방기구(각종) 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온), 디퓨져 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 전기온돌난방, 연도설치, 방음방진, 사이포닉설치, 주방기구설치 공사 등
전기·통신	전력인입, 옥외외등, 전력간선, 전력제어, 원격검침, 전등, 전열 냉난방, 태양광, 피뢰및접지공사 등통신인입, 통신배선, CATV, CCTV, 출입통제설비, 주차관제설비, 비상방송설비 공사 등
참 고 사 항	도시지역, 제1종 일반주거지역, 최고고도지구, 제1종지구단위계획구역(장기택지개발사업) 대지면적 7,185㎡, 건축면적 1,415.8㎡, 건폐율 19.71%, 용적율 79.12% 조경면적 1,135.10㎡, 최고높이 22.95m, 주차 103대(장애인7대) 본관동(5층)


변경								(단위 : 원/㎡)
변용방진설치공사 1,764 0.16% 기 설 공 사 31,158 2.91% 지 정 공 사 1,045 0.10% 철근코크리트공사 91,432 8.53% 철 골 공 사 4,328 0.40% 조 적 공 사 139689 1.84% 타 일 공 사 10,1030 0.10% 당 수 공 사 23,594 2.20% 지청 및 홈 등 공 사 1,499 0.14% 다 및 공 및 의 등 공 사 25,845 2.41% 전 역 제 어 공 사 9,614 0.90% 수 장 공 사 60,596 5.66% 외 부 배 날 공 사 21,621 20,03% 철제 칸막이 공 사 50,616 0.44% 구기가라다살자공사 262 0.02% 공 기 타 공 사 50,61 0.44% 다 및 바 비 1,473 0.14% 다 및 바 비 1,473 0.14% 다 및 바 비 1,473 0.14% 다 및 부 산 물 구구21 -0,00% 부 대 도 목 공 사 50,949 4,7%% 부 대 도 목 공 사 50,949 4,7%% 부 대 도 목 공 사 74,937 6,99% 다 및 비 관 공 사 9,465 0.88% 목 외 배 관 공 사 3,102 0.29% 지기제상바 관 공 사 1,103 0.16% 의 보 배 관 공 사 3,102 0.29% 지기제상바 관 공 사 1,105 0.09% 유 의 배 관 공 사 1,105 0.09% 지기제상바 관 공 사 1,103 0.16% 지기제상바 관 공 사 1,105 0.09% 지기제상바	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
지 성 공 사 1.045 2.91% 지 정 공 사 1.045 0.10% 철근콘크리트공사 91,432 8.53% 철 골 공 사 4.328 0.40% 조 적 공 사 19,689 1.84% 타 일 공 사 10,193 0.95% 목 공 사 1.274 0.12% 방 수 공 사 1.274 0.12% 당 수 공 사 1.3594 2.20% 지청 및 홈 등 자 1.499 0.14% 전 경 고 사 19,689 1.86% 당 수 공 사 1.499 0.14% 장호및유리공사 52,746 4.92% 도 청 공 사 60,595 5.66% 외 부 패 널 공 사 60,595 5.66% 외 부 패 널 공 사 60,595 5.66% 지 기 타 공 사 50,61 0.47% 국가/기안대설차공사 262 0.02% 구가/기안대설차공사 262 0.02% 부 대 도 공 공 사 50,949 4.76% 부 대 도 공 공 사 50,949 4.76% 부 대 도 공 공 사 74,337 6.99% 목 의 배 관 공 사 75,307 0.26% 지기에 관 차 75,84% 지기에 관 차 관 공 사 16,8379 지기에 관 차 관 공 사 17,9377 지기에 관 차 관 공 사 16,79% 지기에 관 차 관 공 사 17,9377 지기에 관 차 관 공 사 16,8379 지기에 관 차 관 공 사 17,9377 지기에 관 차 관 공 사 16,79% 지기에 관 차 관 공 사 16,8379 지기에 관 차 관 공 사 16,8389 지기에 가 관 관 사 16,8379 지기에 관 차 관 공 사 16,8389 지기에 가 관 관 관 사 16,8389 지기에 가 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관 관		공통가설공사	28,375	2,65%		연 도 설 치 공 사	2,221	0.21%
지 경 공 사 1.045 0.10% 실근로그리트공사 91,432 8.55% 실 골 공 사 4.328 0.40% 전 경 공 사 1.01% 4.328 0.40% 전 경 공 사 1.0193 0.96% 전 계 79,000 7.37% 전 경 공 사 1.0193 0.96% 당 수 공 사 10.193 0.96% 당 수 공 사 1.274 0.12% 당 수 공 사 1.499 0.14% 전 경 고 사 1.519 0.14% 전 경 고 사 1.9689 1.86% 전 경 고 사 1.519 0.14% 전 경 고 사 1.519 0.18% 전 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2		품 질 시 험 비	278	0.03%		방음방진설치공사	1,764	0.16%
전출공사   1,045   0,10%   2 환		가 설 공 사	31,158	2.91%		사이포닉우수공사	7,306	0,68%
실 글 공 사 4,328 0.40%		지 정 공 사	1,045	0.10%		주방기구설치공사	6,565	0.61%
조 적 공 사 33,944 3.17% 석 공 사 19,689 1.84% 타 일 공 사 10,193 0.95% 목 공 사 1,274 0.12% 방 수 공 사 23,594 2.20% 지붕맞음통공사 1,499 0.14% 금 속 공 사 19,769 1.85% 장호및유리공사 52,746 4.92% 도 장 공 사 9,647 0.90% 수 장 공 사 96,647 0.90% 수 장 공 사 60,595 5.66% 외부 패널 공 사 5,061 0.47% 국기게양내설치공사 262 0.02% 결 재 비 1,784 0.17% 은 반 비 1,473 0.14% 자 업 부 산 물 -721 -0.07% 부 대 토 목 공 사 50,949 4.76% 부 대 조 경 공 사 74,937 6.99% 부 대 조 경 공 사 74,937 6.99% 지병 기계 실배 관 공 사 9465 0.88% 의 외 배 관 공 사 9,465 0.88% 의 외 배 관 공 사 9465 0.88% 의 외 배 관 공 사 9,465 0.88% 의 외 배 관 공 사 9		철근콘크리트공사	91,432	8,53%		소 화 설 비 공 사	8,338	0.78%
변 경		철 골 공 사	4,328	0.40%		소 계	79,000	7.37%
다 일 공 사 10.193 0.95% 목 공 사 4.247 0.40% 목 공 사 1.274 0.12% 반 수 공 사 23.594 2.20% 지붕맞홍통공사 1.499 0.14% 급 속 공 사 19.769 1.85% 전혀제 이공사 91 0.01% 조명제 이공사 91 0.01% 조명제 이공사 91 0.07% 원 격 검 침 3.115 0.29% 전혀제 이공사 772 0.07% 원 격 검 침 3.115 0.29% 전통과 사 16.917 1.56% 도 장 공 사 96.47 0.90% 수 장 공 사 60.595 5.66% 외부패 별공사 214.621 20.03% 절제간막이공사 37.553 3.51% 기 타 공 사 5.061 0.47% 국기/기양대설치공사 262 0.02% 골 재 비 1.784 0.17% 운 반 비 1.473 0.14% 전 기소방공사 9.051 0.84% 전 기소방공사 9.051 0		조 적 공 사	33,944	3.17%		전 력 인 입 공 사	2,377	0,22%
목 공 사 1.274 0.12% 전혀 간 성공사 8.335 0.78% 방 수 공 사 23.594 2.20% 지붕및홍통공사 1.499 0.14% 급 속 공 사 19.769 1.85% 다 창호및유리공사 52.746 4.92% 도 장 공 사 9.647 0.90% 수 장 공 사 9.647 0.90% 전혀 간 성공사 1.59% 경제간막이공사 37.553 3.51% 기타 공 사 5.061 0.47% 국기개양대설치공사 262 0.02% 골 재 비 1.473 0.14% 연 보 보 -721 -0.07% 부 대 도 목 공 사 50.949 4.76% 부 대 조 경 공 사 74.937 6.99% 소 계 812.488 75.84% 지기실배관공사 3.102 0.29% 공조덕트설치공사 17.937 1.67% 인 생 배관공사 3.102 0.29% 지상하는 설비공사 3.04 8.15% 0.36% 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		석 공 사	19,689	1.84%		전 기 실 공 사	1,519	0.14%
변 수 공 사 23,594 2.20% 지붕및홈통공사 1,499 0.14% 금 속 공 사 37,001 3.45% 미 장 공 사 19,769 1.85% 창호및유리공사 52,746 4.92% 도 장 공 사 9,647 0.90% 수 장 공 사 60,595 5.66% 외 부 패 널 공 사 214,621 20.03% 철제칸막이공사 37,553 3.51% 기 타 공 사 5,061 0.47% 국기게망대설치공사 262 0.02% 골 재 비 1,784 0.17% 운 반 비 1,473 0.14% 자 업 부 산 물 -721 -0.07% 부 대 토 목 공 사 50,949 4.76% 부 대 조 경 공 사 74,937 6.99% 수 계 812,488 75,84% 지계실배관공사 3,102 0.29% 기계실배관공사 3,102 0.29% 기계실배관공사 3,102 0.29% 기계실배관공사 1,937 1.67% 무함 생 배 관 공 사 9,465 0.88% 공 외 배 관 공 사 9,465 0.88% 지기계실배관공사 3,102 0.29% 지기계실배관공사 1,937 1.67% 의 생 배 관 공 사 18,379 1.72% 가 스 배 관 공 사 18,379 1.72% 오 게 생 7,459 0.06% 오 지 생 배 관 공 사 1,015 0.09% 오 프로트설치공사 1,937 1.67% 의 생 배 관 공 사 1,037 1.67% 의 생 배 관 공 사 1,037 1.72% 가 스 배 관 공 사 1,037 1.72% 가 스 배 관 공 사 1,037 1.72% 오 지 생 7,459 0.06% 오 지 생 1,036 1.72% 지 생 배 관 공 사 1,037 1.67% 의 생 배 관 공 사 1,037 1.72% 가 스 배 관 공 사 1,037 1.72% 가 스 배 관 공 사 1,037 1.72%		타 일 공 사	10,193	0.95%		옥 외 외 등 공 사	4,247	0.40%
지붕맞춤통공사 1.499 0.14% (토목.조검 포함) 전 명제 어 공 사 772 0.07% 기용공사 (토목.조검 포함) 전 명지 어 공 사 19,769 1.85% 장호 및유리공사 52,746 4.92% 도 장 공 사 9,647 0.90% 수 장 공 사 60,595 5.66% 외부패 널 공 사 214,621 20.03% 철제간막이공사 37,553 3.51% 기 타 공 사 5,061 0.47% 국기께양대설치공사 262 0.02% 골 재 비 1.784 0.17% 운 반 비 1.473 0.14% 작 업 부 산 물 -721 -0.07% 부 대 토 목 공 사 50,949 4.76% 부 대 조 경 공 사 74,937 6.99% 오 계 812,488 75,84% 목외 배 관 공 사 9,465 0.88% 목외 배 관 공 사 9,465 0.88% 목외 배 관 공 사 9,465 0.88% 우의 배 관 공 사 9,465 0.88% 의 개 의 보공 사 9,465 0.88% 우의 배 관 공 사 9,465 0.88% 의 배 관 공 사 9,465 0.88% 우의 배 관 공 사 9,465 0.88% 의 배 관 공 사 9,465 0		목 공 사	1,274	0.12%		전 력 간 선 공 사	8,335	0.78%
전축공사 (토목, 조경 포함) 전		방 수 공 사	23,594	2,20%		전 력 제 어 공 사	91	0.01%
(토목, 조경 포함)  지하는		지붕및홈통공사	1,499	0.14%		조 명 제 어 공 사	772	0.07%
포함	건축공사	금 속 공 사	37,001	3.45%	(전기소방	원 격 검 침	3,115	0,29%
*************************************		미 장 공 사	19,769	1.85%		전 등 공 사	25,845	2.41%
등 역 공 사 3,846 0,36% 수 장 공 사 60,595 5,66% 외부패널공사 214,621 20,03% 철제간막이공사 37,553 3,51% 기타공사 5,061 0,47% 국기게양대설차공사 262 0,02% 골 재 비 1,784 0,17% 은 반 비 1,473 0,14% 작업부산물 -721 -0,07% 부대토목공사 50,949 4,76% 부대조경공사 74,937 6,99% 소 계 812,488 75,84% 지기계상바관공사 9,465 0,88% 옥외배관공사 9,465 0,88% 옥외배관공사 9,465 0,88% (기계상방 포함) 지기계상바관공사 3,102 0,29% 기계실배관공사 3,102 0,29% 기계성바관공사 17,937 1,67% 위생배관공사 18,379 1,72% 기상 발공사 6,745 0,63%	포임)	창호및유리공사	52,746	4.92%		전 열 공 사	16,917	1.58%
의부패널공사 214,621 20,03% 철제칸막이공사 37,553 3,51% 기타공사 5,061 0,47% 국기게양대설치공사 262 0,02% 골 재비 1,784 0,17% 은 반비 1,473 0,14% 작업부산물 -721 -0,07% 부대토목공사 50,949 4,76% 부대조경공사 74,937 6,99% 보대관공사 9,465 0,88% 옥외배관공사 9,465 0,88% 옥외배관공사 3,102 0,29% 가스배관공사 17,937 1,67% 무행 배산공사 18,379 1,72% 가스배관공사 2,773 0,26%		도 장 공 사	9,647	0.90%	포임)	동 력 공 사	3,846	0,36%
철제간막이공사 37,553 3,51% 기 타 공 사 5,061 0,47% 국기계양대설치공사 262 0,02% 골 재 비 1,784 0,17% 은 반 비 1,473 0,14% 작업부산물 -721 -0,07% 부대토목공사 50,949 4,76% 부대조경공사 74,937 6,99% 소 계 812,488 75,84%  장비설치공사 9,465 0,88% 옥외배관공사 9,465 0,88% 옥외배관공사 947 0,09% 기계소방 포함) 기계실배관공사 17,937 1,67% 의생배관공사 17,937 1,67% 의생배관공사 17,937 1,67% 의생배관공사 18,379 1,72% 가스배관공사 2,773 0,26%		수 장 공 사	60,595	5.66%		냉난방설비공사	3,025	0,28%
지 타 공 사 5.061 0.47% 국기게양대설치공사 262 0.02% 골 재 비 1,784 0.17% 은 반 비 1,473 0.14% 작업부산물 -721 -0.07% 부대토목공사 50.949 4.76% 부대조경공사 74,937 6.99% 소 계 812,488 75,84%  장비설치공사 9,465 0.88% 옥외배관공사 947 0.09% 기계실배관공사 3,102 0.29% 공조덕트설치공사 17,937 1.67% 위생배관공사 18,379 1.72% 가스배관공사 2,773 0.26%  지 등 사 주,458 0.70% 전기소방공사 4,010 0.37% 전기소방공사 9,051 0.84% 전기소방공사 9,051 0.84% 호 인입공사 2,195 0.20% 통합배선공사 53,208 4.97% CATV설비공사 8,717 0.81% CCTV설비공사 2,831 0.26% 최업통제설비공사 3,770 0.35% 주차관제설비공사 3,841 0.36% 비상방송설비공사 4,981 0.46% A / V설비공사 1,015 0.09% CABLE TRAY공사 6,745 0.63%		외 부 패 널 공 사	214,621	20.03%		태양광설비공사	1,940	0.18%
지기에양대설치공사 262 0.02%		철제칸막이공사	37,553	3.51%		피 뢰 및 접 지 공 사	7,458	0.70%
지계양대설지공사 262 0.02% 골 재 비 1,784 0.17% 은 반 비 1,473 0.14%  작업부산물 -721 -0.07% 부대토목공사 50,949 4.76% 부대조경공사 74,937 6.99% 소계 812,488 75,84%  장비설치공사 9,465 0.88% 옥외배관공사 947 0.09% 기계실배관공사 3,102 0.29% 기계실배관공사 3,102 0.29% 공조덕트설치공사 17,937 1.67% 위생배관공사 18,379 1.72% 가스배관공사 2,773 0.26%		기 타 공 사	5,061	0.47%			4010	0.37%
용한 비 1,473 0.14%     전 보 산 물 -721 -0.07% 부 대 토 목 공 사 50,949 4.76% 부 대 조 경 공 사 74,937 6.99%     소 계 812,488 75.84%  장 비 설 치 공 사 9,465 0.88% 옥 외 배 관 공 사 947 0.09% 기계실배관공사 3,102 0.29% 기계실방 관함    지원 한 공 사 17,937 1.67% 위 생 배 관 공 사 18,379 1.72% 가 스 배 관 공 사 2,773 0.26%     보는 한 비 1,473 0.14%     보는 전 계 92,547 8,64%     보는 전 계 92,547 8,64%  통 한 배 선 공 사 2,195 0.20% 통 합 배 선 공 사 53,208 4.97%     CATV 설비공사 8,717 0.81%     CCTV 설비공사 2,831 0.26%     출입통제설비공사 3,770 0.35% 주차관제설비공사 3,841 0.36% 비상방송설비공사 4,981 0.46% A / V 설 비 공 사 1,015 0.09% CABLE TRAY공사 6,745 0.63% 소 계 87,304 8,15%			262	0.02%				•
지계공사 (기계소방 포함) 전 변 관 공 사 18,379 1.72% 1.67% 1.6			1,784	0.17%				
부 대 토 목 공 사 50,949 4.76% 부 대 조 경 공 사 74,937 6.99% 소 계 812,488 75,84% 장비설치공사 9.465 0.88% 옥 외배관공사 9.47 0.09% 기계실배관공사 3,102 0.29% 공조덕트설치공사 17,937 1.67% 위 생배관공사 18,379 1.72% 가 스 배관공사 2,773 0.26% 통합배선공사 53,208 4.97% CATV 설비공사 8,717 0.81% CCTV 설비공사 2,831 0.26% 출입통제설비공사 3,770 0.35% 주차관제설비공사 3,841 0.36% 비상방송설비공사 4,981 0.46% A / V 설 비 공 사 1,015 0.09% CABLE TRAY공사 6,745 0.63%		운 반 비	1,473	0.14%			-	
부 대 조 경 공 사 74,937 6.99%		작 업 부 산 물	<del>-</del> 721	-0.07%				
지계공사 (기계공방 포함) 전 배 관 공 사 18,379 1.72% 가 스 배 관 공 사 2,773 0.26% 전 1 보고 공 사 2,831 0.26% 전 1 비공사 2,831 0.26% 전 1 비공사 3,770 0.35% 조익투설되공사 3,102 0.29% 지 1,67% 전 1 보고 공 사 18,379 1.72% 전 1 보고 공 사 2,773 0.26%			50,949	4.76%				
지계공사 (기계소방 포함) 전 비 설 치 공 사 9,465 0,88% 의 배 관 공 사 947 0,09% 기 계 실 배 관 공 사 3,102 0,29% 의 생 배 관 공 사 17,937 1,67% 의 생 배 관 공 사 18,379 1,72% 가 스 배 관 공 사 2,773 0,26% 로 계 87,304 8,15%		부 대 조 경 공 사						
지계공사 (기계소방 포함)		소 계	812,488	75.84%				
지계공사 (기계소방 포함) 목 외 배 관 공 사 947 0.09% 기계실 배관공사 3,102 0.29% 비상방송설비공사 4,981 0.46% 시 / V 설 비 공 사 1,015 0.09% CABLE TRAY공사 6,745 0.63% 가 스 배 관 공 사 2,773 0.26% 호 계 87,304 8,15%		장 비 설 치 공 사	9,465	0.88%	통신공사	출입통제설비공사	3,770	0.35%
기계공자 (기계소방 포함) 공조덕트설치공사 17,937 1.67% 위 생 배 관 공 사 18,379 1.72% 가 스 배 관 공 사 2,773 0.26% A / V 설 비 공 사 1,015 0.09% CABLE TRAY공사 6,745 0.63% 소 계 87,304 8.15%		옥 외 배 관 공 사	947	0.09%	0_0 ,	주차관제설비공사	3,841	0,36%
포함     위 생 배 관 공 사     18,379     1.72%       가 스 배 관 공 사     2,773     0.26%         CABLE TRAY공사     6,745     0.63%       소 계     87,304     8.15%			3,102	0,29%		비상방송설비공사	4,981	0.46%
가 스 배 관 공 사 2,773 0.26% 소계 87,304 8.15%		공조덕트설치공사	17,937	1.67%		A / V 설 비 공 사	1,015	0.09%
	포임)	위 생 배 관 공 사	18,379	1,72%		CABLE TRAY공사	6,745	0.63%
전기온돌난방공사 203 0.02% <u>합계 1,071,338 100,00%</u>		가 스 배 관 공 사	2,773	0,26%		소 계	87,304	8,15%
		전기온돌난방공사	203	0.02%		합 계	1,071,338	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
	재 5	료 비	549,859
스코티인키	노	무 비	512,195
순공사원가	경	비	205,896
	소	계	1,267,950
일반관리비, (	312,867		
합	1,580,818		

بروالك بمناهب المستملا







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	테라코타 (m²)	AL판넬(3t) (m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	전체철제 칸막이(m²)	상부유리 칸막이(m²)	경질우레탄 폼(m²)	무석면압출 성형 시멘트판(m²)	비닐타일 (테코타일)(m²)
물 량	4,954	1,907	1,343	728	475	2,026	956	3,902
점유율	18.34%	4.49%	2,40%	2,22%	1,66%	1.64%	1.50%	0.98%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
. <del> 금</del> 액	공사비	8,445,058,000	868,530,000	912,378,000	174,232,000	10,400,198,000
.—≃	01/ 3	4 000 000	100.010	400,000	00.400	4 500 047

조사금액		0, 110,000,000	555,555,555	0,0 . 0,0 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
소시급력	원/m²	1,283,639	132,016	138,680	26,483	1,580,817
계약금액	공사비	7,208,161,010	745,974,000	797,500,750	151,730,490	8,903,366,250
게극급력	원/m²	1,095,632	113,387	121,219	23,063	1,353,301

52

(금액:원)

# 3–1

## 일반청사 ⑧

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○진흥원 ○○신청사 신축 건축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 4,956.74㎡
반	현 장 위 치	제주특별자치도 서귀포시
사	공 사 기 간	착공 후 420일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
4,956 m²	11,759,234,000원	2,372,727원/㎡

#### 나. 공종별 공사비

<u> عندالشيخانية الدتبة</u>

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금 액	5,653,365,000
건 축	원/m²	1,140,711
	비율	48.08%
	금 액	1,817,620,000
기 계	원/m²	366,751
	비율	15.46%
	금 액	1,853,902,000
전 기	원/m²	374,072
	비율	15.77%
	금 액	1,083,700,000
통 신	원/m²	218,664
	비율	9.22%
HEILIM	금 액	1,350,645,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	272,527
(±=, ±0)	비율	11.49%
	금 액	11,759,234,000
합 계	원/m²	2,372,727
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 현무암, 외단열시스템, THK24로이복층유리 내부: 바닥 – 악세스후로아, 에폭시라이닝, PVC타일, 자연석판석(포천석) 벽 – 쉬트판넬, 석고보드칸막이, 아크릴계에멀전페인트, 화이트보드용페인트, 벽지 천정 – 쉬트판넬, 석고판, 불연천장재, 열경화성수지천장재 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사, 수경설비 등
설 비	장비: 진공온수보일러(급탕), 저수조, 급탕탱크, 부스터펌프(인버터), 급탕순환펌프(인라인) 배수펌프(수중형), 덕트 인라인 팬, 실링팬, 전기컨벡터, 천장형복사판넬 환기설비: STL, 아연도기계덕트, SUS기계덕트, 공조덕트, 디퓨저 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 경보설치, 냉난방스리브, 연도설치, 동파방지열선, 항온항습기, TAB 등
전기·통신	옥외보안등, 수변전, 발전기, UPS, 조명제어, 전력간선, 동력설비, 케이블트레이, 접지및피뢰 등통합배선, CATV설비, 케이블트레이, 방송설비, CCTV, 출입통제, 객실관리, AV설비 등
참 고 사 항	1종 지구단위 계획구역, 준주거지역 대지면적 14,364㎡, 건축면적 1,737㎡, 건폐율 12,09%, 용적율 34,51% 지상주차장 35대(장애인2대, 경차2대, 확장형6대, 버스2대 포함) A동(4층), B동(4층) 총 2개동, 최고높이 19,14m, 조경면적 6,829,40㎡


					(단위 : 원/㎡)		
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공 통 가 설 공 사	10,967	0.96%		동파방지열선공사	2,426	0.21%
	가 설 공 사	38,859	3.42%	기계공사	항온항습기설치공사	4,180	0.37%
	토 및 지 정 공 사	25,059	2,20%	(기계소방	우수처리설비공사	14,704	1.29%
	철근콘크리트공사	110,923	9.75%	포함)	소 화 설 비 공 사	28,371	2.49%
	금 속 공 사	43,877	3,86%		소 계	139,494	12.26%
	도 장 공 사	15,846	1.39%		옥외보안등설비공사	4,999	0.44%
	목 공 사	3,944	0.35%		수 변 전 설 비 공 사	5,766	0.51%
	미 장 공 사	26,158	2,30%		조명제어설비공사	2,941	0.26%
	방 수 공 사	33,027	2,90%		전력간선설비공사	31,448	2.76%
건축공사	석 공 사	14,609	1,28%		동 력 설 비 공 사	9,617	0.85%
(토목, 조경 포함)	수 장 공 사	110,334	9.70%	전기공사	CABLE TRAY 설 비 공 사	9,223	0.81%
	유 리 공 사	27,386	2.41%	(전기소방 포함)	접지및피뢰설비공사	9,674	0.85%
	조 적 공 사	21,794	1.92%	工台)	단위세대전기공사	10,671	0.94%
	지붕및홈통공사	1,296	0.11%		전 열 설 비 공 사	14,756	1.30%
	창 호 공 사	57,523	5.06%		전 등 설 비 공 사	32,398	2.85%
	타 일 공 사	14,507	1.28%		태 양 광 설 비 공 사	5,644	0.50%
	기 타 공 사	3,840	0.34%		전 기 소 방 공 사	18,734	1.65%
	품 질 관 리 비	2,625	0.23%		소 계	155,871	13.70%
	부대토목공사	63,844	5.61%		통합배선 설비공사	38,167	3.35%
	부대조경공사	112,874	9.92%		CATV 설비공사	8,610	0.76%
	소 계 장 비 설 치 공 사	753,244 16,396	1.44%		CABLE TRAY 설 비 공 사	5,277	0.46%
	옥 외 배 관 공 사	162	0.01%		방송 설비공사	11,357	1.00%
	기 계 실 배 관 공 사	6,949	0.61%	통신공사	CCTV 설비공사	4,142	0.36%
기계공사	환기덕트설치공사	10,330	0.91%		출입통제 설비공사	10,814	0.95%
(기계소방 포함)	위 생 배 관 공 사	39,734	3.49%		객실관리 설비공사	5,759	0.51%
	가 스 배 관 공 사	10,858	0.95%		A/V 설비공사	5,087	0.45%
	냉난방스리브공사	129	0.01%		소 계	89,213	7.84%
	연 도 설 치 공 사	5,255	0.46%		합 계	1,137,822	100,00%
w H080 ÷		1 717711111					

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 료	! 비	516,919
스코티인키	노 두	- 비	614,180
순공사원가	경	비	228,478
	소	계	1,359,578
일반관리비, 여	347,338		
합	1,706,916		

عرواك بملعها إحتما







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	더블로이 <del>복층</del> 유리(m²)	발포폴리스티렌 단열재(m²)	자 <del>동문</del> (m²)	PVC창호 (m²)	테라코트 이스탄불 (FW-01)(m²)	프렉스일체형 복합시트(m²)	비닐타일 (m²)	화장실 칸막이(m²)
물 량	1,253	11,402	5	29	16,920	1,547	2,513	143
점유율	3.35%	2,93%	1.27%	0.98%	0.98%	0.91%	0.66%	0.60%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

						(0 1 - 0)
구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	6,317,892,000	1,079,824,000	706,363,000	355,393,000	8,459,472,000
소시금액	원/m²	1,274,797	217,882	142,527	71,710	1,706,915
계약금액	공사비	5,377,656,000	920,024,000	600,518,100	307,083,000	7,205,281,100
	원/m²	1,085,080	185,638	121,170	61,962	1,453,850

56

# 3–2

# 대형청사 ①

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○○법원 및 ○○등기국 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 16,627㎡
반	현 장 위 치	인천광역시 남구
사	공 사 기 간	착공 후 426일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
16,627 m²	34,262,077,000원	2,060,629원/m²

# <u> عندالشينامية الدت: -</u>

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금액	18,215,860,000
건 축	원/m²	1,095,559
	비율	53.17%
	금 액	8,192,517,000
기 계	원/m²	492,723
	비율	23.91%
	금 액	3,974,874,000
전 기	원/m²	239,061
	비율	11,60%
	금 액	1,394,951,000
통 신	원/m²	83,896
	비율	4.07%
HEILIM	금 액	2,483,875,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	149,388
(±=, ±0)	비율	7.25%
	금 액	34,262,077,000
합 계	원/m²	2,060,629
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

## 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 화강석, 접합강판AL판넬, 칼라/투명로이복층유리 내부: 바닥 – (고급)비닐무석면타일, 카펫트타일, 비닐시트 벽 – 조립식패널, 방염벽지, 인테리어필름, 수성페인트, 아크릴페인트 천정 – 불연천장재, 비닐계페인트, 토목(조경): 흙막이공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 이식수목공사, 조경시설물공사
설 비	장비: 온수보일러(가스직화식), 공기조화기, 천정형냉난방기(EHP), 덕트연결형휀, 펜코일유니트(천정매입, 1,2,4way), 부스터펌프, VAV시스템, 밀폐형팽창탱크, 흡수식냉온수기(240USRT) 2대 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 지열설비공사, 시스템화장실설치공사, 빗물이용설비, 연도, 바닥난방, 방음방진, 소화 등
전기·통신	전기실, 외등, 동력, 전력간선, 전열, 전등, 접지및피뢰, 주차관제, 케이블트레이, 자탐, 유도등, 가설사무소 등 옥외인입설비,방송,CCTV,통합배선,LAN,CATV,A/V,출입통제,케이블트레이 등
참 고 사 항	일반상업지역, 방화지구, 중심지미관지구 대지면적 13,630.1㎡, 건축면적 3,969,85㎡, 건폐율 29.13%, 용적률 98.25% 조경면적 3,605.71㎡, 최고높이 30.85m, 주차 167대(옥내 59대, 옥외 108대, 장애인주차 6대 포함) 가정법원동(5층), 광역등기구동(4층) 총 2개동

'위 : 원/㎡)

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	5,408	0.53%		동파방지열선설치공사	4,403	0.43%
	가 설 공 사	33,609	3.30%		V A V 설 치 공 사	10,544	1,03%
	철근콘크리트공사	96,525	9.46%		시스템화장실설치공사	2,794	0.27%
	조 적 공 사	12,857	1.26%	기계공사 (기계소방	냉방기설치공사	384	0.04%
	석 공 사	38,277	3.75%	포함)	전기온돌판넬설치공사	271	0.03%
	타 일 공 사	7,615	0.75%		기계실배관공사	19,145	1.88%
	목 공 사	1,762	0.17%		빗물이용설비설치공사	3,673	0.36%
	방 수 공 사	19,769	1.94%		소 계	265,560	26,04%
	지붕및홈통공사	693	0.07%		전기실설비공사	4,299	0.42%
	금 속 공 사	87,610	8.59%		외 등 설 비 공 사	814	0.08%
	미 장 공 사	25,881	2.54%		동력설비공사	3,969	0.39%
건축공사 (토목, 조경	창 호 공 사	25,797	2,53%		전력간선설비공사	2,466	0,24%
(포국, 포칭 포함)	유 리 공 사	29,581	2,90%		전 열 설 비 공 사	8,551	0.84%
	도 장 공 사	12,325	1,21%		전 등 설 비 공 사	20,652	2,03%
	수 장 공 사	84,239	8.26%	전기공사	전열제어설비공사	2,296	0,23%
	기 타 공 사		(전기소방 포함)	접지 및 피뢰설비공사	2,349	0,23%	
	골재 및 운반비	3,898	0.38%		주차관제설비공사	1,134	0.11%
	작 업 부 산 물	-879	-0.09%		CABLE TRAY 설 비 공 사	1,511	0.15%
	인테리어 공사	38,916	3,82%		가 설 사 무 소	650	0.06%
	정 문 공 사	1,367	0.13%		광역등기국 전기공사	39,053	3,83%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	50,671	4.97%		자 탐 설 비 공 사	6,276	0.62%
	부 대 조 경 공 사	41,937	4.11%		소 계	100,645	9.87%
	소계	626,152	61.40%		인 입 설 비 공 사	338	0.03%
	장 비 설 치 공 사	22,268	2,18%		방송설비공사	201	0.02%
	옥 외 배 관 공 사	182	0.02%		CCTV설비공사	445	0.04%
					통합배선 설비공사	5,880	0.58%
	공 조 배 관 공 사	38,685	3.79%		LAN 설비공사	1,007	0.10%
기계공사	위생기구설치공사	46,604	4.57% 0.42%	통신공사	CATV 설비공사	1,191	0.12%
(기계소방		4,318			방송설비공사	3,235	0,32%
포함)	급수급탕배관공사	7,747	0.76%		A / V 설 비 공 사	888	0.09%
	오배수배관공사	9,389	0.92%		CCTV 설비공사	458	0.04%
	가 스 배 관 공 사	21,189	2,08%		출입통제 설비공사	1,064	0.10%
	지 열 설 치 공 사	30,110	2,95%		소계	27,486	2,70%
	방음방진설치공사	3,385	0,33%		합계	1,019,844	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 공사원가구성

(다이 · 위/m²)

	건 (토목,조		기	계	전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	745,131	36,16%	311,022	15,09%	122,431	5,94%	34,137	1,66%	1,212,723	58,85%
1-1. 재료비	303,157	14,71%	158,306	7,68%	34,497	1.67%	6,453	0,31%	502,415	24,38%
1-1-1. 직접재료비	303,157	14,71%	158,306	7,68%	34,497	1.67%	6,453	0,31%	502,415	24,38%
1-2, 노무비	326,671	15,85%	109,134	5,30%	70,521	3,42%	22,159	1,08%	528,486	25,65%
1-2-1. 직접노무비	306,445	14,87%	102,377	4,97%	65,479	3,18%	20,517	1,00%	494,820	24.01%
1-2-2. 간접노무비	20,225	0,98%	6,756	0,33%	5,041	0,24%	1,641	0,08%	33,666	1,63%
1-3. 경비	115,302	5,60%	43,581	2,11%	17,412	0,85%	5,525	0,27%	181,822	8,82%
1-3-1. 산출경비	16,548	0,80%	4,876	0,24%	668	0,03%	515	0,02%	22,609	1,10%
1-3-2, 산재보험료	12,413	0,60%	4,147	0,20%	2,679	0,13%	842	0,04%	20,082	0,97%
1-3-3, 고용보험료	2,907	0,14%	971	0,05%	613	0.03%	192	0.01%	4,685	0,23%
1-3-4, 건강보험료	5,209	0,25%	1,740	0,08%	1,113	0.05%	348	0,02%	8,412	0.41%
1-3-5. 노인장기요양보험료	341	0,02%	113	0,01%	72	0,00%	22	0,00%	551	0.03%
1-3-6. 연금보험료	7,630	0,37%	2,549	0,12%	1,630	0,08%	510	0,02%	12,321	0,60%
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,048	0,34%	2,354	0,11%	1,506	0,07%	471	0,02%	11,381	0,55%
1-3-8. 산업안전보건관리비	14,446	0,70%	6,127	0,30%	2,617	0,13%	790	0,04%	23,981	1,16%
1-3-9. 기타경비	44,717	2,17%	18,988	0,92%	6,511	0,32%	1,831	0,09%	72,048	3,50%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	469	0,02%	199	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	669	0.03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	438	0,02%	185	0,01%	_	0,00%	_	0,00%	624	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,130	0,15%	1,327	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	4,459	0,22%
2. 일반관리비	40,982	1,99%	17,106	0,83%	6,733	0,33%	1,877	0,09%	66,700	3,24%
3. 이윤	57,954	2,81%	20,378	0,99%	14,200	0,69%	4,434	0,22%	96,968	4.71%
4. T.A.B(시운전비)	10,331	0,50%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10,331	0,50%
5. P.S(Provisional Sum) 등	5,406	0,26%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	5,407	0,26%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	859,806	41.73%	348,506	16,91%	143,365	6,96%	40,449	1,96%	1,392,129	67,56%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	85,980	4,17%	34,850	1,69%	14,336	0,70%	4,044	0,20%	139,213	6,76%
9. 조사금액(6+7+8)	945,786	45,90%	383,357	18,60%	157,702	7,65%	44,494	2,16%	1,531,341	74,31%
10. 관급금액	299,160	14,52%	109,366	5,31%	81,358	3,95%	39,401	1,91%	529,288	25,69%
10-1. 도급자설치관급금액	193,442	9,39%	6,848	0,33%	54,707	2,65%	-	0,00%	254,999	12,37%
10-2. 관급자설치관급금액	105,717	5,13%	102,517	4,98%	26,651	1,29%	39,401	1,91%	274,289	13,31%
11. 총공사금액(9+10)	1,244,947	60,42%	492,723	23,91%	239,061	11,60%	83,896	4.07%	2,060,629	100,00%


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 호	로 비	502,415
	노	구 비	528,486
	경	비	197,560
	소	계	1,228,461
일반관리비, 이윤, 부가가치세			302,881

계


합



(CFOI		원/m²)	
(근귀	•	73/111/	

1,531,341

	재 료 비	502,415
직접공사비	직 접 노 무 비	494,820
식민으시미	산 출 경 비	22,609
	소 계	1,019,844
간 접	공 사 비	208,617
일반관리비, (	302,881	
합	1,531,341	



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	경질폴리우레탄 폼단열재(m²)	접합강판 AL (m²)	SGP칸막이 (m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	테라코타 패널(m²)	<b>불연천장재</b> (m²)	접합스테인 레스(m²)	비닐타일 (m²)
물 량	15,024	3,752	4,944	4,604	312	8,973	548	9,122
점유율	4.39%	4.20%	3.79%	2,90%	0.92%	0.85%	0.84%	0.61%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:	원)
------	----

구	분	건축 (기계+토목+조경+소방 포함)	전기	통신	계
ㅈ I L그애	공사비	22,099,678,000	2,622,118,000	739,815,000	25,461,611,000
조사금액	원/m²	1,329,144	157,702	44,495	1,531,341
게이는그어	공사비	17,882,593,000	2,240,614,470	636,969,500	20,760,176,970
계약금액	원/m²	1,075,515	134,758	38,309	1,248,582

#### 자. 관급자재 투입비

(다이 · 의)

					(단위 : 원)
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	철 근	톤	1,665	1,293,751,424	3.78%
	레 미 콘	m³	13,408	860,109,750	2.51%
	스 틸 커 튼 월	EA	42	717,045,000	2.09%
	알 루 미 늄 창 호	EA	361	477,633,963	1.39%
	승 강 기	EA	7	452,002,262	1.32%
	데 크 플 레 이 트	m²	14,514	410,604,000	1,20%
기둥고니	자 연 석 판 석	m²	9,695	324,843,783	0.95%
건축공사 (토목, 조경 포함)	아 스 콘	톤	1,296	80,063,100	0.23%
( <del>**=</del> , **** ****)	인조화강석블럭(투수블럭)	m²	1,844	77,452,200	0.23%
	경 계 휀 스	m	326	65,100,000	0.19%
	시 멘 트	포	16,693	64,268,050	0.19%
	중 앙 감 시 장 치	EA	2	58,000,000	0.17%
	목 재 창 호	EA	56	53,085,138	0.15%
	콘 크 리 트 벽 돌	매	730,606	40,183,330	0.12%
	소 계			4,974,142,000	14.52%
	자 동 제 어 설 치 공 사	식	1	495,408,722	1.45%
	고 무 발 포	식	1	418,371,928	1.22%
	공 기 조 화 기	식	1	381,788,000	1.11%
	E H P 설 치	식	1	106,108,520	0.31%
	펌 프	식	1	72,241,400	0.21%
기레고니	냉 각 탑	식	1	66,000,000	0.19%
기계공사 (기계소방 포함)	주 방 기 구 설 치 공 사	식	1	62,629,600	0.18%
(/  /    10 10 10	저 수 조	식	1	58,300,000	0.17%
	보 일 러	식	1	54,799,800	0.16%
	팬 코 일 유 니 트	식	1	41,634,200	0.12%
	ERV설치공사	식	1	33,549,730	0.10%
	부 스 터 펌 프	식	1	27,600,100	0.08%
	소 계			1,818,432,000	5.31%
	태 양 광 설 비	식	1	371,140,000	1.08%
	수 배 전 반	식	1	311,923,000	0.91%
	옥 내 조 명 기 구 ( L E D )	식	1	288,820,400	0.84%
T-1	옥내조명기구(형광등기구)	식	1	93,139,200	0.27%
전 기 (전기소방 포함)	동 력 제 어 반	식	1	78,789,000	0.23%
(교기프랑 포함)	발 전 기	식	1	72,000,000	0.21%
	분 전 반	식	1	69,149,200	0,20%
	옥 외 조 명 기 구 ( L E D )	식	1	67,795,200	0,20%
	소 계			1,352,756,000	3,95%
	음 향 및 영 상 방 송	식	1	227,071,095	0.66%
	C C T V	식	1	170,112,905	0.50%
통 신	교 환 기	식	1	162,521,000	0.47%
	출 입 통 제	식	1	95,431,000	0,28%
	소 계			655,136,000	1.91%
합	계			8,800,466,000	25,69%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–2

## 대형청사 ②

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○세무서 청사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하2층~지상5층, 연면적 10,091 m²
반	현 장 위 치	경기도 성남시
사	공 사 기 간	착공 후 660일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
10,091 m²	21,065,743,000원	2,087,577원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	10,356,563,000
건 축	원/m²	1,026,316
	비율	49.16%
	금 액	3,915,010,000
기 계	원/m²	387,970
	비율	18.58%
	금 액	2,439,673,000
전 기	원/m²	241,767
	비율	11.58%
	금 액	1,437,658,000
통 신	원/m²	142,469
	비율	6.82%
HEILIM	금 액	2,916,839,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	289,053
(エ¬, エる)	비율	13.85%
	금 액	21,065,743,000
합 계	원/m²	2,087,577
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

## 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 화강석, 접합강판시 판넬, 칼라/투명로이복층유리 내부: 바닥 - (고급)비닐무석면타일, 카펫트타일, 비닐시트 벽 - 조립식패널, 방염벽지, 인테리어필름, 수성페인트, 아크릴페인트 천정 - 불연천장재, 비닐계페인트, 토목(조경): 흙막이공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 이식수목공사, 조경시설물공사
설 비	장비: 흡수식냉온수기(100USRT), 전열교환기, 덕트연결형휀, 펜코일유니트(천정형), 부스터펌프, 밀폐형팽창탱크 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 지열설비공사, 우수처리시설, 연도, 초절전바닥난방, 방음방진, 무대기계장치, 주방기구설치 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 전등, 전열, 전열교환, 조명제어, 전력제어, 스노우멜팅, 접지및피뢰, 태양광, 트레이 등 통합배선, TV공시청, 방송, AV, CCTV, 출입통제, CABLE TRAY, 인터폰, 주차관제설비 등
참 고 사 항	도시지역, 중심상업지역, 제1종 지구단위 계획구역 대지면적 3,941.50㎡, 건축면적 1,542.72㎡, 건폐율 39.14%, 용적률 142,30% 조경면적 1,103.28㎡(27.99%), 주차대수 총 111대(지상 11대, 지하 100대) 청사동(지하층 4,482㎡, 지상층 5,609㎡)


-i. Ai i 662 6A-i				(단위 : 원/n				
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	
	공통 가설 공사	15,338	1.52%		초절전난방배관공사	423	0,04%	
	가 설 공 사	70,756	7.00%		우수처리시설공사	6,938	0.69%	
	토 공 사	8	0.00%	기계공사	주방기구설치공사	4,651	0.46%	
	철근콘크리트공사	108,724	10.76%	(기계소방	동파방지열선설치공사	930	0.09%	
	철 골 공 사	508	0.05%	포함)	무대장치설치공사	2,614	0,26%	
	조 적 공 사	13,175	1.30%		소 화 설 비 공 사	29,314	2.90%	
	석 공 사	41,158	4.07%		소 계	146,551	14.50%	
	타 일 공 사	19,816	1.96%		옥외보안등공사	1,295	0,13%	
	목 공 사	2,115	0.21%		수 변 전 설 비 공 사	3,833	0.38%	
	방 수 공 사	23,766	2,35%		전 력 간 선 공 사	11,134	1.10%	
	지붕및홈통공사	503	0.05%		동 력 설 비 공 사	8,315	0,82%	
건축공사	금 속 공 사	33,342	3,30%	전기공사 (전기소방	전 등 설 비 공 사	21,795	2,16%	
(토목, 조경 포함)	미 장 공 사	15,299	1.51%		전 열 설 비 공 사	13,727	1,36%	
,	창 호 공 사	13,570	1.34%		냉난방설비공사	2,272	0,22%	
	유 리 공 사	18,064	1.79%		전열교환설비공사	997	0.10%	
	도 장 공 사	18,444	1.83%	포함)	조명제어설비공사	454	0.04%	
	수 장 공 사	122,178	12.09%		CABLE TRAY공사	2,805	0.28%	
	기 타 공 사	12,162	1.20%		스노우멜팅공사	2,263	0,22%	
	품 질 시 험 비	1,259	0.12%		접지및피뢰공사	2,337	0,23%	
	골재 및 운반비	2,165	0.21%		태양광발전설비공사	658	0.07%	
	작 업 부 산 물	-630	-0.06%		전 기 소 방 공 사	17,534	1.74%	
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	159,494	15.79%		소 계	90,954	9.00%	
	부 대 조 경 공 사	32,265	3.19%		통 합 배 선 공 사	29,573	2.93%	
	소 계	723,477	71,60%		공청 TV 공사	4,664	0.46%	
	장 비 설 치 공 사	15,858	1.57%		방 송 설 비 공 사	3,903	0,39%	
	옥 외 배 관 공 사	92	0.01%		A/V 설비공사	589	0.06%	
	기계실배관공사	23,825	2,36%	트시고나	CCTV설비공사	1,624	0.16%	
기계공사	공 조 배 관 공 사	31,467	3.11%	통신공사	출 입 통 제 공 사	2,094	0.21%	
(기계소방	환기닥트설치공사	10,724	1.06%		CABLE TRAY공사	3,542	0.35%	
포함)	위 생 배 관 공 사	15,457	1.53%		인터폰설비공사	137	0.01%	
	가 스 배 관 공 사	2,697	0.27%		주 차 관 제 공 사	3,282	0.32%	
	방음방진설치공사	549	0.05%		소 계	49,409	4.89%	
	연 도 설 치 공 사	1,012	0.10%		합 계	1,010,391	100.00%	

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 호	로 비	456,327
	노 5	구 비	532,874
	경	비	251,787
	소	계	1,240,988
일반관리비, 0	308,906		
합	1,549,894		

عروالأبعامها إحتت







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	PF BOARD 난연 단열재(m²)	전체철판 칸막이(m²)	접합강판 패널(m²)	투명로이 <del>복층</del> 유리(m²)	천연대리석 타일(m²)	PVC타일 (m²)	세라믹불연 바닥재(m²)	알루미늄 천장재(m²)
물 량	8,686	673	948	1,526	1,118	3,696	3,983	280
점유율	5.21%	2.49%	2,28%	2,21%	1.74%	1.63%	1.62%	0.90%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>▼11</b> ⊒0#	공사비	12,943,401,000	1,171,025,000	798,731,000	726,821,000	15,639,978,000
조사금액 원/	원/m²	1,282,668	116,046	79,153	72,027	1,549,894
게이트그이네	공사비	10,432,680,000	1,013,232,500	683,921,340	630,308,130	12,760,141,970
계약금액	원/m²	1,033,860	100,410	67,775	62,462	1,264,507

# 3–2

# 대형청사 ③

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○검찰청 ○○지청 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상8층, 연면적 16,506㎡
반	현 장 위 치	충청남도 천안시
사	공 사 기 간	착공 후 990일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
16,506m²	36,965,483,000원	2,239,518원/m²

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금 액	18,671,684,000
건 축	원/m²	1,131,205
	비율	50.51%
	금 액	7,778,207,000
기 계	원/m²	471,235
	비율	21.04%
	금 액	5,344,072,000
전 기	원/m²	323,765
	비율	14.46%
	금 액	2,118,824,000
통 신	원/m²	128,366
	비율	5.73%
Hellald	금 액	3,052,696,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	184,944
(±=, ±0)	비율	8.26%
	금 액	36,965,483,000
합 계	원/m²	2,239,518
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

## 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 화강석, 알루미늄시트, 로이복층유리(SILVER) 내부: 바닥 - 비닐무석면타일, 타일카펫, 비닐타일, 테라죠타일, 악세스후로아 벽 - SGP칸막이, 화강석, 친환경수성페인트, 그라스크로스, 인테리어필름 천정 - 불연천장재, 무기질계뿜칠, 무늬코트, 우드루버 토목(조경): 흙막이가시설공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물공사
설 비	장비: 냉동기(저온수2단흡수식)240USRT, 공기조화기, 항온항습기, 덕트연결형휀, 펜코일유니트(천정매입, 바닥상치), 배수펌프, VAV 및 CAV유니트, 밀폐형팽창탱크, 천정형냉난방기, 승강기 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(플렉시블) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 지열설치공사, 연도, 바닥난방, 우수처리시설, 주방기구, 소화설비 등
전기·통신	옥외전기, 전력간선, 보안등, 수변전, 동력, 전등, 전열, 동력, 전력제어, 조명제어, 피뢰및접지, 주차관제, 트레이 등 통합배선, CATV, 방송, CCTV, 비상벨, A/V, 출입통제, CABLE TRAY 등
참 고 사 항	제3종일반주거지역 ,제1종지구단위계획구역, 공공청사택지개발예정지구(정수지구) 대지면적 23,139.7㎡, 건축면적 3,809.12㎡, 건폐율 16.46%, 용적률 61.21% 주차대수 171대(장애인주차 8대 포함) 청사동(8층), 구치감동(2층), 비상대기소(3층)), 경비동 총 4개동


							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	14,421	1,28%		초절전온돌난방공사	1,114	0.10%
	가 설 공 사	33,856	3.01%		연 도 설 치 공 사	1,713	0.15%
	토 및 지정공사	8,365	0.74%		방음방진설치공사	2,434	0,22%
	철근콘크리트공사	99,934	8,90%	기계공사	동 파 방 지 열 선	565	0.05%
	철 골 공 사	4,827	0.43%	(기계소방 포함)	설 치 공 사		
	조 적 공 사	14,210	1.26%	<b>—</b> — //	VAV,CAV유니트 설 치 공 사	16,735	1.49%
	석 공 사	88,915	7.91%		소화설비공사	27,331	2,43%
	타 일 공 사	7,426	0.66%		소계	271,343	24.15%
	인테리어 공사	15,371	1.37%		전 력 간 선 공 사	3,884	0.35%
	목 공 사	4,677	0.42%		옥외보안등공사	4,150	0.37%
-1	방 수 공 사	28,309	2.52%		수 변 전설 비공사	5,991	0.53%
건축공사 (토목, 조경	지붕및홈통공사	466	0.04%		전력간선설비공사	12,291	1.09%
(소ㄱ, 송 포함)	금 속 공 사	38,735	3.45%		동력설비공사	8,979	0.80%
	미 장 공 사	19,387	1.73%		전 등 설 비 공 사	36,873	3,28%
	창 호 공 사	31,960	2.84%		전 열 설 비 공 사	23,364	2,08%
	유 리 공 사	(TITLE 41	전기공사 (전기소방	피뢰 및 접지	2,410	0,21%	
	도 장 공 사	11,985	1.07%	포함)	설 비 공 사	2,410	0,21/0
	수 장 공 사	93,038	8,28%		전력제어설비공사	212	0.02%
	기 타 공 사	8,860	0.79%		조명제어설비공사	1,031	0.09%
	골재비 및 운반비	4,115	0.37%		주차관제설비공사	5,161	0.46%
	품 질 시 험 비	548	0.05%		Cable Tray공사	4,453	0.40%
	부대토목공사	56,468	5.03%		숙 소 동	3,993	0.36%
	부 대 조 경 공 사	50,832	4.52%		전 기 소 방 공 사	21,054	1,87%
	소계	658,125	58.58%		소 계	134,032	11.93%
	장 비 설 치 공 사	19,985	1.78%		통합배선설비공사	21,584	1.92%
	옥 외 배 관 공 사	4,746	0.42%		CATV설비공사	7,676	0.68%
	기계실배관공사	21,944	1.95%		방 송 설 비 공 사	7,649	0,68%
	난 방 배 관 공 사	1,757	0.16%		CCTV설비공사	5,405	0.48%
기계구니	공 조 배 관 공 사	36,954	3,29%		비상벨설비공사	3,591	0.32%
기계공사 (기계소방	공조닥트설치공사	47,247	4.21%	통신공사	A / V 설 비 공 사	1,127	0.10%
포함)	위 생 배 관 공 사	29,233	2,60%		출입통제 설비공사	2,383	0.21%
	가 스 배 관 공 사	476	0.04%		CABLE TRAY공사	6,671	0.59%
	경 유 배 관 공 사	48	0.00%		숙 소 동	3,452	0.31%
	주차장유인휀설치공사	777	0.07%		경 비 실	420	0.04%
	항온항습기설치공사	863	0.08%		소 계	59,959	5.34%
	승강기설치공사	14,904	1,33%		합 계	1,123,459	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	520,707
	노	무	비	609,565
	경		비	212,473
	소		계	1,342,746
일반관리비, 0	340,290			
합	1,683,035			







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	단열패스너 (트윈타입)(m²)	압출발포폴리스 티렌단열재(m²)	SGP칸막이 (m²)	경질우레탄 보온판(㎡)	<del>복층유</del> 리 (m²)	합성목재바닥재 (옥외데크)(m²)	불연천장재 (m²)	비닐타일 (m²)
물 량	24,584	14,573	3,563	4,667	2,924	279	9,907	9,803
점유율	3.07%	3.07%	2,96%	2,52%	1.92%	0.79%	0.73%	0.74%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	21,985,609,000	2,974,633,000	1,597,511,000	1,222,422,000	27,780,175,000
	원/m²	1,331,977	180,215	96,784	74,059	1,683,035
계약금액	공사비	17,771,102,000	2,555,212,427	1,385,345,900	1,055,507,200	22,767,167,527
	원/m²	1,076,645	154,805	83,930	63,947	1,379,327

# 3–2

# 대형청사 ④

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○세무서 청사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하4층~지상6층, 연면적 11,080.0㎡
반	현 장 위 치	서울특별시 서초구
사	공 사 기 간	착공 후 630일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
11,080 m²	22,957,770,000원	2,072,001원/㎡

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금액	11,535,040,000
건 축	원/m²	1,041,068
	비율	50.24%
	금 액	3,538,243,000
기 계	원/m²	319,336
	비율	15.41%
	금 액	2,190,886,000
전 기	원/m²	197,733
	비율	9.54%
	금 액	1,653,240,000
통 신	원/m²	149,209
	비율	7.20%
Hellald	금 액	4,040,361,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	364,653
(±=, ±0)	비율	17.60%
	금 액	22,957,770,000
합 계	원/m²	2,072,001
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK30 화강석, 로이복층유리(아르곤), AL접합패널 내부: 바닥 - PVC타일, 비닐무석면타일, 화강석, 칼라콘크리트폴리싱 벽 - SGP칸막이, 드라이월, 친환경수성페인트 천정 - 불연천장재, 알루미늄천정재, 친환경수성페인트, 흡음뿜칠 토목(조경): 흙막이공사(CIP), 영구배수공, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물
설 비	장비: 보일러(가스직화식), 공기조화기, 항온항습기, 덕트연결형휀, 탈취유니트, 펜코일유니트(천정매입, 바닥상치), 배수펌프, VAV 및 CAV유니트, 밀폐형팽창탱크, GHP(가스히트펌프), 승강기, 전열교환기 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(플렉시블) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 지열설치공사, 연도, 무대기계장치, 우수처리시설, 주방기구, 소화설비 등
전기·통신	보안등, 수변전, 전력간선, 동력, 전등, 전열, 환기유니트, 조명제어, 전력제어, 스노우멜팅, 접지및피뢰, 트레이 등 통합배선, TV공시청, 방송, AV, CCTV, 출입통제, 인터폰, 주차관제, CABLE TRAY 등
참 고 사 항	도시지역, 제3종 일반주거지역, 일반 미관지구 대지면적 2,107.2㎡, 건축면적 1,001.10㎡, 건폐율 47.46%, 용적률 249.28% 조경면적 497.69㎡, 건물최고높이 30.55m, 주차대수 73대(장애인주차대수 2대 포함) 청사동(지하층 연면적 5,827㎡, 지상층 연면적 5,2529㎡) 1개동

72 Public Procurement Service


(단위 : 원/㎡)

				(단위			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	8,096	0.81%		우수처리시설공사	6,212	0.62%
	가 설 공 사	51,064	5.09%		무대장치설치공사	2,284	0.23%
	철근콘크리트공사	106,612	10.64%		냉난방기설치공사	1,011	0.10%
	조 적 공 사	21,168	2.11%	기계공사 (기계소방	주 방 급 기 공 사	4,024	0.40%
	석 공 사	37,103	3.70%	포함)	주방기구설치공사	5,195	0.52%
	타 일 공 사	5,292	0.53%		항온항습기설치공사	1,897	0.19%
	목 공 사	1,064	0.11%		소 화 설 비 공 사	18,471	1,84%
	방 수 공 사	24,206	2.41%		소 계	111,349	11.11%
	지붕및홈통공사	278	0.03%		옥외보안등공사	1,302	0.13%
	금 속 공 사	33,465	3.34%		수변전설비공사	3,598	0.36%
건축공사	미 장 공 사	26,886	2,68%		전 력 간 선 공 사	7,226	0.72%
(토목, 조경	창 호 공 사	24,326	2.43%		동 력 설 비 공 사	6,731	0.67%
포함)	유 리 공 사	27,854	2,78%		전 등 설 비 공 사	20,331	2,03%
	도 장 공 사	9,833	0.98%		전 열 설 비 공 사	11,803	1,18%
	수 장 공 사	130,567	13.03%	전기공사	냉난방설비공사	2,686	0,27%
	기 타 공 사	2,340	0.23%	(전기소방	환기유니트공사	923	0.09%
	철 거 공 사	6,733	0.67%	포함)	조명제어설비공사	414	0.04%
	품 질 시 험 비	1,036	0.10%		전 력 제 어 공 사	821	0.08%
	골재 및 운반비	1,914	0.19%		CABLE TRAY공사	2,311	0.23%
	작 업 부 산 물	-741	-0.07%		스노우멜팅공사	2,288	0,23%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	214,973	21.45%		접지및피뢰공사	4,257	0.42%
	부 대 조 경 공 사	23,176	2,31%		전 기 소 방 공 사	17,481	1.74%
	소 계	757,245	75.55%		소 계	82,175	8,20%
	장 비 설 치 공 사	13,490	1.35%		통 합 배 선 공 사	32,316	3,22%
	옥 외 배 관 공 사	265	0.03%		공청 TV 공사	5,757	0,57%
	기계실배관공사	8,431	0.84%		방 송 설 비 공 사	3,645	0.36%
	공 조 배 관 공 사	6,857	0.68%		A/V 설비공사	592	0.06%
기계공사	공조덕트설치공사	11,347	1,13%	통신공사	CCTV설비공사	1,370	0.14%
(기계소방	위 생 배 관 공 사	19,766	1.97%	<u>600</u> 0	출 입 통 제 공 사	2,107	0.21%
포함)	가 스 배 관 공 사	2,408	0.24%		CABLE TRAY공사	3,474	0.35%
	동파방지열선설치공사	365	0.04%		인터폰설비공사	129	0.01%
	방음방진설치공사	741	0.07%		주 차 관 제 공 사	2,204	0,22%
	연 도 설 치 공 사	2,415	0.24%		소 계	51,592	5.15%
	정화조시설공사	5,729	0.57%		합 계	1,002,361	100.00%
※ 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음							


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	453,763
	노	무	비	527,213
	경		нΙ	250,096
	소		계	1,231,072
일반관리비, 이윤, 부가가치세				305,960
합 계				1,537,033



		(단위 : 원/㎡)
	재 료 비	453,763
직접공사비	직 접 노 무 비	493,483
HIOVIII	산 출 경 비	55,114
	소 계	1,002,361
간 접	공 사 비	228,711
일반관리비, 0	305,960	
합	1,537,033	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	경질우레탄폼 단열재(m²)	로이복층유리 (아르곤)(m²)	알루미늄 천장재(m²)	SGP칸막이 (m²)	<b>사인물</b> (식)	콘크리트바닥 폴리싱(m²)	<del>흡음뿜</del> 칠 (주차장)(m²)	SGP칸막이 도아(EA)
물 량	9,579	2,389	776	1,272	1	4,447	4,436	27
점유율	8.59%	3.43%	1.59%	2,41%	0.81%	1,22%	0.74%	0.72%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
ㅈ I L그애	공사비	14,349,568,000	1,147,582,000	915,152,000	618,020,000	17,030,322,000
조사금액 원/m²	원/m²	1,295,087	103,572	82,595	55,778	1,537,033
레이티그에	공사비	11,616,342,150	974,469,930	784,543,518	532,553,887	13,907,909,485
계약금액	원/m²	1,048,406	87,949	70,807	48,064	1,255,226

# 3–3

# 초등학교 ①

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○○유,초등학교 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 19,503,16㎡
반	현 장 위 치	세종특별자치시
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
19,503 m²	26,716,741,000원	1,369,879원/m²


# $\mid$ 도사관 $\mid$ 수련시설 $\mid$ 우체국 $\mid$ 자구대 $\mid$ 경찰서 $\mid$ 대학교 $\mid$ 중고등학교 $\mid$ 초등학교 $\mid$ 대형청사 $\mid$ 일반청사

### 나. 공종별 공사비

المعطا أحتم

(단위 : 원)

		(단위 · 편)
	금액	15,934,663,000
건 축	원/m²	817,036
	비율	59.64%
	금 액	5,216,131,000
기 계	원/m²	267,452
	비율	19.52%
	금 액	2,842,936,000
전 기	원/m²	145,769
	비율	10.64%
	금 액	1,089,260,000
통 신	원/m²	55,850
	비율	4.08%
HEILIM	금 액	1,633,751,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	83,769
(±=, ±0)	비율	6.12%
	금 액	26,716,741,000
합 계	원/m²	1,369,879
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 점토벽돌, AL복합패널, 접합강판, 무석면압출성형시멘트판 내부: 바닥 - 고탄성비닐쉬트, 비닐계타일, 테라조타일, 경질단풍나무후로링 벽 - 친환경수성페인트, 낙서방지용페인트, 도기질타일 천정 - 석고시멘트계텍스, 열경화성수지천장재, 친환경흡음텍스 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: SMC저수조(96톤, 48톤, 15톤), 부스터펌프((200*2)LPM*40M*3KW*2대,(367*3) LPM*50M*5,5KW*3대, (200*2)LPM*40M*3KW*2대), 전기온수기(200L, 30L, 15L등) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 쓰레기자동집하시설, 열선, 관정시설, 무대막설치공다 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명타워, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	제2종일반주거지역, 지구단위계획 대지면적 14,6704㎡, 건축면적 4,405.5㎡, 건폐율 30.02%, 용적율 132.95% 지하주차장 82대 교사동(5층), 다목적강당(급식실)동

76

					(단위 : 원/㎡)		
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	913	0.13%		위생기구설치공사	8,032	1,17%
	가 설 공 사	25,425	3.69%		급수급탕배관공사	490	0.07%
	파 일 공 사	12,281	1.78%		오배수배관공사	274	0.04%
	토 및 지 정 공 사	13,709	1.99%	기계공사	자 동 제 어 공 사	3,186	0.46%
	철근콘크리트공사	73,524	10.68%	(기계소방, 지열 포함)	장 비 설 치 공 사	4,202	0.61%
	철 골 공 사	9,832	1.43%		환 기 배 관 공 사	1,228	0,18%
	조 적 공 사	22,630	3,29%		소 화 설 비 공 사	26,620	3,86%
	석 공 사	28,091	4.08%		지 열 공 사	62,727	9.11%
	타 일 공 사	5,002	0.73%		소 계	139,396	20,24%
	목 공 사	19,197	2.79%		특고인입및수배전	1,231	0.18%
	방 수 공 사	20,564	2,99%		설 비 공 사	1,201	0,1076
건축공사	지붕및홈통공사	6,425	0.93%		전력간선및분전반 설 비 공 사	8,149	1.18%
(토목, 조경 포함)	금 속 공 사 창호및유리공사	44,040 47,938	6.39%		동력설비공사	755	0.11%
<b>—</b> 山/	미 장 공 사	14,683	2,13%		지하및기계실동력	1,491	0,22%
-	도 장 공 사	9,293	1.35%		설 비 공 사		
	수 장 공 사	46,976	6.82%		주방동력설비공사	1,285	0,19%
	기 타 공 사	3,083	0.45%		냉난방설비공사	1,953	0,28%
	골 재 비	3,779	0.55%	전기공사 (전기소방	외 등 설 비 공 사	959	0.14%
	부 대 공 사	2,875	0.42%		다목적강당조명 설 비 공 사	2,939	0.43%
	운 반 비	1,591	0.23%		전 열 설 비 공 사	7,282	1.06%
	작 업 부 산 물	-793	-0.12%	포함)	상시전열설비공사	1,326	0.19%
	부 대 토 목 공 사	24,397	3.54%		전 등 설 비 공 사	16,679	2,42%
	부 대 조 경 공 사	18,286	2.65%		전열교환기설비공사	1,069	0.16%
	소 계	453,740	65,88%		컴퓨터실및멀티미디어실		
	GHP가스배관공사	188	0.03%		전 열 공 사	119	0.02%
	가스메타기함설치공사	465	0.07%		케이블트레이설비공사	4,876	0.71%
	가 스 배 관 공 사	543	0.08%		피뢰및접지설비공사	2,723	0.40%
	관정시설설치공사	1,341	0.19%		바닥난방설비공사	2,082	0.30%
	급배기덕트공사	2,307	0.34%		전 기 소 방 공 사	14,087	2,05%
	급수급탕배관공사	12,258	1,78%		소 계	69,005	10,02%
기계공사	냉난방기및공기 순환기부대공사	1,065	0.15%		간 선 설 비 공 사	6,098	0.89%
(기계소방,	동파방지열선설치공사	800	0.12%		전화설비공사	2,869	0.42%
지열 포함)	무대막설치공사	323	0.05%		L A N 설 비 공 사	5,184	0.75%
	배기덕트공사	421	0.06%		T V 설 비 공 사	1,288	0.19%
	오배수배관공사	1,005	0.15%	통신공사	방송설비공사	4,777	0,69%
	쓰레기자동집하시설	6,574	0.95%		CCTV설비공사	2,567	0,37%
	설 치 공 사	0,374			컴퓨터실LAN설비공사	95	0,01%
	오배수배관공사	3,843	0.56%		주차관제설비공사	281	0.04%
	옥외가스배관공사	561	0.08%		소계	26,600	3,86%
	옥외위생배관공사	944	0.14%		합 계	688,740	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


### 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	535,957	39,12%	162,662	11.87%	84,302	6,15%	33,143	2,42%	816,065	59.57%
1-1. 재료비	233,199	17,02%	69,693	5,09%	21,236	1,55%	5,857	0,43%	329,988	24,09%
1-1-1. 직접재료비	233,199	17,02%	69,693	5,09%	21,236	1,55%	5,857	0,43%	329,988	24,09%
1-2, 노무비	222,168	16,22%	63,457	4,63%	51,767	3,78%	22,473	1,64%	359,867	26,27%
1-2-1. 직접노무비	207,440	15,14%	58,539	4,27%	47,755	3,49%	20,732	1,51%	334,469	24,42%
1-2-2, 간접노무비	14,728	1,08%	4,917	0,36%	4,011	0,29%	1,741	0,13%	25,399	1,85%
1-3. 경비	80,588	5,88%	29,511	2,15%	11,297	0,82%	4,811	0,35%	126,210	9,21%
1-3-1. 산출경비	13,099	0,96%	11,162	0,81%	11	0,00%	9	0,00%	24,284	1,77%
1-3-2. 산재보험료	8,442	0,62%	2,411	0,18%	1,967	0.14%	854	0,06%	13,675	1,00%
1-3-3, 고용보험료	1,955	0,14%	552	0.04%	450	0,03%	195	0,01%	3,153	0,23%
1-3-4. 건강보험료	3,526	0,26%	995	0,07%	811	0,06%	352	0,03%	5,686	0.42%
1-3-5. 노인장기요양보험료	230	0,02%	65	0,00%	53	0,00%	23	0,00%	372	0.03%
1-3-6. 연금보험료	5,165	0,38%	1,457	0,11%	1,189	0,09%	516	0,04%	8,328	0.61%
1-3-7. 퇴직공제부금비	4,771	0,35%	1,346	0.10%	1,098	0,08%	476	0,03%	7,693	0.56%
1-3-8, 산업안전보건관리비	10,416	0,76%	3,469	0,25%	1,554	0,11%	768	0,06%	16,210	1,18%
1-3-9. 기타경비	30,054	2,19%	7,589	0,55%	4,161	0,30%	1,614	0,12%	43,420	3,17%
1-3-10. 공사이행보증수수료	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	340	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	340	0,02%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	317	0,02%	124	0.01%	_	0,00%	-	0,00%	442	0,03%
1-3-13. 환경보전비	2,268	0,17%	338	0.02%	-	0,00%	-	0,00%	2,607	0.19%
2. 일반관리비	29,477	2,15%	8,946	0,65%	4,636	0,34%	1,822	0,13%	44,884	3,28%
3. 이윤	39,868	2,91%	15,287	1,12%	10,155	0.74%	4,366	0,32%	69,677	5,09%
4. T.A.B(시운전비)	_	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	1,209	0,09%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	1,210	0.09%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	606,512	44,27%	186,896	13,64%	99,093	7,23%	39,332	2,87%	931,836	68,02%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0.00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
8. 부가가치세	60,651	4,43%	18,689	1,36%	9,909	0,72%	3,933	0,29%	93,184	6,80%
9. 조사금액(6+7+8)	667,164	48,70%	205,586	15.01%	109,003	7,96%	43,265	3,16%	1,025,019	74,83%
10. 관급금액	233,641	17,06%	61,866	4.52%	36,765	2,68%	12,585	0,92%	344,859	25,17%
10-1. 도급자설치관급금액	170,187	12,42%	-	0,00%	23,693	1,73%	-	0,00%	193,881	14,15%
10-2, 관급자설치관급금액	63,454	4,63%	61,866	4,52%	13,072	0,95%	12,585	0,92%	150,978	11,02%
11. 총공사금액(9+10)	900,805	65,76%	267,452	19,52%	145,769	10,64%	55,850	4,08%	1,369,879	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재 료	Щ	329,988
	노 두	- Н	359,867
순공사원가	경	비	127,420
	소	계	817,275
일반관리비, 0	207,744		
한	1 025 019		



(단위 : 원/㎡)

	재 료 비	329,988
지저고나비	직 접 노 무 비	334,469
직접공사비	산 출 경 비	24,284
	소 계	688,740
간 접	공 사 비	128,535
일반관리비, (	207,744	
합	1,025,019	



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	경질우레탄폼 단열재(mm/m²)	고강도인조 대리석(㎡)	<del>복층유</del> 리 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	화장실 칸막이(m²)	목재타 <del>공흡음</del> 패널(홀형)(m²)	선단확장보강형PHC 파일(Ext-S)(m)	천연바닥재 (m²)
물 량	1,427,119	4,832	2,632	2,815	576	1,251	2,878	2,268
점유율	3.55%	2,16%	1.36%	1,22%	1.07%	1.04%	1.03%	0.96%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (토목+조경 포함)	기계	지열	전기	통신	소방	계
<b>₹11</b> 70#	공사비	13,011,700,000	1,410,088,000	1,826,418,000	1,704,897,000	843,804,000	1,194,040,000	19,990,947,000
조사금액	원/m²	667,164	66,568	86,222	69,116	34,208	48,406	971,685
710t70H	공사비	10,183,955,557	1,212,903,300	1,572,718,000	1,432,416,600	709,093,030	1,031,975,382	16,143,061,869
계약금액	원/m²	522,174	57,259	74,246	58,070	28,747	41,836	782,331

### 자. 관급자재 투입비

	품명       철근콘크리트용봉강       레     미     콘       금     속     제     창       EXTRA     DECK     PLATE       플로     어     링보     드	단위 톤 ㎡ kg	물량 1,475 13,165	금액 1,158,542,534 931,195,630	점유율 4.33%
	레 미 콘 금 속 제 창 EXTRA DECK PLATE	m³ kg	13,165		
	금 속 제 창 EXTRA DECK PLATE	kg	,	931 195 630	
	EXTRA DECK PLATE	-		55.,155,555	3.48%
		_ ,	55,663	691,749,350	2.58%
	플 로 어 링 보 드	m²	14,966	470,736,600	1,76%
	1 0 = _	m²	5,291	282,977,400	1.06%
	미 장 벽 돌	매	383,346	124,587,450	0.47%
	스텐신발장(KSSI-903)	대	52	116,688,000	0.44%
	엘 리 베 이 터	대	2	106,258,000	0.40%
건 <del>축공</del> 사 (토목, 조경 포함)	인조화강석블럭(투수)	m²	3,264	97,920,000	0.37%
	디 자 인 휀 스	경간	163	75,632,000	0.28%
	P E 다 중 벽 관 ( 직 관 )	m	2,135	64,888,120	0.24%
	콘 크 리 트 벽 돌	매	890,484	58,771,944	0.22%
	도 막 형 바 닥 재	m²	373	52,798,150	0,20%
	디 자 인 그 레 이 팅	EA	342	38,748,600	0.14%
	메시형울타리(분체도장)	경간	63	33,875,100	0.13%
	기 타	식	1	251,345,122	0.94%
	소 계			4,556,714,000	17.06%
	지 열 냉 난 방 기	SET	1	483,858,000	1.81%
	공 기 순 환 기	SET	2	198,298,000	0.74%
	천정형냉난방기(EHP)	SET	2	194,859,000	0.73%
	온 수 방 열 관 난 방	SET	2	122,245,000	0.46%
기계공사	무 대 기 계	SET	2	81,998,000	0.31%
(기계소방 포함)	음 수 대	대	20	57,298,000	0.21%
	기 타	식	1	49,216,000	0.18%
	물 탱 크	대	3	39,939,000	0.15%
	부 스 타 펌 프	대	2	28,084,000	0.10%
	소 계			1,255,795,000	4.70%
	조 명 기 구	식	1	350,810,300	1.31%
_, .	수 배 전 반	식	1	193,694,877	0.72%
전 기 (전기소방 포함)	분 전 반	식	1	111,287,388	0.42%
	동 력 반	식	1	61,252,435	0.23%
	소 계			717,045,000	2.68%
E II	방 송 설 비	식	1	245,456,000	0,92%
통 신	소 계			245,456,000	0,92%
합	계			6,775,010,000	25,36%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–3

# 초등학교 ②

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○ 신축 및 부대시설공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지하1층~지상5층, 연면적 12,627.9㎡
반	현 장 위 치	경기도 의정부시
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
12,627 m²	18,080,838,000원	1,431,919원/m²

### 나. 공종별 공사비

والمرابط والمرابط والمرابط

(다의 · 워)

		(단위 : 원)
	금 액	10,805,901,000
건 축	원/m²	855,777
	비율	59.76%
	금 액	2,496,693,000
기 계	원/m²	197,726
	비율	13,81%
	금 액	2,725,002,000
전 기	원/m²	215,807
	비율	15.07%
	금 액	1,070,989,000
통 신	원/m²	84,817
	비율	5.92%
버립니션	금 액	982,253,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	77,789
(エラ, エる)	비율	5.43%
	금 액	18,080,838,000
합 계	원/m²	1,431,919
	비율	100.00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 알루미늄복합패널, 화강석, THK24 로이복층유리, 전벽돌 쌓기 내부: 바닥 - 악세스후로아, 후로링보드, 불연바닥재, 비닐시트 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 석고보드칸막이, 벽지 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트, 친환경석고보드 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 콘덴싱가스보일러(43,000KCAL/HR, 48,000KCAL/HR등) 전기온수기(50L, 30L, 15L등) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 우수배관, 자동제어, 냉난방기설치공사 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명타워, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	제1종지구단위계획구역 대지면적 11,500,00㎡, 건축면적 3,376,39㎡, 건폐율 29,36%, 용적율 109,80% 교사동(5층), 다목적강당(급식실)동 등 39학급

82

ŀ위 : 원/㎡)


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	37,403	5.07%		전 기 난 방 공 사	1,444	0.20%
	토 및 지 정 공 사	10,927	1.48%	기계공사	환 기 닥 트 공 사	2,889	0.39%
	철근콘크리트공사	152,408	20,66%	(기계소방 포함)	소 화 설 비 공 사	14,499	1.97%
	철 골 공 사	6,740	0.91%		소 계	132,271	17.93%
	조 적 공 사	33,237	4.50%		옥외인입설비공사	1,575	0.21%
	석 공 사	20,911	2.83%		옥외보안등설비공사	1,414	0.19%
	타 일 공 사	10,641	1.44%		수 변 전 설 비 공 사	324	0.04%
	목 공 사	23,418	3.17%		전력간선설비공사	11,978	1.62%
	방 수 공 사	12,363	1.68%		전 력 및 조 명 제 어		
	지붕및홈통공사	9,676	1.31%		설 비 공 사	2,339	0.32%
건축공사	금 속 공 사	58,358	7.91%		동 력 설 비 공 사	691	0.09%
(토목, 조경 포함)	창호및유리공사	31,383	4,25%	전기공사	냉 난 방 설 비 공 사	3,365	0.46%
工台)	미 장 공 사	15,687	2,13%	(전기소방 포함)	전 등 설 비 공 사	15,694	2,13%
	도 장 공 사	7,159	0.97%	<b>—</b> 10/	전 열 설 비 공 사	8,469	1,15%
	수 장 공 사	24,426	3.31%		선풍기설비공사	2,488	0.34%
	기 타 공 사	2,497	0.34%		태양광발전설비공사	756	0.10%
	골 재 비	4,586	0.62%		접 지 설 비 공 사	2,383	0.32%
	부 대 공 사	3,442	0.47%		단위세대설비공사	5,301	0.72%
	운 반 비	736	0.10%		전기소방공사	10,200	1,38%
	작 업 부 산 물	-911	-0.12%		소계	66,975	9.08%
	부 대 토 목 공 사	24,981	3,39%		옥외인입설비공사	1,600	0,22%
	부 대 조 경 공 사	20,458	2,77%		옥외방송설비공사	456	0,06%
	소 계	510,527	69,20%		옥외CCTV설비공사	859	0,12%
	가 스 배 관 공 사	3,867	0.52%		통합배선설비공사		
	난 방 배 관 공 사	1,711	0.23%	트시코티		13,807	1.87%
-1-11-7	냉난방기설치공사	69,580	9.43%	통신공사	T V 설 비 공 사	3,534	0.48%
기계공사 (기계소방	옥 외 배 관 공 사	1,730	0.23%		방송설비공사	6,253	0.85%
포함)	우 수 배 관 공 사	3,464	0.47%		A V 설 비 공 사	820	0.11%
	위 생 배 관 공 사	27,520	3.73%		CCTV설비공사 	695	0.09%
	자 동 제 어 공 사	713	0.10%		소 계	28,023	3,80%
	장 비 설 치 공 사	4,855	0.66%		합 계	737,797	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


(단위: 원/m²)

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	381,491
	노	무	비	372,191
	경		비	118,855
	소		계	872,537
일반관리비, 0	214,624			
합	1,087,162			



		(211:2/11/			
	재 료 비	381,491			
직접공사비	직 접 노 무 비	346,091			
HUSTIN	산 출 경 비	10,216			
	소 계	737,797			
간 접	간 접 공 사 비				
일반관리비, (	214,624				
한	1 087 162				



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	철근콘크리트 용봉강(톤)	<b>단열재</b> (m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	열경화성수지 천장재(m²)	강당흡음단열 지붕패널(m²)		악세스후로아 (전도성타일마감)(m²)	시멘트 (포)
물 량	980	27,554	2,139	2,455	726	1,048	504	14,174
점유율	10.64%	3.07%	2.57%	1.73%	1.48%	0.93%	0.83%	0.79%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>▼</b> 11⊒0H	공사비	11,533,230,000	1,145,052,000	567,652,000	481,653,000	13,727,587,000
조사금액	원/m²	913,378	46,420	23,013	19,526	1,002,337
710t70H	공사비	9,188,594,000	971,805,350	480,801,766	414,996,110	11,056,197,226
계약금액	원/m²	727,694	39,397	19,492	16,824	803,406

# 3–3

# 초등학교 ③

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○초등학교 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지하1층~지상4층, 연면적 12,178,45㎡
반	현 장 위 치	전라북도 전주시
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
12,178m²	21,197,342,000원	1,740,626원/m²



### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀 : 년)
	금 액	14,110,756,000
건 축	원/m²	1,158,708
	비율	66.57%
	금 액	3,142,918,000
기 계	원/m²	258,081
	비율	14.83%
	금 액	1,633,862,000
전 기	원/m²	134,165
	비율	7.71%
	금 액	908,793,000
통 신	원/m²	74,625
	비율	4.29%
HEILIM	금 액	1,401,013,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	115,044
(王雪, 至6)	비율	6.61%
	금 액	21,197,342,000
합 계	원/m²	1,740,626
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 점토벽돌, 알루미늄패널, 화강석, 고밀도목재패널 내부: 바닥 - 화강석, 후로링보드, 비닐시트, 석재타일 벽 - 친환경수성페인트, 석고보드칸막이, 벽지, 도기질타일 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 흡음텍스, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: GHP실외기(25HP, 20HP, 16HP), 가스온수기(48,000kcal/h, 43,000kcal/h, 21,000kcal/h) 전기온수기(30L, 15L등) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 옥외배관, 지열, 태양열, 자동제어, 연도설치공사 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명타워, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	제2종일반주거지역, 지구단위계획구역 대지면적 14,362.60㎡, 건축면적 4,694.13㎡, 건폐율 32,68%, 용적율 83.44% 지하주차장 54대 교사동(4층), 다목적강당(3층), 유치원(2층) 총 3개동

86 Public Procurement Service


공종     세부공종     단위당     점유율     공종     세부공종     단위당							
<del>00</del>	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	20,747	2.49%		위생기구설치공사	8,706	1.05%
	토 및 지 정 공 사	75,973	9.12%		자 동 제 어 공 사	4,214	0.51%
	품 질 관 리 비	246	0.03%	기계공사	장 비 설 치 공 사	23,792	2,86%
	철근콘크리트공사	97,127	11.66%	(기계소방,	지 열 배 관 공 사	43,628	5.24%
	철 골 공 사	14,246	1.71%	지열 포함)	태양열 배관공사	4,412	0.53%
	조 적 공 사	29,861	3,59%		소 화 설 비 공 사	8,814	1.06%
	석 공 사	21,188	2.54%		소 계	127,060	15,26%
	타 일 공 사	33,168	3.98%		특고압인입공사	916	0.11%
	목 공 사	22,646	2,72%		옥외전력간선공사	2,101	0.25%
	방 수 공 사	49	0.01%		케이블트레이공사	6,803	0.82%
건축공사	지붕및홈통공사	14,310	1.72%		피뢰및접지설비공사	1,998	0.24%
(토목, 조경	금 속 공 사	85,390	10,25%		전 력 간 선 공 사	3,076	0.37%
포함)	창호및유리공사	59,767	7.18%		냉난방전원설비공사	1,621	0.19%
	미 장 공 사	13,901	1.67%		환기동력설비공사	2,499	0.30%
	도 장 공 사	16,686	2.00%	전기공사 (전기소방	전 열 설 비 공 사	8,422	1.01%
	수 장 공 사	18,294	2,20%	포함)	전 등 설 비 공 사	19,043	2,29%
	기 타 공 사	1,207	0.14%		분전반설치공사	410	0.05%
	골 재 비	1,337	0.16%		동 력 설 비 공 사	705	0.08%
	부 대 공 사	31,315	3.76%		자동승강조명공사	2,895	0.35%
	운 반 비	2,287	0.27%		환 기 전 원 공 사	156	0.02%
	부 대 토 목 공 사	40,246	4.83%		선풍기전원설비공사	151	0.02%
	부 대 조 경 공 사	22,841	2.74%		전 기 소 방 공 사	13,021	1.56%
	소 계	622,832	74.79%		소 계	63,817	7.66%
	가 스 배 관 공 사	2,876	0.35%		옥외관로인입공사	526	0.06%
	공동구배관공사	2,442	0.29%		옥외통신간선공사	1,520	0.18%
	급수,급탕배관공사	9,107	1.09%		C C T V 공 사	830	0.10%
	기계실배관공사	2,233	0.27%		옥 외 방 송 공 사	365	0.04%
기계공사	난 방 배 관 공 사	4,896	0.59%	통신공사	통 합 배 선 공 사	7,679	0.92%
(기계소방, 지열 포함)	배기 배관공사	354	0.04%		방송설비공사	3,360	0.40%
	배기덕트 및 배관공사	2,093	0.25%		T V 설 비 공 사	1,886	0.23%
	연 도 설 치 공 사	248	0.03%		전산실통신공사	1,868	0,22%
	오,배수배관공사	3,900	0.47%		소 계	19,043	2,29%
	옥 외 배 관 공 사	5,346	0.64%		합 계	832,752	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)


				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	426,497
	노	무	비	400,546
	경		비	158,804
	소		계	985,847
일반관리비, 0	241,870			
합	1,227,717			

برواليا أرماه في المحتب





	재 료 비	426,497
직접공사비	직 접 노 무 비	375,162
HIOVIII	산 출 경 비	31,094
	소 계	832,752
간 접	공 사 비	153,095
일반관리비, 0	241,870	
합	1,227,717	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	로이 3중 유리(m²)	압출비드보온 판단열재(m²)	H 형강 (톤)	수성페인트 (kg)	경 <mark>질우레탄</mark> (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	친환경금속 천정재(m²)	로이 <del>복층</del> 유리(m²)
물 량	2,664	8,994	84	3,344	2,092	2,363	940	1,117
점유율	4.37%	1.63%	1,16%	1.13%	1.07%	1.06%	0.83%	0.77%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
ㅈ I L그애	공사비	13,206,215,000	971,017,000	361,107,000	412,497,000	1,744,621,000
조사금액	원/m²	1,084,432	39,365	14,639	16,723	70,727
게이는그이네	공사비	10,480,972,000	834,255,380	307,940,300	351,599,990	1,493,795,670
계약금액	원/m²	860,648	33,821	12,484	14,254	60,558

# 3–3

# 초등학교 ④

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○초등학교 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지상1층~5층, 연면적 10,066,82㎡
반	현 장 위 치	경상북도 안동시
사	공 사 기 간	착공 후 330일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
10,066m²	16,898,226,000원	1,678,743원/㎡


# $\mid$ 도서관 $\mid$ 수련시설 $\mid$ 우체국 $\mid$ 지구대 $\mid$ 경찰서 $\mid$ 대학교 $\mid$ 중고등학교 $\mid$ 초등학교 $\mid$ 대형청사 $\mid$ 일반청사

### 나. 공종별 공사비

والمرابط والمرابط والمرابط

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	9,942,138,000
건 축	원/m²	987,695
	비율	58.84%
	금 액	2,912,366,000
기 계	원/m²	289,327
	비율	17.23%
	금 액	1,856,323,000
전 기	원/m²	184,415
	비율	10.99%
	금 액	747,088,000
통 신	원/m²	74,218
	비율	4.42%
HEILIM	금 액	1,440,311,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	143,086
(エ¬, エる)	비율	8.52%
	금 액	16,898,226,000
합 계	원/m²	1,678,743
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 알루미늄패널, 화강석, 흡음단열지붕패널, 접합강판 내부: 바닥 - 악세스후로아, 불연바닥재, 목재후로링 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 석고보드칸막이, 화강석 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 공기열원히트펌프(73,960kcal/hr), 부스터펌프((294x3)LPM x 48M x (7.5x3)HP, (170*2)LPM*65M*(5.5*2)HP), 온수탱크(6,000L), 공기순환용팬(4500㎡/h, 0.37kW) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사기타: 바닥난방, 열선, 우수처리, 지열, 무대막설치공사
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명타워, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	제1종 일반주거지역 대지면적 15,127㎡, 건축면적 3,410.54㎡, 건폐율 22,546%, 용적율 66,545% 지하주차장 53대(장애인2대) 교사동(5층) 및 다목적강당

90 Public Procurement Service


				(단위 : 원/			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	4,240	0.52%		우수처리시설설치공사	5,272	0.64%
	가 설 공 사	28,997	3.54%		지열냉난방 시스템	42,099	5.15%
	철근콘크리트공사	118,930	14.54%	기계공사	설 치 공 사		
	철 골 공 사	11,610	1.42%		가 스 배 관 공 사	4,415	0.54%
	조 적 공 사	33,673	4.12%		무대막 제작설치공사	2,469	0,30%
	석 공 사	42,339	5.18%		소 화 설 비 공 사	18,798	2,30%
	타 일 공 사	11,297	1.38%		소 계	145,919	17.84%
	목 공 사 21,654 2,65%	옥외인입설비공사	864	0.11%			
	방 수 공 사	16,705	2.04%		옥외보안등설비공사	1,688	0.21%
	지붕및홈통공사	14,383	1.76%		수변전설비공사	797	0.10%
	금 속 공 사	65,414	8.00%		전력간선설비공사	1,262	0.15%
건축공사	창호및유리공사	45,210	5.53%		전력및조명제어 설 비 공 사	146	0.02%
	미 장 공 사	16,990	2,08%		동 력 설 비 공 사	6,769	0.83%
	도 장 공 사	8,955	1.09%	전기공사	냉난방설비공사	1,470	0.18%
	수 장 공 사	29,082	3.55%		전 등 설 비 공 사	4,299	0.53%
	기 타 공 사	8,543	1.04%		전 열 설 비 공 사	2,000	0.24%
	골 재 비	5,385	0.66%		선풍기설비공사	15,728	1.92%
	부 대 공 사	3,882	0.47%		전 등 설 비 공 사	2,656	0.32%
	운 반 비	1,070	0.13%		전 열 설 비 공 사	1,129	0.14%
	작 업 부 산 물	-1,096	-0.13%		태양광발전설비공사	5,767	0.70%
		부 대 토 목 공 사 58,414 7.14%		무대장치설비공사	414	0.05%	
	부 대 조 경 공 사	29,069	3.55%		접 지 설 비 공 사	9,026	1.10%
	소 계	574,744	70.25%		단위세대설비공사	845	0.10%
	옥외배관공사	1,730	0.21%		전 기 소 방 공 사	13,343	1,63%
	위생기구설치공사	9,196	1,12%		소 계	71,482	8.74%
	장 비 설 치 공 사	20,718	2,53%		통신인입 공사	179	0.02%
	기계실배관공사	5,023	0.61%		구 내 통 신 선 로 ,	0.560	1 170/
	위생배관공사	6,436	0.79%		LAN 공사	9,568	1,17%
	화장실배관공사	8,319	1.02%		무선LAN 공사	939	0.11%
기계공사	환 기 덕 트 공 사자연환기장치및배기	3,031	0.37%	통신공사	종합유선방송전송 선 로 공 사	2,524	0.31%
	장 치 설 치 공 사	9,328	1.14%	8204	CABLE TRAY 공사	4,438	0.54%
	조리실설비공사	6,383	0.78%		옥외통신 공사	734	0.09%
	냉난방,환기기타공사	1,396	0.17%		방 송 공 사	5,347	0.65%
	전기식난방보일러 설 치 공 사	1,019	0.12%		자체방송 공사	801	0.10%
	동파방지용배관열선	200	0.040/		소 계	25,943	3,17%
	설 치 공 사	288	0.04%		합 계	818,087	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/m²)
	재	료	비	409,463
스코티의카	노	무	비	414,968
순공사원가	경		비	145,943
	소		계	970,374
일반관리비, 0	240,469			
합 계				1,210,843

برواليا بماهية المحتب



		(단위 : 원/㎡)
	재 료 비	409,463
직접공사비	직 접 노 무 비	386,549
HIOVIII	산 출 경 비	22,075
	소 계	818,087
간 접	공 사 비	152,287
일반관리비, 0	240,469	
합	1,210,843	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	접합강판 (m²)	발포폴리스티 렌단열재(m²)	<del>흡음</del> 단열 지붕패널(m²)	열경화성수지 천장재(㎡)	<del>복층유</del> 리 (m²)	H빔 (m²)	<b>내수합판</b> (m²)	<b>시멘트</b> (포)
물 량	2,367	17,310	948	2,361	2,742	63	5,268	9,813
점유율	6.01%	2,71%	2,41%	1.97%	1.82%	1,12%	0.80%	0.76%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	10,353,086,000	920,269,000	429,785,000	485,206,000	12,188,346,000
조시급력	원/m²	1,028,520	37,308	17,423	19,670	1,102,921
710t70H	공사비	8,660,594,000	774,670,670	361,148,500	421,840,700	10,218,253,870
계약금액	원/m²	860,381	31,405	14,641	17,101	923,528

# 3–3

# 초등학교 ⑤

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○특수학교 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지상1층~4층, 연면적 13,043.81㎡
반	현 장 위 치	세종특별자치시
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
13,043 m²	20,756,160,000원	1,591,364원/㎡



### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

건 축     금액     12,072,923,000       원/㎡     925,624       비율     58,17%       금액     3,879,673,000       기계     원/㎡     297,452       비율     18,69%       금액     2,543,120,000       전기     원/㎡     194,979       비율     12,25%       금액     674,045,000       통신     원/㎡     51,678			
비율 58.17% 금액 3,879,673,000 기계 원/㎡ 297,452 비율 18.69% 금액 2,543,120,000 전기 원/㎡ 194,979 비율 12,25% 금액 674,045,000		금 액	12,072,923,000
금액 3,879,673,000 기계 원/㎡ 297,452 비율 18,69% 금액 2,543,120,000 전기 원/㎡ 194,979 비율 12,25% 금액 674,045,000	건 축	원/m²	925,624
기계 원/m² 297,452 비율 18,69% 금액 2,543,120,000 전 기 원/m² 194,979 비율 12,25% 금액 674,045,000		비율	58.17%
비율 18.69% 금액 2,543,120,000 전 기 원/㎡ 194,979 비율 12,25% 금액 674,045,000		금 액	3,879,673,000
전 기금액2,543,120,000원/㎡194,979비율12,25%금액674,045,000	기 계	원/m²	297,452
전 기 원/㎡ 194,979 비율 12,25% 금액 674,045,000		비율	18,69%
비율 12.25% 금액 674,045,000		금 액	2,543,120,000
금액 674,045,000	전 기	원/m²	194,979
		비율	12,25%
통 신 원/㎡ 51,678		금 액	674,045,000
	통 신	원/m²	51,678
비율 3.25%		비율	3,25%
금액 1,586,399,000	HEILIM	금 액	1,586,399,000
부대시설 (토목, 조경) 원/㎡ 121,628		원/m²	121,628
(모즉, 모장) 비율 7.64%	(±=, ±0)	비율	7.64%
금 액 20,756,160,000		금액	20,756,160,000
합 계 원/m² 1,591,364	합 계	원/m²	1,591,364
비율 100.00%		비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 점토벽돌, AL접합패널, 접합제진강판, 외단열판넬시스템 내부: 바닥 - 고탄성비닐쉬트, 비닐계타일, 테라조타일, 경질단풍나무후로링 벽 - 친환경수성페인트, 낙서방지용페인트, 도기질타일 천정 - 석고시멘트계텍스, 열경화성수지천장재, 친환경흡음텍스 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 저수조(SMC 120톤, 45톤), 부스터펌프((200x2)LPMx68Mx(4,0x2)kw, (367*3)LPM*60M*(7,5*3)kw) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 쓰레기자동집하시설, 관정시설, 자동제어, 연도, 무대막설치공사
전기ㆍ통신	수변전, 전력간선, 외등, 전등전열, 조명타워, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, 출입통제, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	지구단위계획구역, 자연녹지지역 대지면적 11,581.00㎡, 건축면적 3,915.92㎡, 건폐율 33,81%, 용적율 112,63% 교사동(4층) 총 35학급

94

가 파 토 철 철 조 석 타 목 방 건축공사 (토목,조경	일 공 사 및 지 정 공 사 근콘크리트공사 질 공 사 적 공 사 일 공 사 일 공 사 수 공 사 붕 및 홈 통공 사	世위당 공人비 2,568 36,597 17,009 3,695 96,637 6,292 27,888 16,990 7,154 7,665 17,055 7,419	점유율 0.34% 4.82% 2.24% 0.49% 12.74% 0.83% 3.68% 2.24% 0.94% 1.01% 2.25%	기계공사 (기계소방, 지열 포함)	세부공종 옥외위생배관공사 위생기구설치공사 입상급수급탕배관공사 입상오배수배관공사 자 동 제 어 공 사 장 비 설 치 공 사 지하층배기덕트공사 소 화 설 비 공 사 지 열 공 사	단위당 공사비 1,266 11,246 807 456 4,620 6,634 1,508 29,618 1,419	전유율 0.17% 1.48% 0.11% 0.06% 0.61% 0.87% 0.20% 3.90% 0.19%
가 파 토 철 철 조 석 타 목 방 건축공사 (토목,조경	설 공 사 일 공 사 및 지 정 공 사 근콘크리트공사 작 공 사	36,597 17,009 3,695 96,637 6,292 27,888 16,990 7,154 7,665 17,055	4.82% 2.24% 0.49% 12.74% 0.83% 3.68% 2.24% 0.94% 1.01%	(기계소방,	위생기구설치공사 입상급수급탕배관공사 입상오배수배관공사 자 동 제 어 공 사 장 비 설 치 공 사 지하층배기덕트공사 소 화 설 비 공 사	11,246 807 456 4,620 6,634 1,508 29,618	1.48% 0.11% 0.06% 0.61% 0.87% 0.20% 3.90%
파 토 철 철 조 석 타 목 방 지 (토목, 조경 금	일 공 사 및 지 정 공 사 근콘크리트공사 질 공 사 적 공 사 일 공 사 일 공 사 수 공 사 붕 및 홈 통공 사	17,009 3,695 96,637 6,292 27,888 16,990 7,154 7,665 17,055	2,24% 0,49% 12,74% 0,83% 3,68% 2,24% 0,94% 1,01%	(기계소방,	입상급수급탕배관공사 입상오배수배관공사 자 동 제 어 공 사 장 비 설 치 공 사 지하층배기덕트공사 소 화 설 비 공 사	807 456 4,620 6,634 1,508 29,618	0.11% 0.06% 0.61% 0.87% 0.20% 3.90%
토 철 철 조 석 타 목 방 건축공사 (토목, 조경	및 지 정 공 사 근콘크리트공사 질 공 사 적 공 사 일 공 사 일 공 사 수 공 사 붕 및 홈 통 공 사	3,695 96,637 6,292 27,888 16,990 7,154 7,665 17,055	0.49% 12.74% 0.83% 3.68% 2.24% 0.94% 1.01%	(기계소방,	입상오배수배관공사 자동제어공사 장비설치공사 지하층배기덕트공사 소화설비공사	456 4,620 6,634 1,508 29,618	0.06% 0.61% 0.87% 0.20% 3.90%
철 철 조 석 타 목 방 건축공사 (토목,조경 금	근콘크리트공사 골 공 사 적 공 사 의 공 사 일 공 사 수 공 사 붕 및 홈 통공 사	96,637 6,292 27,888 16,990 7,154 7,665 17,055	12,74% 0.83% 3.68% 2.24% 0.94% 1.01%	(기계소방,	자 동 제 어 공 사 장 비 설 치 공 사 지하층배기덕트공사 소 화 설 비 공 사	4,620 6,634 1,508 29,618	0.61% 0.87% 0.20% 3.90%
철 조 석 타 목 방 건축공사 (토목,조경 금	골 공 사 적 공 사 일 공 사 의 공 사 수 공 사 붕 및 홈 통공 사	6,292 27,888 16,990 7,154 7,665 17,055	0.83% 3.68% 2.24% 0.94% 1.01%	(기계소방,	장 비 설 치 공 사 지하층배기덕트공사 소 화 설 비 공 사	6,634 1,508 29,618	0.87% 0.20% 3.90%
조 석 타 목 방 건축공사 (토목,조경 금	적 공 사 공 사 일 공 사 구 공 사 부 및 홈 통 공 사	27,888 16,990 7,154 7,665 17,055	3.68% 2.24% 0.94% 1.01%		지하층배기덕트공사 소화설비공사	1,508 29,618	0,20% 3,90%
선 타 목 방 건축공사 (토목,조경 금	공 사 일 공 사 - 공 사 수 공 사 붕 및 홈 통 공 사	16,990 7,154 7,665 17,055	2.24% 0.94% 1.01%	시킬 ㅗ리/	소 화 설 비 공 사	29,618	3.90%
타       목       방       건축공사       지       (토목, 조경	일 공 사 공 사 수 공 사 붕및홈통공사 속 공 사	7,154 7,665 17,055	0.94%				
목 방 건축공사 (토목, 조경 금	공 사 수 공 사 붕및홈통공사 속 공 사	7,665 17,055	1.01%		지 열 공 사		
방 건축공사 (토목, 조경 금	수 공 사 붕및홈통공사 속 공 사	17,055					
건축공사 (토목, 조경 금	붕및홈통공사 속 공 사		2,25%		소 계	89,994	11,67%
(토목, 조경 금	속 공 사	7,419			수변전설비공사	1,938	0,26%
1\			0.98%		간선및분전반설비공사	14,440	1.90%
	미ㅇㅋ고 ㅂㅣ	69,811	9,20%		기계실설비공사	1,044	0.14%
포함) 창	호및유리공사	64,679	8.52%		주방동력설비공사	952	0.13%
	장 공 사	18,858	2.49%		동력설비강당및	30L	0,1070
도		8,563	1.13%		급식설비공사	447	0.06%
수		80,814	10.65%		냉난방설비공사	2.000	0,26%
기		3,128	0.41%		외 등 설 비 공 사	949	0.13%
골		4,078	0.54%		전 등 설 비 공 사	15,226	2.01%
부		5,487	0.72%	전기공사	전 열 설 비 공 사		
운	·	1,478	0.19%	(전기소방 포함)		9,010	1,19%
작		-719	-0.09%	<b>—</b> = /	24시전원설비공사	2,012	0.27%
	대 토 목 공 사	44,702	5.89%		환 기 설 비 공 사	922	0.12%
부	대 조 경 공 사	18,503	2,44%		트레이설비공사	3,976	0.52%
	소 계	566,350	74.64%		피뢰및접지설비공사	3,495	0.46%
	스 배 관 공 사	965	0.13%		바닥난방설비공사	9,933	1,31%
	층환기배관공사	674	0.09%		오토레벨설비공사	989	0,13%
	정시설설치공사	1,442	0.19%		강당조명설비공사	965	0.13%
	배기덕트공사	1,684	0,22%		전 기 소 방 공 사	16,359	2,16%
	수급탕배관공사	14,365	1,89%		소 계	85,051	11,21%
	수 배 관 공 사	1,892	0,25%		전화및LAN설비공사	7,920	1.04%
	난방기및공기	613	0.08%		TV공청설비공사	2,181	0.29%
(기계소반 교	환기부대공사	470			방 송 설 비 공 사	2,627	0.35%
	대막설치공사	478	0.06%		CCTV설비공사	1,447	0.19%
	수 배 관 공 사	175	0.02%	통신공사	방송실다목적강당	F60	0.07%
	당환기배관공사	219	0.03%		설 비 공 사	569	0,07%
	레기자동집하시설 치 공 사	4,837	0.64%		TRAY설비공사	3,815	0.50%
연	도 설 치 공 사	0.40	0.040/		비상벨설비공사	226	0.03%
	발 전 기 용 )	340	0.04%		소 계	18,785	2,48%
오	배수배관공사	4,734	0.62%		합 계	760,179	100,00%


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

/FLOI + OI /--2\


### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	403,764
	노	무	비	415,926
	경		비	142,851
	소		계	962,542
일반관리비, 0	241,509			
합	1,204,051			

برواليا أرماه في المحتب



		(단위:원/㎡)
	재 료 비	403,764
지저고나비	직 접 노 무 비	386,277
직접공사비	산 출 경 비	22,509
	소 계	812,551
간 접	공 사 비	149,991
일반관리비, 0	241,509	
합	1,204,051	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	철근콘크리트 용봉강(톤)	레미콘 (m²)	금 <mark>속제</mark> 창 (kg)	비닐시트 (m²)	접합제 진강판(m²)	압출발포폴리스티렌 단열재(mm/m²)	<b>미장벽돌</b> (매)	친환경금속 천장재(m²)
물 량	1,374	7,647	37,340	9,314	2,182	1,369,710	375,219	1,677
점유율	11.04%	8,24%	7.39%	5.35%	3.84%	2,58%	2,10%	1,63%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

## 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	지열	전기	통신	소방	계
<b>₹</b> 1.170#	공사비	10,829,426,000	1,101,811,000	1,066,105,000	1,423,581,000	394,653,000	888,860,000	15,704,436,000
조사금액	원/m²	830,286	52,015	50,329	57,712	15,999	36,034	1,042,376
게이는그이네	공사비	8,993,700,000	951,816,500	928,999,590	1,207,477,757	341,336,035	772,300,000	13,195,629,882
계약금액	원/m²	689,542	44,934	43,857	48,951	13,838	31,309	872,430

# 3–4

# 중고등학교 ①

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○중학교 교사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 10,170.03㎡
반	현 장 위 치	광주광역시 남구
사	공 사 기 간	착공 후 390일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
10,170 m²	17,930,411,000원	1,763,069원/m²

المعطا أحتم

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금 액	11,354,068,000
건 축	원/m²	1,116,427
	비율	63.32%
	금 액	2,057,325,000
기 계	원/m²	202,293
	비율	11.47%
	금 액	1,811,968,000
전 기	원/m²	178,167
	비율	10.11%
	금 액	926,899,000
통 신	원/m²	91,140
	비율	5.17%
버리니서	금 액	1,780,151,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	175,039
(エ¬, エる)	비율	9.93%
	금 액	17,930,411,000
합 계	원/m²	1,763,069
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

	_	골조: 철근콘크리트조 외부: AL접합쉬트강판(1.5T), THK24 로이복층유리, 제진강판, 흡음데크, 외단열탄성마감 등 내부: 바닥 - 논슬립타일, 테라죠, 치장합판후로링, 러버타일, 전도성타일, 기능성흡음바닥재 등
건	축	벽 - 패브릭흠음재, 불연패널, 친환경벽지, 친환경수성페인트, 화장실칸막이 등 천정 - 알루미늄천장재, 불연흡음재, 금속천장재, 친환경수성페인트, 낙서방지용페인트, 석고판 등 토목(조경): 토공사, 흙막이공사, 식재공사, 시설물공사, 포장공사 등
		장비설비 : 진공온수보일러 급탕순환펌프, 팽창탱크(SS400), 급배기웬(벽부형), 부스타펌프,
		전기방열기(천정형, 1.5KW), 윈드바이져 등
설	비	환기설비 : STL, STS덕트 배관 : 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사
		기타: 연도, 스리브설치, 자동제어, 배관보온, 방진설치 공사 등
전기·통	.Al	승하강조명제어, 동력설비, 냉난방전원설비, 전등전열, 태양광발전설비 공사 등
면기 ' 등	'건	옥외통신설비, CCTV설비, AV설비, TV설비공사 등
		대지면적 17,075.80㎡, 건축면적 2,942,20㎡, 건폐율 17,23%, 용적율 59,56%,
참 고 사	항	주차대수 130대 (장애인 8대 포함), 자전거 주차면수 40면
		본관동, 후관동, 체육관동(철골조) / 총3개동

98


							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 및 가설공사	43,323	5.01%		위생기구설치공사	9,047	1.05%
	토 및 파 일 공 사	9,918	1.15%		자 동 제 어	3,389	0.39%
	철근콘크리트공사	110,571	12,80%		장 비 설 비 공 사	8,507	0.98%
	철 골 공 사	9,913	1.15%	기계공사	주 방 기 구	1,289	0.15%
	조 적 공 사	22,346	2,59%	(기계소방 포함)	초절전온수난방	343	0.04%
	석 공 사	4,114	0.48%		환 기 덕 트 공 사	6,208	0.72%
	타 일 공 사	3,748	0.43%		소 화 설 비 공 사	18,325	2.12%
	목 공 사	17,208	1.99%		소 계	71,568	8,28%
	방 수 공 사지붕및홈통공사	26,520 17,548	3.07% 2.03%		강당 승하강조명 설 비 공 사	4,992	0,58%
	금 속 공 사	103,427	11.97%		급식실 동력설비공사	1,226	0.14%
건축공사	미 장 공 사	16,365	1,89%		기계실 동력설비공사	1,059	0.12%
(토목, 조경 포함)	창 호 공 사	25,758	2,98%		냉난방 전원설비공사	3,559	0,41%
	유 리 공 사	31,140	3.60%		옥외전력간선 및 보안등설비공사	5,200	0.60%
	도 장 공 사	6,471	0.75%	전기공사	전 등 설 비 공 사	23,096	2,67%
	수 장 공 사	118,819	13.75%	(전기소방 포함)	전 등 글 비 등 시 전력간선설비공사	14,093	1,63%
	기 타 공 사	6,130	0.71%				
	골 재 및 운 반 공 사	5,754	0.67%		전 열 설 비 공 사	11,154	1,29%
	작 업 부 산 물	-930	-0.11%		태양광발전설비공사	1,591	0.18%
	품 질 시 험 비	449	0.05%		환 기 유 니 트 전 원 설 비 공 사	4,178	0.48%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	61,716	7.14%		전 기 소 방 공 사	21,068	2.44%
	부 대 조 경 공 사	29,131	3.37%		소 계	91,216	10.56%
	소 계	669,440	77.48%		옥 외 통 신 공 사	2,949	0.34%
	급수급탕배관공사	7,643	0.88%		트 레 이 설 비 공 사	3,208	0,37%
	기계실배관공사	6,387	0.74%		A / V 설 비 공 사	1,065	0.12%
	방 진 설 치 공 사	174	0.02%	EUZU	CCTV설비공사	3,813	0.44%
기계공사	배 관 보 온 공 사	3,842	0.44%	통신공사	통 합 배 선 공 사	13,198	1.53%
(기계소방 포함)	스리브설치공사	894	0.10%		T V 설 비 공 사	1,446	0.17%
	연 도 공 사	560	0.06%		방 송 설 비 공 사	6,079	0.70%
	오배수통기배관공사	3,980	0.46%		소 계	31,759	3.68%
	옥외위생배관공사	980	0.11%		합 계	863,983	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)


				(단위 : 원/m²)
순공사원가	재	료	비	445,678
	노	무	비	433,476
	경		비	152,626
	소		계	1,031,780
일반관리비, 0	254,824			
합	1,286,604			

برواليا أرماه في المحتب



(단위 :	원/m²)
-------	-------

		(211 - 27 )
	재 료 비	445,678
직접공사비	직 접 노 무 비	405,493
식민으시미	산 출 경 비	12,813
	소 계	863,983
간 접	공 사 비	167,797
일반관리비, (	254,824	
합	계	1,286,604



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	AL 접합쉬트 (m²)	로이복층유리 (m²)	기능성 <del>흡음</del> 바닥재(m²)	<b>불연패널</b> (m²)	고밀도섬유질 패널(㎡)	금 <mark>속천장재</mark> (m²)	흡음데크 (지붕)(m²)	제진강판 (지붕)(m²)
물 량	3,300	3,664	4,321	1,096	768	1,914	1,242	1,242
점유율	5.91%	2,86%	2.76%	2,06%	2,04%	1.90%	1.23%	1,08%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구분		건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
<del>▼</del> 11⊒0H	공사비	10,040,224,000	785,901,000	1,119,013,000	510,268,000	629,358,000	13,084,764,000
조사금액	원/m²	987,239	77,276	110,031	50,174	61,884	1,286,604
게이는그어	공사비	8,552,410,000	675,431,000	952,585,720	443,428,500	556,000,000	11,179,855,220
계약금액	원/m²	840,945	66,414	93,666	43,602	54,671	1,099,297

# 3–4

# 중고등학교 ②

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○중학교 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 13,692,68㎡
반	현 장 위 치	제주특별자치도 제주시
사	공 사 기 간	착공 후 365일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

## Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총공사비	m²당 공사비
13,692m²	19,432,090,000원	1,419,229원/m²

나. 공종별 공사비

والمرابط والمرابط والمرابط

(단위 : 원)

		(닌위 . 년)
	금액	12,172,638,000
건 축	원/m²	889,032
	비율	62,64%
	금 액	1,467,491,000
기 계	원/m²	107,178
	비율	7.55%
	금 액	3,056,627,000
전 기	원/m²	223,241
	비율	15.73%
	금 액	996,824,000
통 신	원/m²	72,803
	비율	5.13%
Hellid	금 액	1,738,510,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	126,972
(エ¬, エる)	비율	8.95%
	금 액	19,432,090,000
합 계	원/m²	1,419,229
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 및 철골조(다목적강당) 외부: THK24 칼라로이복층유리, 아트그린패널, 화강석(포천석) 등 내부: 바닥 - 악세스후로아(전도성타일), PVC타일, PVC바닥재, 비닐시트, 우레탄페인트칠 등 벽 - 친환경수성페인트, 경량칸막이, 벽지, 마그네슘보드+인테리어필름, 나무섬유흡음판 등 천정 - 퍼라이트뿜칠, 알루미늄천장재, 불연천장재, 친환경수성페인트, 열경화성수지천장재 등 토목(조경): 토공사, 구조물공사, 식재공사, 시설물공사, 포장공사, 생태연못조성공사 등
설 비	장비: 수중배우수펌프, 가스온수기, 전기온수기, 급배기휀, 폐수저장탱크(5톤), 공기정화살균기 등환기설비: 공조덕트(보온용) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사기타: 냉난방 설치, 다목적강당 디바이더 설치, 우수처리시설 등
전기·통신	특고압인입, 전력간선, 동력, 전등전열, 조명제어, 냉난방, 선풍기, 주차관제, 태양광발전, 주차관제 설비 등 통신, 전화, 유무선LAN, 전관방송, 음향 및 영상, CCTV설비 등
참 고 사 항	건축물에너효율등급(1등급), 친환경건축물인증(최우수등급), 지능형건축물인증(3등급) 대지면적 11,919.2㎡, 최고높이 23m, 건축면적 3,865.40㎡, 건폐율 32.43%, 용적율 114.87%, 본관동, 체육관동(철골조), 조례대, 주차장출입문 등

102


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	1,612	0.22%		냉난방설치 부대공사	3,257	0.44%
	가 설 공 사	24,441	3.28%		우 수 처 리 시 설	2,246	0.30%
	철근콘크리트공사	92,579	12.41%	기계공사	설 치 공 사 다목적강당 디바이더		
	철 골 공 사	5,871	0.79%	(기계소방	설 치 공 사	1,393	0.19%
	조 적 공 사	30,004	4.02%	포함)	가 설 공 사	94	0.01%
	석 공 사	14,846	1.99%		소 화 설 비 공 사	19,127	2,56%
	타 일 공 사	26,193	3.51%		소 계	71,374	9.57%
_	목 공 사	8,815	1.18%		특고압 인입설비공사	1,175	0.16%
	방 수 공 사	16,549	2,22%		전력간선설비공사	8,566	1,15%
	지붕및홈통공사	4,255	0.57%		케이블트레이설비공사	3,480	0.47%
	금 속 공 사	27,005	3,62%		동 력 설 비 공 사	2,260	0.30%
	미 장 공 사	14,570	1.95%		전 열 설 비 공 사	11,513	1.54%
	창 호 공 사	33,200	4.45%		전 등 설 비 공 사	23,586	3,16%
건축공사	유 리 공 사 도 장 공 사	12,784 7,631	1.71%	TI-17.1	조명 및 일반부하 제 어 설 비 공 사	820	0.11%
(토목, 조경	수 장 공 사	56,748	7.61%	전기공사 (전기소방	생난방 전원설비공사	2,614	0.35%
포함)	기 타 공 사	7,913	1,06%	포함)	선풍기설비공사	4,528	0.61%
	강당마루,강당무대,	7,652	1.03%		접지 및 피뢰설비공사	2,827	0,38%
	시청각실무대설치공사 건설폐기물상차비	49	0.01%		주차관제설비공사	504	0.07%
	부 대 공 사	3,218	0.43%		태양광발전설비공사	2,498	0,33%
	운 반 비	2,189	0.43%		태양광발전장치 구조물 설치공사	12,318	1,65%
	지붕패널설치공사	10,079	1.35%		전 기 소 방 공 사	13,224	1.77%
	토 및 지 정 공 사	35,770	4.79%		소 계	89,913	12,05%
	판 넬 공 사	40,608	5.44%		통신설비 간선공사	5,461	0.73%
	품 질 시 험 비	1,247	0.17%		전 화 설 비 공 사	4,682	0.63%
	EXPANSIONJOINTCOVER 공 사	2,699	0.36%		유선 LAN설비공사	3,685	0.49%
	부 대 토 목 공 사	30,765	4.12%		무선LAN설비공사	1,310	0.18%
	부 대 조 경 공 사	36,089	4.84%		T V 설 비 공 사	2,005	0.27%
	소 계	555,380	74.44%	통신공사	전관방송설비공사	4,917	0.66%
	장비및 위생도기 설 치 공 사	10,939	1.47%		음향 및 영상설비 배관, 배선공사	2,162	0.29%
기계공사	급수및 급탕 배관공사	19,233	2,58%		CCTV 배관, 배선공사	1,820	0.24%
(기계소방	오수및 배수 배관공사	6,620	0.89%		케이블트레이공사	3,372	0.45%
포함)	덕트및 환기 배관공사	8,052	1.08%		소 계	29,414	3.94%
	가스 배관공사	414	0.06%		합 계	746,081	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 료	. 비	366,755
	노 무	- Н	388,250
	경	비	130,864
	소	계	885,869
일반관리비, 0	일반관리비, 이윤, 부가가치세		
합 계			1,108,534

عروالأبعامها إحتت







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	압출성형 시멘트판넬(m²)	AL <u>복합판넬</u> (m²)	천연나무섬유질 흡음판넬(m²)	인테리어 필름(m²)	R시스템 패널(m²)	콘크리트 파일(본)	<b>자기질타일</b> (m²)	마 <del>루</del> 틀 설치 (m²)
물 량	1,742	1,442	1,743	3,319	840	269	3,886	776
점유율	2.74%	2,55%	1.52%	1.46%	1.33%	1.31%	1.02%	0.88%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구분		건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
▼ ITON	공사비	11,114,271,000	1,079,345,000	1,664,293,000	639,577,000	680,565,000	15,178,051,000
조사금액	원/m²	811,735	78,830	121,552	46,712	49,705	1,108,534
게이트그에	공사비	9,084,000,000	929,615,830	1,389,106,360	546,653,480	594,948,209	12,544,323,879
계약금액	원/m²	663,453	67,895	101,454	39,925	43,452	916,179



# 중고등학교 ③

## 가. 공사개요



	공 사 명	○○고등학교 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 16,833,83㎡
반	현 장 위 치	세종특별자치시
사	공 사 기 간	착공 후 330일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
16,833m²	25,293,941,000원	1,502,640원/m²

### 나. 공종별 공사비

المرافأ بمنافع المتتب

(단위 : 원)

		(근귀 · 건)
	금 액	16,118,567,000
건 축	원/m²	957,557
	비율	63,73%
	금액	4,227,928,000
기 계	원/m²	251,169
	비율	16,72%
	금 액	2,812,066,000
전 기	원/m²	167,056
	비율	11,12%
	금 액	1,160,379,000
통 신	원/m²	68,934
	비율	4.59%
HEILIM	금 액	975,001,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	57,921
(±=, ±0)	비율	3,85%
	금 액	25,293,941,000
합 계	원/m²	1,502,640
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: AL접합강판, 화강석, 복층유리, 폴리카보네이트 등 내부: 바닥 - 악세스후로아(전도성타일), OA후로아, 비닐무석면타일, 카펫타일, 화강석 등 벽 - 무늬코트, 친환경수성페인트, 슬라이딩판넬, 미네랄흡음텍스, 벽지, 화장실칸막이 등 천정 - 친환경석고계텍스, 유리면보온재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 등 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 전기온수기(저장식), 다단보류트 펌프, 조경수펌프, 배수펌프, 전기온풍기(천정형) 등 환기설비: 각형닥트, 방화댐퍼 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 냉난방기 및 전열교환기, 무대막 설치공사, 바닥난방설치, 쓰레기이송설비공사 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 주방동력, 냉난방, 환기, 전등전열, 오토레벨, 태양광 설비공사 등 옥외통신, 전화 및 LAN, 방송설비, AV설비, CCTV, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	녹색건축인증(일반 등급) 대지면적 15,830㎡, 건축면적 3,747㎡, 건폐율 23,67%, 용적율 106,33% 교사동(5층), 다목적강당(급식실)동

Public Procurement Service 106


				(단위 : 원/㎡)			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	6,744	0.87%	기계공사 (기계소방, 지열 포함)	오배수배관공사	4,130	0.53%
	가 설 공 사	25,725	3,33%		옥외위생배관공사	1,364	0.18%
	토 공 사	6,011	0.78%		위생기구설치공사	10,056	1,30%
	파 일 공 사	7,557	0.98%		자동제어설치공사	1,899	0,25%
	철근콘크리트공사	92,125	11.93%		장 비 설 치 공 사	3,479	0.45%
	철 골 공 사	9,438	1,22%		환 기 덕 트 공 사	2,820	0.37%
	조 적 공 사	16,195	2.10%		소 화 설 비 공 사	14,915	1,93%
	석 공 사	49,253	6.38%		지 열 공 사	56,178	7,27%
	타 일 공 사	8,461	1.10%		소 계	121,379	15.72%
	목 공 사	27,516	3.56%		특고인입설비공사	715	0.09%
	방 수 공 사	16,671	2.16%		외 등 설 비 공 사	2,414	0.31%
	지붕및홈통공사	11,728	1.52%		수변전설비공사	380	0.05%
건축공사 (토목, 조경	금 속 공 사	94,921	12,29%		전력간선설비공사	10,388	1,35%
(도속, 조성 포함)	미 장 공 사	11,335	1.47%		CABLE TRAY 설 비 공 사	5,933	0.77%
	창 호 공 사	33,001	4.27%		동력설비공사	3,337	0.43%
	유 리 공 사	24,500	3.17%	전기공사 (전기소방 포함)	냉난방설비공사	3,400	0.44%
	도 장 공 사	5,230	0.68%		환기장치설비공사	1,115	0.14%
	수 장 공 사	42,733	5.53%		전 열 설 비 공 사	8,885	1,15%
	기 타 공 사	1,052	0.14%		전열설비공사 (상시용)	1,899	0,25%
	조 례 대 공 사	1,821	0.24%		전 등 설 비 공 사	21,935	2.84%
	교 문 공 사	501	0.06%		접지설비공사	1,587	0,21%
	골 재 대 및 운 반 비	5,923	0.77%		태양광설비공사	204	0.03%
	작 업 부 산 물	-827	-0.11%		자동승강장치설비공사	705	0,09%
	부 대 토 목 공 사	21,998	2,85%		오토레벨설비공사	2,005	0,26%
	부 대 조 경 공 사	19,340	2.50%		전 기 소 방 공 사	14,340	1,86%
	소 계	538,953	69,79%		소계	79,243	10,26%
	가 스 배 관 공 사	1,677	0.22%	통신공사	옥외통신설비공사	2,205	0,29%
	관정시설설치공사	1,328	0.17%		전 화 설 비 공 사	5,865	0,76%
	급수급탕배관공사	7,939	1.03%		LAN설비공사	7,480	0.97%
기계공사 (기계소방, 지열 포함)	급식소 위생배관공사	897	0.12%		T V 설 비 공 사	2,385	0.31%
	기계실배관공사	4,342	0.56%		방송설비공사	6,333	0.82%
	냉난방기 및 전열 교환기 부대공사	209	0.03%		A V 설 비 공 사	1,175	0.15%
	동파방지발열선	607	0.08%		CCTV설비공사	601	0,08%
	설 비 공 사무대막 설치공사	405	0.05%		CABLE TRAY 설 비 공 사	6,629	0.86%
	바닥난방설치공사	753	0.10%		소계	32,674	4,23%
	쓰레기이송설비공사	8,381	1.09%		합 계	772,248	100,00%
-1000 -							

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 <u>i</u>	료 비	366,171
	노	무 비	412,630
	경	비	139,656
	소	계	918,457
일반관리비, 0	233,336		
합 계			1,151,793

عروالأبعامها إحتت







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	AL접합강판 (1.5T)(m²)	<b>인조대리석</b> (m²)	아스팔트시트도막 복합방수(m²)	중국석-포천 석류(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	알루미늄 천장재(m²)	R시스템 패널(m²)	슬라이딩월 판넬(차음)(m²)
물 량	7,874	6,503	3,464	4,610	2,250	2,888	709	345
점유율	10.04%	2,79%	1.94%	1.63%	1.47%	1.33%	0.79%	0.78%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (토목+조경 포함)	기계	지열	전기	통신	소방	계
ᄌᆚᅜᅼᅅᅥ	공사비	13,386,584,000	1,213,455,000	1,430,421,000	1,718,810,000	895,189,000	743,660,000	19,388,119,000
조사금액	원/m²	795,258	72,088	84,977	102,110	53,181	44,179	1,151,792
게이트그어	공사비	10,700,190,000	1,050,804,000	1,238,688,000	1,474,396,011	765,365,400	637,371,000	15,866,814,411
계약금액	원/m²	635,667	62,425	73,587	87,590	45,468	37,864	942,602

108



## 중고등학교 ④

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○고등학교 이전 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 21,182.64㎡
반	현 장 위 치	충청남도 홍성군
사	공 사 기 간	착공 후 420일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
21,182m²	33,207,116,000원	1,567,704원/m²

## والأسامين المتحد

#### 나. 공종별 공사비

(단위:원)

		(=11.=/
	금 액	20,938,804,000
건 축	원/m²	988,518
	비율	63.06%
	금 액	5,916,290,000
기 계	원/m²	279,307
	비율	17.82%
	금 액	3,077,370,000
전 기	원/m²	145,282
	비율	9.27%
	금 액	1,075,215,000
통 신	원/m²	50,760
	비율	3,24%
버네니서	금 액	2,199,437,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	103,835
(土气, 土谷)	비율	6.62%
	금 액	33,207,116,000
합 계	원/m²	1,567,704
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 화강석(포천석), 복층유리, 친환경수성페인트 등 내부: 바닥 - 악세스후로아(데코타일,전도성타일,카펫타일 마감), 비닐타일, 고무타일, 화강석(포천석) 등 벽 - 친환경수성페인트, 목모보드, 타공흡음보드, 화장실칸막이 등 천정 - 우물천정, 목모흡음보드, 불연천정판, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 등 토목(조경): 토공사, 흙막이공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사, 인공지반공사 등
설 비	장비: 콤팩트설비유니트(난방,급탕), 운동장살수펌프(다단볼류트), PIT배수펌프, 배기휀, 유인휀, 배기장치, 전기방열기(천정형) 등 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 쓰레기이송, 동파방지열선, 자동제어, 주방기구설치공사 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 외등, 주방동력, 냉난방, 환기, 전등전열, 피뢰침, 태양광 설비공사 등 전화 및 LAN, 방송설비, 주차관제, DID 및 빔프로젝트, CCTV, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	대지면적 15,739㎡, 건축면적 4,733.39㎡, 건폐율 30.07%, 용적율 105.73% 지하주차장 127대, 기숙사 278명 수용 교사동(5층)-교실, 다목적강당(급식실), 기숙사 포함 / 조례대 / 쓰레기처리장

110 Public Procurement Service

				(단위			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	1,952	0.25%		주방기구설치공사	1,183	0.15%
	가 설 공 사	19,519	2.54%		지역난방배관공사	1,143	0.15%
	파 일 공 사	3,819	0.50%		환 기 배 관 공 사	2,378	0.31%
	토 및 지 정 공 사	46	0.01%		GHP가스배관공사	571	0.07%
	품 질 관 리 비	463	0.06%	기계공사	배 수 배 관 공 사	325	0.04%
	철근콘크리트공사	96,027	12.50%	(기계소방,	덕 트 공 사	891	0.12%
	철 골 공 사	8,193	1.07%	지열 포함)	급배기덕트공사	1,249	0.16%
	조 적 공 사	26,892	3,50%		바닥난방설비공사	165	0.02%
	석 공 사	32,907	4.28%		소 화 설 비 공 사	29,620	3,86%
	타 일 공 사	8,497	1.11%		지 열 공 사	24,208	3,15%
	목 공 사	25,660	3.34%		소계	120,680	15,71%
건축공사	방 수 공 사	26,670	3.47%		특고인입 및 수변전 설비공사	1,587	0,21%
(토목, 조경	지붕및홈통공사	1,410	0.18%		간선 및 분전반 설비공사	5,304	0.69%
포함)	금 속 공 사	33,810	4.40%		기계실 동력 설비공사	1,289	0.17%
	창호및유리공사	35,997	4.69%		주방동력 설비공사	795	0.10%
	미 장 공 사	17,237	2,24%		냉난방 설비공사	2,348	0.31%
	도 장 공 사 수 장 공 사	10,021	1.30%		외등 설비공사	1,925	0.25%
	수 장 공 사 기 타 공 사	63,282 57,044	8.24% 7.43%		전열 설비공사	10,911	1.42%
	골 재 비	18,897	2,46%		전등 설비공사	16,054	2.09%
	부 대 공 사	669	0.09%	저기구나	자동커텐 설비공사	1,330	0.17%
	운 반 비	9,679	1,26%	전기공사 (전기소방	환기 설비공사		
	작 업 부 산 물	-780	-0.10%	포함)		935	0.12%
	부대토목공사	40,949	5.33%	_,	TRAY 설비공사	4,024	0,52%
	부대조경공사	25,711	3,35%		피뢰침 및 접지 설 비 공 사	2,640	0,34%
	소계	564,572	73.51%		바닥난방 설비공사	131	0.02%
	가스미터기함제작				강당조명 설비공사	684	0.09%
	설 치 공 사	486	0.06%		오토레벨멀티박스설비공사	298	0.04%
	가 스 배 관 공 사	317	0.04%		태양광 설비공사	208	0.03%
	급수급탕배관공사	11,354	1.48%		전 기 소 방 공 사	12,571	1.64%
	난 방 배 관 공 사	3,386	0.44%		소계	63,035	8,21%
	냉난방및공기순환기	530	0.07%		전화 및 LAN 설비공사	9,124	1,19%
	부 대 공 사				TV 공청 설비공사	1,476	0,19%
기계공사	동파방지열선공사	1,026	0.13%		방송 설비공사	3,397	0.19%
(기계소방,	쓰레기이송설비공사	7,188	0.94%		CCTV 설비공사		0.44%
지열 포함)	오배수배관공사	5,993	0.78%			546	
	옥외가스배관공사	130	0.02%	통신공사	DID 및 빔프로젝트 강당,시청각실,방송실	1,361	0,18%
	옥외위생배관공사	954	0.12%		방송 설비공사	231	0.03%
	위생기구설치공사 입상급수급탕배관공사	9,632 692	1,25% 0,09%		주차관제 설비공사	370	0.05%
	입상오배수배관공사	446	0.09%		TRAY 설비공사	3,225	0.42%
	자동제어공사	7,319	0.06%		소계	19,730	2,57%
	장 비 설 치 공 사	9,492	1.24%		<u>고 개</u> 합 계	768,017	100.00%
-1000 -	지정고사비에 대하 비주이며	, ,			<b>н</b> / II	100,011	100,0070

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	
1. 순공사원가	665,481	42,45%	140,678	8,97%	77,387	4.94%	24,366	1,55%	907,913	57.91%	
1-1. 재료비	293,253	18,71%	68,988	4,40%	19,054	1,22%	5,412	0,35%	386,709	24,67%	
1-1-1. 직접재료비	293,253	18,71%	68,988	4,40%	19,054	1,22%	5,412	0,35%	386,709	24,67%	
1-2. 노무비	263,392	16,80%	51,179	3,26%	47,343	3,02%	15,418	0,98%	377,335	24.07%	
1-2-1. 직접노무비	247,084	15,76%	47,352	3,02%	43,959	2,80%	14,316	0,91%	352,713	22,50%	
1-2-2, 간접노무비	16,307	1,04%	3,826	0,24%	3,384	0,22%	1,102	0,07%	24,622	1,57%	
1-3. 경비	108,835	6,94%	20,510	1,31%	10,988	0,70%	3,535	0,23%	143,869	9.18%	
1-3-1. 산출경비	24,234	1,55%	4,339	0,28%	20	0,00%	-	0,00%	28,594	1,82%	
1-3-2. 산재보험료	10,008	0,64%	1,944	0,12%	1,799	0,11%	585	0,04%	14,339	0.91%	
1-3-3, 고용보험료	2,344	0,15%	445	0,03%	411	0,03%	134	0,01%	3,335	0,21%	
1-3-4. 건강보험료	4,200	0,27%	804	0,05%	747	0,05%	243	0,02%	5,996	0,38%	
1-3-5. 노인장기요양보험료	275	0,02%	52	0,00%	48	0,00%	15	0,00%	393	0.03%	
1-3-6. 연금보험료	6,152	0,39%	1,179	0.08%	1,094	0.07%	356	0,02%	8,783	0.56%	
1-3-7. 퇴직공제부금비	5,682	0.36%	1,089	0.07%	1,011	0.06%	329	0,02%	8,112	0.52%	
1-3-8. 산업안전보건관리비	12,773	0.81%	2,807	0.18%	1,737	0.11%	578	0,04%	17,897	1,14%	
1-3-9. 기타경비	39,521	2,52%	7,450	0,48%	4,116	0,26%	1,291	0,08%	52,381	3,34%	
1-3-10. 공사이행보증수수료	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%	
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	423	0,03%	19	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	443	0,03%	
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	395	0,03%	105	0.01%	_	0,00%	-	0,00%	500	0,03%	
1-3-13. 환경보전비	2,822	0.18%	273	0.02%	-	0,00%	-	0,00%	3,096	0,20%	
2. 일반관리비	36,601	2,33%	7,878	0,50%	4,256	0,27%	1,340	0,09%	50,076	3,19%	
3. 이윤	49,059	3,13%	11,935	0.76%	9,388	0,60%	3,044	0.19%	73,427	4,68%	
4. T.A.B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
5. P.S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
6. 총원가(1+2+3+4+5)	751,141	47,91%	160,491	10,24%	91,031	5,81%	28,751	1,83%	1,031,417	65,79%	
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0.00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0.00%	
8. 부가가치세	75,114	4.79%	16,049	1.02%	9,103	0.58%	2,875	0.18%	103,142	6,58%	
9. 조사금액(6+7+8)	826,256	52,70%	176,541	11.26%	100,134	6,39%	31,626	2,02%	1,134,558	72,37%	
10. 관 <del>급금</del> 액	266,097	16,97%	102,766	6.56%	45,147	2,88%	19,134	1,22%	433,146	27,63%	
10-1. 도급자설치관급금액	206,670	13,18%	-	0,00%	19,307	1,23%	-	0,00%	225,978	14.41%	
10-2. 관급자설치관급금액	59,427	3,79%	102,766	6,56%	25,839	1,65%	19,134	1,22%	207,168	13,21%	
11. 총공시금액(9+10)	1,092,353	69,68%	279,307	17.82%	145,282	9,27%	50,760	3,24%	1,567,705	100,00%	

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
순공사원가	재 료	[ 비	386,709
	노 두	<u>.</u> 비	377,335
	경	비	143,869
	소	계	907,913
일반관리비, 이윤, 부가가치세			226,645
합 계			1,134,558



(단위	:	원/m²)
-----	---	-------

	재 료 비	386,709
지저고나비	직 접 노 무 비	352,713
직접공사비	산 출 경 비	28,594
	소 계	768,017
간 접	공 사 비	139,896
일반관리비, 0	226,645	
합	계	1,134,558



#### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	STS-접합 강판(㎡)	인조대리석 (m²)	시스템마루틀 (교실용)(m²)	R시스템 패널 (Roof)(m²)	화장실 칸막이(m²)	스테인리스 핸드레일(m²)	시스템패널 붙임(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)
물 량	4,103	6,864	2,822	902	582	579	936	2,947
점유율	5.92%	2,34%	1.53%	1,29%	1.08%	1.06%	1.06%	0,88%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

ᅼ애		의)
	٠	<i>(2)</i>

구분		건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	지열	전기	통신	소방	계
조시금액	공사비	17,501,757,000	2,060,887,000	765,432,000	1,703,013,000	669,907,000	1,331,219,000	24,032,215,000
	원/m²	826,256	97,294	36,136	80,399	31,626	62,847	1,134,558
710t70H	공사비	14,130,698,000	1,774,948,511	663,113,500	1,416,946,414	565,110,100	1,141,210,120	19,692,026,645
계약금액	원/m²	667,109	83,795	31,306	66,894	26,679	53,876	929,659

#### 자. 관급자재 투입비

(다의 · 워)

(단위 :									
공종	품명	단위	물량	금액	점유율				
	철근콘크리트용봉강	톤	2,153	1,631,062,524	5.03%				
	레 미 콘	m³	14,907	1,153,131,680	3,55%				
	시 멘 트	포	224,393	883,136,027	2,72%				
	A L 창 호	EA	499	609,250,087	1.88%				
	콘 크 리 트 파 일 A 종	본	611	193,132,610	0.60%				
	포 천 석 판 재	m²	4,409	153,464,300	0.47%				
	치장합판강화플로어링	m²	2,964	146,718,000	0.45%				
건축구나	미 장 벽 돌	매	346,597	128,240,890	0.40%				
건축공사 (토목, 조경 포함)	연결통로 차양설치	m²	217	107,811,859	0.33%				
(王号, 王6 王音)	승객(장애)용 엘리베이터	대	2	104,000,000	0.32%				
	비 구 방 지 메 쉬 휀 스	경간	76	79,329,927	0.24%				
	목 재 창 호	EA	151	71,559,000	0.22%				
	시 청 각 실 의 자	EA	300	64,500,000	0,20%				
	도 기 질 타 일	m²	4,735	63,922,500	0,20%				
	경질단풍나무플로어링(도장)	m²	821	63,217,000	0.19%				
	기 타	식	1	184,007,596	1.40%				
	소 계			5,636,484,000	16.97%				
	냉 난 방 기	식	1	1,312,777,000	3.95%				
	공 기 순 환 기	식	1	249,392,000	0.75%				
	주 방 기 구	식	1	185,477,000	0.56%				
	공 조 기	대	5	128,289,000	0.39%				
기계구니	무 대 기 계 장 치	식	1	99,032,000	0.30%				
기계공사 (기계소방 포함)	고 무 발 포 보 온 재	식	1	84,514,000	0.25%				
(7)/1112(6) (213)	물 탱 크	대	3	56,563,000	0.17%				
	부 스 터 펌 프	대	2	25,008,000	0.08%				
	음 수 대	대	12	23,767,000	0.07%				
	부 식 방 지 장 치	대	1	11,977,000	0.04%				
	소 계			2,176,796,000	6.56%				
	태 양 광	식	1	420,000,000	0.27%				
	조 명 기 구	식	1	358,163,200	0.11%				
전 기	수 배 전 반	식	1	88,601,485	0.39%				
(전기소방 포함)	분 전 반	식	1	50,812,053	0.07%				
	동 력 반	식	1	38,736,262	1.17%				
	소 계			956,313,000	2,88%				
	전 관 방 송	식	1	113,502,840	0.49%				
	시청각실 A/V 설비	식	1	53,056,080	0.33%				
	강 당 방 송	식	1	183,494,336	0.33%				
통 신	기 숙 사 방 송 설 비	식	1	2,124,155	0.95%				
	전관방송 추가장비	식	1	856,389	0.14%				
	C C T V 설 비	식	1	52,274,200	1.74%				
	소 계			405,308,000	1,22%				
합	계			9,174,901,000	27.63%				
· 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임									

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중



## 중고등학교 ⑤

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○고등학교 교사 신축 공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~지상4층, 연면적 10,058,60㎡
반	현 장 위 치	경상북도 김천시
사	공 사 기 간	착공 후 365일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비		
10,058m²	17,626,299,000원	1,752,466원/㎡		

### 나. 공종별 공사비

عمالأستها الدتب

(단위 : 원)

		(닌위 · 편)
	금액	11,314,997,000
건 축	원/m²	1,124,974
	비율	64.19%
	금 액	1,950,564,000
기 계	원/m²	193,931
	비율	11.07%
	금 액	2,463,295,000
전 기	원/m²	244,909
	비율	13,98%
	금 액	664,359,000
통 신	원/m²	66,052
	비율	3.77%
Hellald	금 액	1,233,084,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	122,597
(±=, ±0)	비율	7.00%
	금 액	17,626,299,000
합 계	원/m²	1,752,466
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK0.6 접합제진강판, 세라믹패널, 화강석, 외벽단열마감재 등 내부: 바닥 - 데코타일, 카펫타일, 악세스후로아, 화강석, 강당후로링 등 벽 - 타공흡음판넬, 친환경수성페인트, 흡음판, 친환경벽지, 건식벽, 화장실칸막이 등 천정 - 친환경수성페인트, 열경화성수지천정재, 무늬코트, 비닐페인트, 석고판 등 토목(조경): 토공사, 배수공사, 옹벽공사, 식재공사, 시설물공사, 포장공사, 옥상/실내정원공사 등
설 비	장비: 밀폐형 팽창탱크, 급탕용보일러, 배수펌프, 전기온수기, 급배기휀, 환풍기 등 환기설비: 스파이럴덕트, PVC관 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 조리실/화장실 위생배관공사 등
전기·통신	전기인입, 외등설치, 간선, 동력, 전등전열, 초절전난방기전원, 원적외선전원, 태양광발전설비 공사 등 전화및LAN설비, 무선랜, CATV, 방송설비, CCTV, AV설비공사 등
참 고 사 항	녹색건축인증(그린2등급) 대지면적 20,567㎡, 건축면적 3,991㎡, 건폐율 19.41%, 용적율 48.90% 본관동, 강당동(철골조), 외부공간(생태연못, 야외스탠드, 데크 등)

116 Public Procurement Service


전용								(단위 : 원/㎡)
지 호 및 토 공 사 18.496 2.21% 점실근로크리트공사 143.249 17.15% 점실근로크리트공사 143.249 17.15% 점실 급 공 사 15.410 1.84% 조 적 공 사 15.410 1.84% 도 및 타 및 공 사 41.794 5.00% 본 구 강 사 15.941 1.91% 주전용검시설비공사 1.213 0.03% 의 등실 치 공 사 1.666 0.20% 기계실 등력 공 사 1.5941 1.91% 점 보 기계실 등력 공 사 1.666 0.20% 기계실 등력 공 사 1.666 0.20% 기계실 등력 공 사 1.666 0.20% 기계실 등력 공 사 1.656 0.20% 전 경 공 사 6.937 0.83% 전 등 공 사 6.937 0.83% 전 을 공 사 6.937 0.83% 전 등 공 사 6.937 0.83% 전 등 공 사 6.937 0.83% 전 을 공 사 6.937 0.83% 전 등 공 사 6.937 0.83% 전 을 공 사 6.937 0.83% 전 등 공 사 6.937 0.83% 전 을 공 사 6.938 0.83% 전 을 공 사	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
출근로크리트공사 143,249 17,15%   전체		가 설 공 사	24,091	2,88%		환기 배관 공사	1,289	0.15%
설 급 공 사 15,410 1,10% 포함		기 초 및 토 공 사	18,496	2,21%		가스 배관 공사	5,114	0.61%
전 전 공 사 33,973		철근콘크리트공사	143,249	17.15%		소 화 설 비 공 사	16,650	1.99%
[ 도 및 타 일 공 사 41,794 5.00%		철 골 공 사	15,410	1.84%		소 계	72,142	8.64%
목 공 사 41.794 5.00%		조 적 공 사	33,973	4.07%		전기 인입 설비공사	1,213	0.15%
변형 수 공 사 15.941 1.91%		돌 및 타 일 공 사	75,551	9.04%		수전&접지설비공사	233	0.03%
지수 자		목 공 사	41,794	5.00%		외 등 설 치 공 사	1,656	0.20%
대한 생 등 사 87.161 10.43%		방 수 공 사	15,941	1.91%		기계실 동력공사	1,471	0.18%
지수 등 공 사 20,508 2.46%		홈 통 공 사	3,783	0.45%		급식소 동력공사	1,154	0.14%
변환 등 경 사 25,800 3,09% 전 등 공 사 25,800 3,09% 전 열 공 사 25,800 3,09% 전 열 공 사 8,251 0,99% 전 열 공 사 8,251 0,99% 조절전 난 방 기 전원공사 1,401 0,17% 원리 전원공사 1,401 0,17% 원리 전원공사 1,401 0,17% 원리 공 사 27,295 3,27% 골 재 대 2,198 0,26% 문 반 공 사 2,150 0,26% 부 대 토 목 공 사 34,677 4,15% 부 대 조 경 공 사 24,972 2,99% 보다 조 경 공 사 24,972 2,99% 전계 25 공 사 14,195 1,70% 전계 2 방 공 사 14,195 1,70% 전체 2 방 공 산 13,35% 0,35% 0,35% 전체 2 방 공 산 13,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 전체 2 방 공 산 13,35% 0	건축공사	금 속 공 사	87,161	10.43%		간 선 공 사	6,937	0.83%
유 리 공 사 13,394 1.60% 도 장 공 사 14,468 1.73% 수 장 공 사 36,499 4.37% 기 타 공 사 27,295 3.27% 골 재 대 2,198 0.26% 은 반 공 사 2,150 0.26% 부 대 토 목 공 사 34,677 4.15% 부 대 조 경 공 사 24,972 2.99% 소 계 659,677 78,98%  목외 위생 배관 공사 1,356 0.16% 기계장비 설치공사 4,241 0.51% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계상비 생배관 공사 10,603 1.27% 환경실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 환경실 위생 배관 공사 8,675 1.04% 조리실 위생 배관 공사 8,675 1.04% 조리실 위생 배관 공사 3,658 0.44% 전기 오 병 공 사 8,251 0,99% 전 원 공 사 3,232 0.03% 원적외선 전원공사 1,401 0.17% 한 인을 공 사 3,232 0.03% 원적외선 전원공사 1,417 0.17% 한 인을 성유도사 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,417 0.17% 전 기 소 방 공 사 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,417 0.17% 전 기 소 방 공 사 1,417 0.17% 전 기 소 방 공 사 2,983 0.36% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 조 계 73,250 8,77% 전화, LAN설비공사 15,431 1.85% 무선 랜설 비 공 사 5,911 0.71% A / V / 설 비 공 사 5,911 0.71% A / V / 설 비 공 사 5,911 0.71% A / V / 설 비 공 사 5,911 0.71%	(토목, 조경	미 장 공 사	20,508	2.46%		전 등 공 사	25,800	3.09%
도 장 공 사 14,468 1.73% 수 장 공 사 36,499 4.37% 기 타 공 사 27,295 3.27% 골 재 대 2,198 0.26% 은 반 공 사 2,150 0.26% 부 대 토 목 공 사 34,677 4.15% 부 대 조 경 공 사 24,972 2.99% 소 계 659,677 78,98% 옥외 위생 배관 공사 1,356 0.16% 기계장비 설치공사 4,241 0.51% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계실 위생 배관 공사 5,015 0.60% 위생 배관 공사 10,603 1.27% 환신공사 1,401 0.17% 환기 및 공조장치 1.417 0.17% 전 원 공 사 4,346 0.52% 장애인음성유도기 255 0.03% 태양광발전설비공사 1,704 0.20% CABLE TRAY 설 치 공 사 2,983 0.36% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 소 계 73,250 8,77% 전화,LAN설비공사 15,431 1.85% 무선 랜 설 비 공 사 2,888 0.35% CAT V 설 비 공 사 1,937 0.23% 방 송 설 비 공 사 5,911 0.71% 최장실 위생 배관 공사 8,675 1.04% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급 배기 덕트 설치공사 3,658 0.44%	포임)	창 호 공 사	24,068	2,88%		전 열 공 사	8,251	0.99%
도 장 공 사 14,468 1.73% 포함) 원적외선 전원공사 1,401 0.17% 한기 및 공조장치 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,416 0.52% 장애인음성유도기 255 0.03% 태양광발전설비공사 1,704 0.20% 도 계 2,983 0.36% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 전 기계장비 설치공사 4,241 0.51% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계실 위생 배관 공사 5,015 0.60% 위생 배관 공사 5,015 0.60% 무선랜설비공사 2,888 0.35% 도 시 1,04% 조리실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 통신공사 방 송 설 비 공 사 5,911 0.71% 집 사 기계실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 통신공사 항 송 설 비 공 사 5,911 0.71% 집 사 기계를 설치공사 3,658 0.44% 조 계 30,222 3,62%		유 리 공 사	13,394	1.60%			232	0.03%
기 타 공 사 27.295 3.27% 골 재 대 2.198 0.26% 은 반 공 사 2.150 0.26% 부 대 토 목 공 사 34.677 4.15% 부 대 조 경 공 사 24.972 2.99% 소 계 659.677 78.98%  목외 위생 배관 공사 1,356 0.16% 기계장비 설치공사 4,241 0.51% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계상방 관광사 5,015 0.60% 위생 배관 공사 10,603 1.27% 환장실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 환장실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급 · 배기 덕트 설치공사 3,658 0.44%  지 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,417 0.17% 전 원 공 사 1,416 0.52% 장애인음성유도기 255 0.03% 타양광발전설비공사 1,704 0.20% C ABLE TRAY 2,983 0.36% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 전화,LAN설비공사 15,431 1.85% 무선 랜 설 비 공 사 2,888 0.35% C A T V 설 비 공 사 1,937 0.23% 통신공사 방 송 설 비 공 사 5,911 0.71% A / V / 설 비 공 사 846 0.10% C C T V 설 비 공 사 3,208 0.38% 소 계 30,222 3,62%		도 장 공 사	14,468	1.73%			1,401	0.17%
공 재 대 2,198 0.26% 은 반 공 사 2,150 0.26% 부 대 토 목 공 사 34,677 4.15% 부 대 조 경 공 사 24,972 2.99% 소 계 659,677 78,98%  목의 위생 배관 공사 1,356 0.16% 기계장비 설치공사 4,241 0.51% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계실 위생 배관 공사 10,603 1,27% 환창실 위생 배관 공사 10,603 1,27% 환창실 위생 배관 공사 8,675 1,04% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0,27% 급 배기덕트 설치공사 3,658 0.44%  생난방기전원공사 4,346 0.52% 당애인음성유도기 255 0.03% 태양광발전설비공사 1,704 0.20% C ABLE TRAY 2,983 0.36% 전 기 소 방 공 사 14,195 1.70% 소 계 73,250 8,77% 전화,LAN설비공사 15,431 1.85% 무선 랜설 비 공 사 2,888 0.35% C A T V 설 비 공 사 1,937 0.23% 항송실 위생 배관 공사 8,675 1.04% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급 배기덕트 설치공사 3,658 0.44%			,				1,417	0,17%
말 새 내 2,198 0,26% 은 반 공 사 2,150 0.26% 부 대 토 목 공 사 34,677 4.15% 부 대 조 경 공 사 24,972 2,99% 소 계 659,677 78,98%  목외 위생 배관 공사 1,356 0.16% 기계공사 (기계소방 포함) 기계공사 (기계소방 포함) 의 배관 공사 10,603 1,27% 환장실 위생 배관 공사 10,603 1,27% 호장실 위생 배관 공사 2,255 0,27% 급 · 배기 덕트 설치공사 3,658 0,44%			27,295				4.346	0.52%
문 반 공 사 2,150 0,26% 부 대 토 목 공 사 34,677 4,15% 부 대 토 목 공 사 24,972 2,99%								
부 대 도 복 공 사 34,677 4.15% 부 대 조 경 공 사 24,972 2.99% 소 계 659,677 78,98% 옥외 위생 배관 공사 1,356 0.16% 기계장비 설치공사 4,241 0.51% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계실 위생 배관 공사 5,015 0.60% 위생 배관 공사 10,603 1.27% 화장실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 화장실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급 · 배기 덕트 설치공사 3,658 0.44%								
지 등 자 24,572 2,550 2,550 전 기 소 방 공 사 14,195 1,70%				-				
지계장비 설치공사 4.241 0.51% 전화,LAN설비공사 15,431 1.85% 위생기구 설치공사 9,698 1.16% 기계실위생배관공사 5,015 0.60% 위생 배관 공사 10,603 1.27% 확장실위생배관공사 8,675 1.04% 조리실위생배관공사 2,255 0.27% 급·배기덕트설치공사 3,658 0.44%								
기계공사 (기계공사 (기계공방 포함) 기계실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 포함) 원 생 배관 공사 10,603 1.27% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급·배기 덕트 설치공사 3,658 0.44% 전화,LAN설비공사 15,431 1.85% 무선 랜설 비공사 2,888 0.35% CAT V설 비공사 1,937 0.23% 방송설 비공사 5,911 0.71% A / V / 설 비공사 846 0.10% CCT V 설 비공사 3,208 0.38%		·	659,677	78,98%				-
기계공사 (기계소방 포함) 위생 배관 공사 10,603 1,27% 화장실 위생 배관 공사 8,675 1,04% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0,27% 급·배기 덕트 설치공사 3,658 0.44% 무선 랜설 비공사 2,888 0,35% CATV설비공사 1,937 0,23% 방송설 비공사 5,911 0,71% A/V/설비공사 846 0,10% CCTV설비공사 3,208 0,38%		옥외 위생 배관 공사	1,356	0.16%		소 계	73,250	8,77%
기계공사 (기계소방 포함) 기계실 위생 배관 공사 10,603 1.27% 통신공사 방송설비공사 5,911 0.71% 환장실 위생 배관 공사 8,675 1.04% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급ㆍ배기 덕트 설치공사 3,658 0.44%		기계장비 설치공사	4,241	0.51%		전화,LAN설비공사	15,431	1.85%
기계공사 (기계소방 포함) 위생 배관 공사 10,603 1.27% 통신공사 방송설비공사 5,911 0.71% 화장실위생배관공사 8,675 1.04% A / V / 설비공사 846 0.10% 조리실위생배관공사 2,255 0.27% 급·배기덕트설치공사 3,658 0.44% 소계 30,222 3,62%		위생기구 설치공사	9,698	1.16%		무선랜설비공사	2,888	0.35%
(기계소방 포함) 위 생 배 관 공사 10,603 1.27% 통신공사 방 송 설 비 공 사 5,911 0.71% 환장실 위생 배관 공사 8,675 1.04% 조리실 위생 배관 공사 2,255 0.27% 급ㆍ배기 덕트 설치공사 3,658 0.44% 본 계 30,222 3.62%	기계공사	기계실 위생 배관 공사	5,015	0.60%		CATV설비공사	1,937	0.23%
화상실 위생 배관 공사     8,675     1,04%       조리실 위생 배관 공사     2,255     0,27%       급 · 배기 덕트 설치공사     3,658     0,44%         A / V / 실 비 공 사     846     0,10%       C C T V 설 비 공 사     3,208     0,38%       소 계     30,222     3,62%	(기계소방	위생 배관 공사	10,603	1,27%	통신공사	방 송 설 비 공 사	5,911	0.71%
급 · 배기 덕트 설치공사 3,658 0.44% 소계 30,222 3.62%	포임)	화장실 위생 배관 공사	8,675	1.04%		A / V / 설 비 공 사	846	0.10%
		조리실 위생 배관 공사	2,255	0.27%		CCTV설비공사	3,208	0.38%
냉난방 배관 공사3,5880.43%합 계835,291100.00%		급·배기 덕트 설치공사	3,658	0.44%		소 계	30,222	3.62%
		냉난방 배관 공사	3,588	0.43%		합 계	835,291	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 료	비	405,318
스코티이키	노 두	- н	450,923
순공사원가	경	비	139,221
	소	계	995,462
일반관리비, 0	250,301		
합	1,245,764		

برواليا بماهية المحتب







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	접합제진강판 (0.6T)(m²)	테라조 타일(m²)	타 <del>공흡음</del> 판넬(㎡)	지붕흡음단열 판넬(m²)	복합판넬 (m²)	열경화성수지 천정재(㎡)	내화도료 (m²)	시스템 마루틀(m²)
물 량	3,159	6,270	1,117	864	1,044	2,158	663	682
점유율	6.28%	2.91%	2.59%	2,22%	1.73%	1.61%	0.95%	0,86%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구분		건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	9,796,007,000	826,497,000	941,890,000	491,009,000	474,484,000	12,529,887,000
	원/m²	973,952	82,173	93,646	48,818	47,175	1,245,763
계약금액	공사비	8,414,686,600	702,507,900	816,319,990	425,566,764	404,612,562	10,763,693,816
	원/m²	836,616	69,846	81,161	42,311	40,228	1,070,162

## 3-5

## 대학교 ①

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○기술지원센터 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상6층, 연면적 8,679.07㎡
반	현 장 위 치	대구광역시 동구
사	공 사 기 간	착공 후 450일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총공사비	m²당 공사비
8,679 m²	18,729,964,000원	2,158,079원/m²



#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(セイ・ゼ)
	금액	9,083,163,000
건 축	원/m²	1,046,567
	비율	48.50%
	금 액	3,357,110,000
기 계	원/m²	386,808
	비율	17.92%
	금 액	2,917,827,000
전 기	원/m²	336,193
	비율	15.58%
	금 액	2,084,026,000
통 신	원/m²	240,122
	비율	11,13%
HEILIM	금 액	1,287,838,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	148,385
(王雪, 至6)	비율	6.88%
	금 액	18,729,964,000
합 계	원/m²	2,158,079
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 알루미늄 복합판넬, 포세린 세라믹판넬, 징크무늬 복합판넬, THK24 더블로이복층유리(Ar) 내부: 바닥 - OA후로아, 화강석물갈기, 데코타일, 비닐계시트 벽 - 친환경수성페인트, 친환경벽지 천정 - 열경화성수지천장재, 친환경천장지, 암면흡음텍스 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 흙막이공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 2단흡수식냉동기, 열교환기,저수조탱크, 냉각수순환펌프, 부스터펌프, 배기휀(시로코), 팽창기체분리기, 공기압축기, 냉동식 드라이어, 배수펌프 등 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 연도공사 기타: 승강기설치공사, 방진공사,전열교환기설치공사, EHP설치공사,소화 등
전기·통신	수변전설비, 전력간선, 동력, 전등, 조명제어, 경관조명, 전열, 접지및피뢰, 무대설비, CABLE TRAY, 외등설비공사 통합배선, TV공시청, 방송, AV, CCTV,출 입통제, 원격검침, 주차관제, CABLE TRAY설비공사
참 고 사 항	제1종지구단위계획구역, 준주거지역 연면적 8,697,07㎡, 대지면적 3,491,00㎡, 건축면적 1,380,48㎡, 건폐율 39,55%, 용적율 186,33% 지상 자주식 25대, 지하 자주식 39대 지하1층, 지상6층, 최고높이 28.60m

120 Public Procurement Service

(단위 : 원/㎡)


						(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	43,326	3.66%		연 도 공 사	2,112	0.18%
	철근콘크리트공사	157,154	13,28%		방 진 공 사	2,352	0.20%
	철 골 공 사	907	0.08%		전열교환기설치공사	2,389	0,20%
	조 적 공 사	9,634	0.81%	-1-11-7 . 1	씽크대설치공사	506	0.04%
	방 수 공 사	32,542	2.75%	기계공사	초절전온수방열관 난 방 공 사	591	0.05%
	타 일 공 사	7,739	0.65%		EHP설치공사	1,465	0,12%
	석 공 사	27,314	2,31%		소 화 설 비 공 사	29,151	2.46%
	금 속 공 사	123,025	10.39%		소 계	223,339	18.87%
	미 장 공 사	34,191	2,89%		수변전설비공사	14,671	1,24%
	창 호 공 사	31,393	2,65%		전 력 간 선 공 사	24,704	2.09%
건축공사	유 리 공 사	30,977	2,62%		동 력 설 비 공 사	7,582	0,64%
(토목, 조경 포함)	도 장 공 사	17,352	1.47%		전 등 설 비 공 사	30,483	2,58%
	수 장 공 사	51,214	4.33%		조명제어설비공사	1,287	0,11%
	홈 통 공 사	1,417	0.12%		경관조명설비공사	10,783	0,91%
	기 타 공 사	13,657	1.15%	전기공사 (전기소방	전 열 설 비 공 사	14,626	1.24%
	인 테 리 어 공 사	19,204	1.62%	포함)	접지및피뢰설비공사	10,285	0.87%
	골 재 비	3,381	0.29%		무 대 설 비 공 사	2,199	0.19%
	운 반 비	938	0.08%		CABLE TRAY 설 치 공 사	8,698	0,73%
	품 질 시 험 비	479	0.04%		외 등 설 비 공 사	3,758	0.32%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	79,592	6.73%		전 기 소 방 공 사	15,353	1,30%
	부 대 조 경 공 사	14,048	1.19%		소 계	144,431	12,20%
	소 계	699,484	59.10%		통합배선설비공사	66,731	5,64%
	장 비 설 치 공 사	45,823	3.87%		TV공시청설비공사	8,625	0.73%
	옥 외 배 관 공 사	2,725	0.23%		방 송 설 비 공 사	5,760	0.49%
	기계실배관공사	27,326	2.31%		A V 설 비 공 사	2,102	0.18%
	공 조 배 관 공 사	56,259	4.75%	통신공사	CCTV설비공사	1,863	0.16%
기계공사	공조덕트설치공사	10,586	0.89%		출입통제설비공사	20,624	1.74%
	위 생 설 비 공 사	18,812	1.59%		원격검침설비공사	3,335	0,28%
	에 어 배 관 공 사	746	0.06%		주차관제설비공사	2,569	0,22%
	승 강 설 비 공 사	21,431	1.81%		소 계	116,264	9.82%
	동파방지열선공사	1,065	0.09%		합 계	1,183,517	100,00%
※ 저으유으 초	직접공사비에 대한 비중이며	· 과근자재비느	- 교하디지 안으				

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/m²)
	재	료	비	698,003
스코티이키	노	무	비	497,062
순공사원가	경		비	209,388
	소		계	1,404,454
일반관리비, 0	332,152			
합 계				1,736,606







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	대리석판재 (m²)	에폭시 라이닝(m²)	비닐타일 (m²)	<del>흡음</del> 판 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	<b>불연천장재</b> (m²)	인테리어필름 (m²)	보호시트 (m²)
물 량	787	3,384	3,686	596	1,322	4,132	342	1,473
점유율	1.79%	1.35%	1,19%	0.94%	0.81%	0.52%	0.19%	0.18%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	11,284,356,000	1,708,447,000	1,472,991,000	606,207,000	15,072,001,000
소시금액	원/m²	1,300,191	196,848	169,719	69,848	1,736,606
게이는그이네	공사비	9,083,868,000	1,455,557,300	1,279,344,220	520,480,000	12,339,249,520
계약금액	원/m²	1,046,649	167,710	147,407	59,970	1,421,736

## 3-5

## 대학교 ②

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○지원센터 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 8,295,88㎡
반	현 장 위 치	전라북도 정읍시
사	공 사 기 간	착공 후 700일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총공사비	m²당 공사비
8,295 m²	16,255,133,000원	1,959,630원/m²



#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금액	9,597,013,000
건 축	원/m²	1,156,963
	비율	59.04%
	금 액	1,818,461,000
기 계	원/m²	219,223
	비율	11.19%
	금 액	2,529,209,000
전 기	원/m²	304,907
	비율	15.56%
	금 액	1,076,407,000
통 신	원/m²	129,765
	비율	6,62%
버리니서	금액	1,234,043,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	148,769
(王气, 王)	비율	7.59%
	금 액	16,255,133,000
합 계	원/m²	1,959,630
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 알루미늄복합패널, THK24 칼라복층유리, THK1.6 ST'L시트, 치장벽돌, 외부용 수성페인트 내부: 바닥 - 비닐무석면타일, 폴리싱타일, 자기질타일, 에폭시코팅 벽 - 친환경수성페인트, 폴리싱타일 천정 - 불연천장재, 친환경수성페인트, 비닐페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 흙막이공사, 식재공사, 포장공사
설 비	열원설비: EHP냉난방설치공사, 급탕탱크, 부스터펌프, 보일러 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사 기타: 우수배관공사, 방진공사, 연도설치공사, 자동제어공사, 소화 등
전기·통신	옥외보안등, 수변전, 전력간선, 동력, 냉난방, 전등, 전열, 접지및피뢰, 태양광설비, 단위세대설비 등 옥외, CATV, 방송, CCTV, 출입통제, AV, 비디오폰, CABLE TRYA설치 등
참 고 사 항	준공업지역, 도시지역, 준보전산지 대지면적: 9,917.00㎡, 건축면적: 2,972.77㎡, 연 면 적: 8,295.88㎡, 건폐율 29.98%, 용적률 75.77%, 조경면적 1,953.22㎡, 주차대수 55대, 최고높이 22.7m

124 Public Procurement Service

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 구 공 사	5,111	0.59%		가 스 설 비 공 사	11,197	1,29%
	가 설 공 사	46,716	5.37%	기계공사	방 진 소 음 장 치	97	0.01%
	공통 가설 공사	6,151	0.71%	기계승시 (기계소방 포함)	기 타 공 사	8,344	0.96%
	금 속 공 사	58,328	6.71%		소 화 설 비 공 사	6,940	0,80%
	기 타 공 사	4,644	0.53%		소 계	80,309	9,23%
	도 장 공 사	13,905	1.60%		옥외보안등설비공사	1,122	0,13%
	목 공 사	548	0.06%	-	수 변 전 설 비 공 사	4,936	0.57%
	미 장 공 사	17,368	2.00%		전력간선설비공사	9,437	1,09%
	방 수 공 사	24,214	2.78%		동 력 설 비 공 사	3,021	0,35%
	석 공 사	1,783	0.21%		전 등 설 비 공 사	22,337	2.57%
	수 장 공 사	75,695	8.70%		전 열 설 비 공 사	11,140	1,28%
건축공사	운 반 비	4,511	0.52%	전기공사 (전기소방	냉난방설비공사	2,489	0,29%
(토목, 조경 포함)	유 리 공 사	17,387	2,00%	포함)	태양광설비공사	1,620	0.19%
	작 업 부 산 물	-1,178	-0.14%		접지및피뢰설비공사	3,248	0.37%
	조 적 공 사	22,916	2,63%		CABLE TRAY 설 비 공 사	10,041	1.15%
	주 요 자 재 비	1,336	0.15%		기숙사동 전기공사	25,646	2,95%
	지붕및홈통공사	2,011	0.23%		전 기 소 방 공 사	16,215	1.86%
	창 호 공 사	32,475	3.73%		소 계	111,253	12,79%
	철근콘크리트공사 타 일 공 사	151,824 19,523	17.46% 2.24%		옥 외 통 신 공 사	735	0.08%
	파 일 공 사	39,345	4.52%		정 보 통 신 공 사	15,605	1.79%
	부 대 토 목 공 사				CATV설비공사	3,800	0.44%
	(흙막이공사 포함)	31,495	3.62%		방 송 설 비 공 사	5,407	0.62%
	부 대 조 경 공 사	47,742	5.49%	통신공사	CCTV설비공사	1,279	0.15%
	소 계	623,849	71,73%	6 LOVI	출입통제설비공사	385	0.04%
	장비설치공사	5,016	0.58%		A V 설 비 공 사	713	0.08%
기계공사	옥외배관공사	415	0.05%		CABLE TRAY	8,636	0.99%
(기계소방 포함)	기계실배관공사	4,054	0.47%		설 비 공 사		
_,	환기덕트설치공사	7,654			소 계	54,259	6,24%
71000 =	위 생 설 비 공 사 직접공사비에 대한 비중이며	36,593	4.21%		합 계	869,670	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 공사원가구성

<b>-</b> -	건 (토목,조	•	기	계	전기		통	신	합	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	
1. 순공사원가	749,155	38,23%	94,209	4.81%	137,859	7.03%	67,619	3,45%	1,048,843	53,52%	
1-1. 재료비	239,408	12,22%	48,850	2,49%	31,286	1,60%	13,089	0,67%	332,636	16,97%	
1-1-1. 직접재료비	239,408	12,22%	48,850	2,49%	31,286	1,60%	13,089	0,67%	332,636	16,97%	
1-2. 노무비	368,127	18,79%	33,615	1,72%	86,354	4,41%	44,461	2,27%	532,559	27.18%	
1-2-1. 직접노무비	345,011	17.61%	31,125	1,59%	79,957	4,08%	41,167	2,10%	497,263	25,38%	
1-2-2, 간접노무비	23,115	1.18%	2,490	0,13%	6,396	0,33%	3,293	0.17%	35,296	1,80%	
1-3. 경비	141,619	7,23%	11,742	0,60%	20,218	1,03%	10,067	0,51%	183,648	9.37%	
1-3-1. 산출경비	39,428	2,01%	332	0,02%	8	0,00%	-	0,00%	39,771	2,03%	
1-3-2, 산재보험료	13,988	0,71%	1,277	0,07%	3,281	0,17%	1,689	0,09%	20,237	1,03%	
1-3-3, 고용보험료	3,202	0.16%	292	0.01%	751	0.04%	386	0,02%	4,633	0.24%	
1-3-4. 건강보험료	5,865	0,30%	529	0,03%	1,359	0,07%	699	0,04%	8,453	0,43%	
1-3-5. 노인장기요양보험료	384	0,02%	34	0,00%	89	0,00%	45	0,00%	554	0.03%	
1-3-6. 연금보험료	8,590	0,44%	775	0,04%	1,990	0,10%	1,025	0,05%	12,382	0,63%	
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,935	0,40%	715	0,04%	1,839	0,09%	946	0,05%	11,437	0,58%	
1-3-8. 산업안전보건관리비	13,818	0,71%	2,206	0,11%	3,369	0,17%	1,589	0,08%	20,984	1,07%	
1-3-9. 기타경비	44,350	2,26%	5,277	0,27%	7,529	0,38%	3,683	0,19%	60,840	3,10%	
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%	
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	499	0.03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	499	0.03%	
1-3-12. 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	436	0,02%	80	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	517	0,03%	
1-3-13. 환경보전비	3,119	0.16%	220	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	3,339	0.17%	
2. 일반관리비	41,203	2,10%	5,222	0,27%	7,683	0,39%	3,719	0,19%	57,828	2,95%	
3. 이윤	66,113	3,37%	7,587	0,39%	17,138	0,87%	8,737	0,45%	99,577	5,08%	
4. T.A.B(시운전비)	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
5. P.S(Provisional Sum) 등	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
6. 총원가(1+2+3+4+5)	856,472	43,71%	107,018	5,46%	162,680	8,30%	80,075	4,09%	1,206,247	61,55%	
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0.00%	
8. 부가가치세	85,647	4.37%	10,701	0,55%	16,268	0.83%	8,007	0.41%	120,625	6,16%	
9. 조사금액(6+7+8)	942,119	48,08%	117,719	6,01%	178,949	9,13%	88,082	4.49%	1,326,872	67.71%	
10. 관급금액	363,613	18,56%	101,503	5,18%	125,958	6,43%	41,682	2,13%	632,759	32,29%	
10-1. 도급자설치관급금액	302,872	15,46%	-	0,00%	42,111	2,15%	-	0,00%	344,984	17,60%	
10-2. 관급자설치관급금액	60,740	3,10%	101,503	5.18%	83,847	4,28%	41,682	2,13%	287,775	14,69%	
11. 총공사금액(9+10)	1,305,733	66,63%	219,223	11,19%	304,907	15,56%	129,765	6,62%	1,959,631	100,00%	

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 료	비	332,636
소교니이크	노 두	- 비	532,559
순공사원가	경	비	183,648
	소	계	1,048,843
일반관리비, 이윤, 부가가치세			278,029
합 계			1,326,872



(단위 : 원
---------

	재 료 비	332,636
지저고 나니	직 접 노 무 비	497,263
직접공사비	산 출 경 비	39,771
	소 계	869,670
간 접	공 사 비	179,173
일반관리비, 0	278,029	
합	1,326,872	



#### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<del>복층유</del> 리 (m²)	시유폴리싱 타일(㎡)	수동 롤스크린(m²)	에폭시 코팅(m²)	비닐타일 (m²)	불연천장재 (m²)	화장실 칸막이(m²)	RYU-COAT (kg)
물 량	2,069	2,416	1,438	2,276	3,516	4,470	252	4,104
점유율	1.48%	0.96%	0.53%	0.48%	0.47%	0.46%	0.32%	0.29%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		워)
(	٠	ഥ)

구	분	건축 (토 <del>목)</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	7,814,884,000	892,392,000	1,265,437,000	730,647,000	303,039,000	11,006,399,000
소시금액	원/m²	942,120	107,582	152,554	88,083	36,533	1,326,871
710t70H	공사비	6,655,198,694	772,292,900	1,090,654,260	618,399,168	262,994,390	9,399,539,412
계약금액	원/m²	802,314	93,103	131,483	74,551	31,705	1,133,157

#### 자. 관급자재 투입비

(다이 · 의)

					(단위 : 원)
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	철근콘크리트용봉강	톤	1,018	781,920,261	4.81%
	레 미 콘	m³	8,314	576,524,511	3,55%
	승 강 기	대	5	315,434,126	1,94%
	STEEL SHEET 설치	m²	4,628	272,564,447	1,68%
	AL 창호(단열 커튼월)	EA	258	253,719,140	1,56%
	PHC 콘크리트파일	m	8,501	237,744,237	1.46%
	DRY WALL	m²	4,755	156,339,887	0,96%
기둥고나	미 장 벽 돌	매	172,562	61,040,011	0,38%
건축공사 (토목, 조경 포함)	아 스 팔 트 콘 크 리 트	톤	740	50,345,908	0,31%
(44, 40 46)	Bulk Cement	톤	593	48,245,775	0,30%
	이 중 단열프로젝트	EA	302	46,634,155	0,29%
	복합판넬설치 외벽루버	m²	613	45,399,883	0,28%
	디 자 인 휀 스	경관	86	32,553,847	0,20%
	도 기 질 타 일	m²	1,913	28,547,508	0.18%
	시 멘 트	포	6,078	23,526,662	0.14%
	기 타	식	1	85,631,642	0.53%
	소 계			3,016,172,000	18.56%
	냉 난 방 공 사	식	1	672,615,000	4.14%
	고 무 발 포 보 온 재	식	1	57,558,300	0.35%
	초 절 전 바 닥 난 방 공 사	식	1	35,044,000	0,22%
기계공사	저 수 조	식	1	32,625,000	0,20%
(기계소방 포함)	비데	식	1	22,014,000	0,14%
	보 일 러	식	1	13,363,700	0,08%
	부 스 터 펌 프	식	1	8,755,000	0.05%
	소 계			841,975,000	5,18%
	태 양 광	식	1	356,382,372	2,19%
	수 배 전 반	식	1	262,958,078	1,62%
전 기	조 명 기 구	식	1	199,314,000	1,23%
(전기소방 포함)	분 전 반	식	1	150,000,000	0,92%
	기 타	식	1	76,172,550	0,47%
	소 계			1,044,827,000	6,43%
	통 합 배 선	식	1	190,000,000	1,17%
	A V 설 비	식	1	65,000,000	0.40%
E II	C C T V 설 비	식	1	30,000,000	0.18%
통 신	전 관 방 송	식	1	30,000,000	0,18%
	출 입 통 제	식	1	30,760,000	0,19%
	소 계			345,760,000	2,13%
합	계			5,248,734,000	32,29%
* 그이 . 너게 니 시작한 기그리	대 그애(ㅂ가가키세 ㅍ하) 기즈이				

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

## 3-5

## 대학교 ③

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○대학교 사회통합교육지원센터 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상7층, 연면적 8,815.69㎡
반	현 장 위 치	경기도 평택시
사	공 사 기 간	착공 후 540일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
8,815 m²	16,406,055,000원	1,861,152원/㎡

### 나. 공종별 공사비

<u> عندالشيخانية الدتبة</u>

(다의 · 워)

		(단위 : 원)
	금 액	10,158,593,000
건 축	원/m²	1,152,421
	비율	61.92%
	금 액	2,490,848,000
기 계	원/m²	282,569
	비율	15.18%
	금 액	2,054,662,000
전 기	원/m²	233,087
	비율	12,52%
	금 액	954,860,000
통 신	원/m²	108,322
	비율	5,82%
버네니서	금 액	747,092,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	84,752
( <del>±=</del> , ±0)	비율	4.55%
	금 액	16,406,055,000
합 계	원/m²	1,861,152
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 화강석, 알루미늄복합판넬, 알루미늄 타공판넬 내부: 바닥 -화강석 혼드마감, 무석면계 비닐타일, 카펫타일, 전도성 비닐계타일, 고탄성 비닐시트 벽 - 친환경수성페인트, 다체무늬페인트, 도기질타일, 벽지 천정 - 석고시멘트계 텍스, 다체무늬페인트, 열경화성수지천장판, 칼라알루미늄천장판 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 저탕조, 팽창탱크, 배수펌프, 전기컨벡터 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 난방, 위생, 급수급탕, 오배수, 옥외배관공사 기타: 빗물저류조설치공사, 지열설치공사, 바닥판넬설치공사, 소화 등
전기·통신	옥외전력인입, 수변전설비, 전력간선, 동력, 전등, 전열, 접지및피뢰, 전력제어, CABLE TRAY, 철거공사 정보통신, CATV, 방송, 비상벨, CABLE TRAY설치공사
참 고 사 항	자연녹지지역 대지면적 85,127㎡, 건축면적 12,337.06㎡(증축 2,379,20㎡), 건폐율 14.49%, 용적율 44.68% 주차시설 270대(증축 104대), 조경면적 3,259,80㎡(대지면적의 25.64%)

130 Public Procurement Service


공종 세부공종 단위당
지 설 공 사 32,586 3.63%
토 및 지정공사 13,534 1.51% 철근콘크리트공사 115,399 12,86% 조 적 공 사 20,756 2.31% 석 공 사 51,186 5.70% 타 일 공 사 15,243 1,70% 방 수 공 사 17,943 2,00% 금 속 공 사 57,483 6.41% 미 장 공 사 27,357 3,05% 산호 공 사 33,854 3,77% 유 리 공 사 27,355 3,05%
토 및 지정공사 13,534 1.51% 전 교 지열설치공사(도급) 94,084 10 조 적 공 사 20,756 2.31% 석 공 사 51,186 5.70% 타 일 공 사 15,243 1.70% 방 수 공 사 17,943 2.00% 급 속 공 사 57,483 6.41% 기계 전 공 사 27,357 3.05% 전 를 설비공사 30,971 3.05% 자 호 공 사 33,854 3.77% 유 리 공 사 27,355 3.05% 기계소방, 지열포함) 지열설치공사(도급) 94,084 10 소 화 설 비 공 사 8,886 (0 소 화 설 비 공 사 8,886 (0 소 화 설 비 공 사 8,886 (0 소 화 설 비 공 사 9,893 (0 소 후 전 후 전 후 전 후 전 후 전 후 전 후 전 후 전 후 전 후
조 적 공 사 20,756 2.31%  석 공 사 51,186 5.70%  타 일 공 사 15,243 1.70%  방 수 공 사 17,943 2.00% 금 속 공 사 57,483 6.41%  기 장 공 사 27,357 3.05%  전 열 설비공사 30,971 3.05%  전 열 설비공사 13,644  당 보 공 사 27,355 3.05%
석 공 사 51,186 5.70%  타 일 공 사 15,243 1.70%  방 수 공 사 17,943 2.00% 금 속 공 사 57,483 6.41%  미 장 공 사 27,357 3.05%  전력 설비공사 30,971 3.77%  도로목, 조경 포함)  전후 공 사 33,854 3.77% 유 리 공 사 27,355 3.05%
타일공사       15,243       1,70%         방수공사       17,943       2,00%         금속공사       57,483       6,41%         이 장공사       27,357       3,05%         전축공사(토목, 조경포함)       창호공사       33,854         유리공사       27,355       3,05%         생년방설비공사       2,406         전력간선공사       9,893         조력보이공사       4,579         전등설비공사       30,971         조명설비공사       13,644         생년방설비공사       2,870
방 수 공 사 17,943 2,00% 금 속 공 사 57,483 6,41% 되 장 공 사 27,357 3,05% (토목, 조경 포함) 장 호 공 사 33,854 3,77% 유 리 공 사 27,355 3,05%
금 속 공 사     57,483     6,41%       건축공사 (토목, 조경 포함)     미 장 공 사     27,357     3,05%       전등 설비공사     30,971       전등 설비공사     30,971       조 현 설비공사     13,644       너난방 설비공사     2,870
건축공사 (토목, 조경 포함)     미 장 공 사 27,357     3.05%       전등 설비공사 30,971     30,971       전멸 설비공사 13,644     1       생난방 설비공사 2,870     1
전축공사 (토목, 조경 포함)
(토목, 조경 포함)     창 호 공 사 33,854     3,77%       유 리 공 사 27,355     3.05%         전열 설비공사 13,644       냉난방 설비공사 2,870
유 리 공 사 27,355 3.05% 냉난방 설비공사 2,870 (
도 장 공 사 11,526 1,28% 전기공사 비상전등 설비공사 3,623 (
수 장 공 사 71,742 8.00% (전기소방 포함) 옥외외등 설비공사 961 (
인테 리어 공사 35,457 3,95% 피뢰 및 접지 2,844 (
기 타 공 사 21,140 2.36% CABLE TRAY 2.507
<u> </u>
작 업 부 산 물 -692 -0.08% 전력제어 설비공사 476 (
부 대 토 목 공 사 26,488 2,95% 철 거 공 사 407 (
부 대 조 경 공 사 15,877 1.77% 전 기 소 방 공 사 15,945
소계 614,128 68.44% 소계 97,943 10
장 비 설 치 공 사 2,822 0.31% 정보통신 설비공사 20,528 2
옥 외 배 관 공 사 969 0.11% CATV 설비공사 4,168 (
기계실배관공사 6,651 0,74% 방송 설비공사 8,072 (
기계공사 (기계소방, 난 방 배 관 공 사 1,015 0.11% 통신공사 비상벨 설비공사 1,428 (
지열 포함) 환기덕트설치공사 699 0.08% CABLE TRAY 5.454 (
위생기구설치공사 6,906 0.77% 설 치 공 사
급수급탕배관공사 8,245 0.92% 소계 39,649 4
오배수배관공사         10,630         1,18%         합계         897,265         100

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 호	로 비	400,716
	노	구 비	501,434
	경	비	170,911
	소	계	1,073,061
일반관리비, 이윤, 부가가치세			273,020
합 계			1,346,081







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<del>복층유</del> 리 (m²)	자 <del>동문</del> (m²)	알루미늄 천장재(m²)	논스립자기질 타일(㎡)	석고시멘트계 천정재(㎡)	열경화성수지 천장재(㎡)	강화유리문 (m²)	도기질타일 (m²)
물 량	2,994	48	737	2,165	5,246	488	79	1,673
점유율	2,84%	1.45%	0.56%	0.45%	0.40%	0.38%	0.29%	0,28%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

					(0 1 - 2)
7	구분 건축 (기계+토목+조경+소방 포함) 전기 통신		계		
조사금액	공사비	10,132,870,000	1,162,790,000	570,038,000	11,865,698,000
조시급력	원/m²	1,149,503	131,910	64,667	1,346,080
게이는그이	공사비	8,641,740,000	984,003,600	487,440,500	10,113,184,100
계약금액	원/m²	980,345	111,628	55,297	1,147,270

132

## 3-5

### 대학교 ④

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○사회관 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~8층, 연면적 13,332.62㎡
반	현 장 위 치	전라북도 전주시
사	공 사 기 간	착공 후 900일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총공사비	m²당 공사비
13,332 m²	19,991,181,000원	1,499,489원/m²

### 나. 공종별 공사비

المعطا أحتم

(다의 · 워)

		(단위 : 원)
	금 액	13,388,465,000
건 축	원/m²	1,004,235
	비율	66.97%
	금 액	2,951,716,000
기 계	원/m²	221,400
	비율	14.77%
	금 액	2,353,315,000
전 기	원/m²	176,516
	비율	11.77%
	금 액	970,811,000
통 신	원/m²	72,818
	비율	4.86%
버립니션	금 액	326,874,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	24,518
(エラ, エる)	비율	1.64%
	금 액	19,991,181,000
합 계	원/m²	1,499,489
	비율	100.00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 기와(3층하부 및 옥상), 화강석, 전돌타일, THK24 로이 복층유리, 친환경수성페인트 내부: 바닥 – 화강석물갈기, 자기질타일, 무석면 비닐타일, 에폭시 코팅 벽 – 친환경수성페인트, 자기질타일 천정 – 알미늄천장판, 암면흡음천장판, 열경화성수지 천장판, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 수목이식공사 등
설 비	장비: 전기저장식온수기, 배기휀(시로코), 배수펌프, 전기방열기 등환기설비: STL덕트, STS덕트 공조덕트(AL비보온) 등배관: 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사기타: 지열설치공사, 자동제어공사, 조립식가대설치공사, 소화 등
전기·통신	옥외전기, 수변전설비, 전력간선, 동력, 기계실동력, 냉난방, 전열, 전등, 인테리어, 접지 및 피뢰, CABLE TRAY공사 옥외통신, 통합배선, CATV, CCTV, 출입통제, 전관방송, AV, CABLE TRAY설비공사
참 고 사 항	2종 일반주거지역, 일반미관지구, 교육시설 보호지구 대지면적 1,320.25㎡, 건축면적 179,473.21㎡(금회 증축 2,154.41㎡), 건폐율 13.51%, 용적율 44,23% 법정주차 53대(장애인주차 2대), 지상8층, 최고높이 38.48m

Public Procurement Service 134


						(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	PHC PILE 공사	7,783	1.09%		냉매배관스리브공사	198	0.03%
	공통 가설 공사	14,173	1.98%	기계공사	지열시스템설치공사	47,458	6.63%
	가 설 공 사	29,971	4.19%	(기계소방,	기 타 공 사	5,202	0.73%
	철근콘크리트공사	103,418	14.45%	지열 포함)	소 화 설 비 공 사	20,786	2,90%
	철 골 공 사	3,321	0.46%		소 계	108,241	15,12%
	조 적 공 사	20,112	2,81%		옥외전기설비공사	1,232	0.17%
	석 공 사	40,949	5.72%		수 변 전 설 비 공 사	2,001	0.28%
	타 일 공 사	5,336	0.75%		전력간선설비공사	10,826	1.51%
	목 공 사	4,108	0.57%		동 력 설 비 공 사	1,749	0.24%
	방 수 공 사	17,902	2,50%		기계실동력설비공사	1,321	0.18%
	금 속 공 사	48,332	6.75%		냉난방설비공사	2,724	0.38%
기축 코 니	미 장 공 사	24,733	3,46%	전기공사 (전기소방 포함)	전 열 설 비 공 사	9,289	1.30%
건축공사 (토목, 조경	창 호 공 사	37,490	5.24%		전 등 설 비 공 사	25,182	3,52%
포함)	유 리 공 사	13,172	1.84%		8층 인테리어공사	3,251	0.45%
	도 장 공 사	13,735	1,92%		피뢰 및 접지	2,459	0.34%
	수 장 공 사	24,876	3,48%		설 비 공 사		
	지붕기와공사	45,464	6,35%		CABLE TRAY 설 비 공 사	2,303	0.32%
	전통타일외벽공사	6,246	0.87%		전 기 소 방 공 사	15,597	2,18%
	홈 통 공 사	1,814	0.25%		소계	77,933	10,89%
	기 타 공 사	1,569	0.22%		옥외통신 설비공사	1,488	0.21%
	주방 기구 공사 단독정화조공사	537	0.08%		통합배선 설비공사	11,894	1,66%
	(1000명용/일)	681	0.10%		CATV 설비공사	2,703	0.38%
	주 요 자 재 비	2,037	0,28%		CCTV 설비공사	369	0.05%
	부 대 토 목 공 사	14,252	1.99%		출입통제 설비공사	849	0,12%
	소 계	502,299	70,18%	통신공사	전관방송 설비공사	5,212	0,73%
	장 비 설 치 공 사	2,514	0.35%		2층 계단강의실 AV	,	
-1-1	옥 외 배 관 공 사	2,700	0,38%		설 비 공 사	232	0,03%
기계공사 (기계소방,	기계실배관공사	1,744	0.24%		강의실, 세미나실 A V 설 비 공 사	44	0.01%
지열 포함)	환기덕트설치공사	3,946	0.55%			07.070	0.040/
	위생설비공사	21,702	3.03%		소계	27,276	3,81%
-1-00-	자 스 설 비 공 사	1,991	0,28%		합계	715,750	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
순공사원가	재 료	! 비	283,473
	노 두	- н	441,710
	경	비	137,430
	소	계	862,612
일반관리비, 이윤, 부가가치세			227,276
합 계			1,089,889







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	기와 (매)	<del>복층</del> 유리 (m²)	알루미늄 천장재(m²)	비닐타일 (m²)	<b>불연천장재</b> (m²)	열경화성수지 천장재(m²)	장애인화장실 도어(m²)	목재데크 (m²)
물 량	25,418	1,975	1,916	6,420	5,565	579	9	74
점유율	1.68%	1.65%	1,17%	0.74%	0.52%	0.35%	0.35%	0.32%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	10,136,004,000	1,345,579,000	599,882,000	744,704,000	12,826,169,000
소시금액	원/m²	760,276	100,929	44,996	55,858	962,059
게이는그이네	공사비	8,682,196,900	1,153,830,740	515,827,980	644,270,000	10,996,125,620
계약금액	원/m²	651,230	86,546	38,691	48,325	824,792

## 3-5

## 대학교 ⑤

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○과학대학 ○○관 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상6층, 연면적 9,390,85㎡
반	현 장 위 치	경상남도 진주시
사	공 사 기 간	착공 후 720일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 시중노임, 조사가격, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
9,390 m²	16,077,251,000원	1,712,167원/㎡

## المعطا أحتم

#### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금 액	10,133,411,000
건 축	원/m²	1,079,170
	비율	63,03%
	금 액	1,723,906,000
기 계	원/m²	183,589
	비율	10.72%
	금 액	2,384,400,000
전 기	원/m²	253,929
	비율	14.83%
	금 액	728,580,000
통 신	원/m²	77,591
	비율	4.53%
HEILIM	금 액	1,106,954,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	117,886
(±=, ±0)	비율	6.89%
	금 액	16,077,251,000
합 계	원/m²	1,712,167
	비율	100,00%
·		



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: AL.쉬트, AL.패널, 화강석잔다듬,노출콘크리트, THK24 칼라로이복층유리 내부: 바닥 - 화강석물갈기, 전도성타일, PVC타일 벽 - 친환경수성페인트, 다채무늬코트, 화강석물갈기(건식), 아트보드 천정 - 열경화성수지천정판, 암흡음텍스, 다채무늬코트, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물공사, 조경포장공사 등
설 비	장비: 부스터펌프, 전기저장식온수기, 배기휀(시로코), 배수펌프, 전기켄벡터 등환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등배관: 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사기타: 방진소음장치공사, 자동제어공사, 초절전온수난방공사, 소화 등
전기·통신	옥외인입, 전력간선, 수변전, 동력, 전열, 전등, 자동승강장치, 냉난방, 환기, 접지및피뢰, 태양광, CABLE TRAY 등 옥외, 통신인입, 방송, CCTV, 정보통신, TV, A/V, CABLE TRAY 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 교육연구시설(대학교), 신재생에너지-태양광 대지면적 13,940.00㎡, 건축면적 2,343.24㎡, 연 면 적 9,390.85㎡, 건폐율 16.81%, 용적율 63.10% 주차대수 47대 (장애인 주차 2대 포함) 지하 1층, 지상 6층, 최고높이 29.6m

138


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	4,409	0.59%		가 스 설 비 공 사	3,891	0.52%
	가 설 공 사	29,239	3.93%		방진소음장치공사	72	0.01%
	콘크리트파일공사	12,748	1.71%	기계공사 (기계소방	초절전온수난방공사	249	0.03%
	철근콘크리트공사	83,606	11.24%	(기계조당 포함)	자 동 제 어 공 사	2,937	0.39%
	철 골 공 사	5,639	0.76%		소 화 설 비 공 사	15,161	2.04%
	조 적 공 사	14,892	2.00%		소 계	64,521	8,67%
	석 공 사	45,646	6.14%		옥 외 설 비 공 사	5,098	0.69%
	타 일 공 사	6,581	0.88%		수 변 전 설 비 공 사	3,994	0.54%
	목 공 사	16,730	2,25%		동 력 설 비 공 사	1,411	0.19%
	방 수 공 사	22,227	2,99%		전력간선설비공사	10,545	1.42%
	지붕 홈통 공사	2,108	0.28%		전 열 설 비 공 사	14,361	1.93%
건축공사	금 속 공 사	34,152	4.59%		전 등 설 비 공 사	19,054	2.56%
(토목, 조경 포함)	미 장 공 사	17,607	2.37%	전기공사	자동승강장치설비공사	379	0.05%
	창 호 공 사	ㅎ 공 사 17.799 2.39% (전기스	(전기소방 포함)	냉난방설비공사	2,828	0.38%	
	유 리 공 사	18,861	2.54%	— 山/	환 기 설 비 공 사	2,119	0,28%
	도 장 공 사	12,289	1.65%		접지 및 피뢰설비공사	3,247	0.44%
	수 장 공 사 기 타 공 사	131,746 11,111	17.71% 1.49%		CABLE TRAY 설 비 공 사	5,967	0,80%
	기 타 공 사 장애인편의시설	887	0,12%		태양광설비공사	209	0,03%
	엘리베이터공사	11,022	1.48%		전 기 소 방 공 사	11,346	1.53%
	골 재 비	5,531			소 계	80,558	10,83%
	로         세         비           운         반         비	1,915	0.74%		옥 외 설 비 공 사	1,450	0.19%
		·	8.74%		정보통신설비공사	11,469	1.54%
	부대토목·조경공사	65,033	76.86%		T V 설 비 공 사	3,648	0.49%
	장 비 설 치 공 사		0.43%	통신공사	방 송 설 비 공 사	3,667	0.49%
	옥 외 배 관 공 사	3,226 1,624	0.43%		A / V 설 비 공 사	698	0,09%
기계공사 (기계소방	기계실배관공사	6,841	0.22%		CABLE TRAY 설 비 공 사	6,181	0.83%
포함)	환기덕트설치공사	6,960	0.94%		소 계	27,112	3,64%
	위 생 설 비 공 사	23,560	3.17%		합 계	743,971	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/m²)
	재	료	비	346,924
스코티인키	노	무	비	405,885
순공사원가	경		Н	136,869
	소		계	889,678
일반관리비, 이윤, 부가가치세				226,355
합	1,116,032			

برواليا بماهية المحتب



		(단위 : 원/㎡)				
	재 료 비	346,924				
직접공사비	직 접 노 무 비	379,420				
4.0041	산 출 경 비	17,628				
	소 계	743,971				
간 접	간 접 공 사 비					
일반관리비, 0	226,355					
합	합 계					



#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	철재칸막이 (우드무늬)(m²)	비닐타일 (m²)	화장실 칸막이(m²)	로이 <del>복층</del> 유리(㎡)	열경화성수지 천장재(㎡)	<b>불연천장재</b> (m²)	철재칸막이창 틀(FIX)(EA)	아크로픽스 도막재(kg)
물 량	1,764	5,769	824	2,070	1,693	6,052	362	7,909
점유율	4.44%	3.42%	2,94%	2.19%	1.48%	0.86%	0.80%	0,76%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (토 <del>목)</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	7,961,312,000	694,565,000	1,031,797,000	407,641,000	384,227,000	10,479,542,000
조시급력	원/m²	847,850	73,969	109,883	43,412	40,919	1,116,032
게이는그이네	공사비	6,901,563,000	595,228,800	895,573,420	351,126,980	332,524,700	9,076,016,900
계약금액	원/m²	734,991	63,390	95,375	37,394	35,413	966,562

140 Public Procurement Service

# 3–6

## 경찰서 ①

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○ ○○○○경찰서 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 9,255.95㎡
반	현 장 위 치	경기도 고양시 일산서구
사	공 사 기 간	착공 후 450일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총공사비	m²당 공사비
9,255 m²	17,348,953,000원	1,874,549원/m²

### 나. 공종별 공사비

والأسامين المتحد

(다의 · 워)

		(단위 : 원)
	금 액	9,606,236,000
건 축	원/m²	1,037,950
	비율	55.37%
	금 액	2,293,278,000
기 계	원/m²	247,788
	비율	13,22%
	금 액	2,510,930,000
전 기	원/m²	271,305
	비율	14.47%
	금 액	1,565,744,000
통 신	원/m²	169,178
	비율	9.03%
HEILIM	금 액	1,372,765,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	148,326
(王号, 至6)	비율	7.91%
	금 액	17,348,953,000
합 계	원/m²	1,874,549
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK26 칼라로이복층유리, THK1.6 아연도강판패널, 화강석, THK3 알루미늄쉬트 내부: 바닥 - 비닐장판, 악세스후로아, 비닐무석면타일, 석재타일, 화강석 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 조립식패널, Dry Wall, 유리면흡음판 천정 - 알루미늄천장재, 불연천장재, 친환경수성페인트, 비닐페인트, 석고판 토목(조경): 토공사, 흙막이공사, 식재공사, 시설물공사, 포장공사 등
설 비	열원설비: 중온수 흡수식냉동기 및 열교환기, 부스터펌프 가압급수방식, 공조시설: 업무시설(FCU), 민원동 및 경비동(GHP), 통신계기계실(공랭식항온항습기) 위생설비: 시수직결+기압펌프, 중온수 열교환기 급탕, 오배수배관 옥외 토목관로 연결, 개별통기 등 계획 기타: 자동제어방식(DDC 방식)
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 전등전열, 조명제어, 냉난방, 태양광발전, 피뢰및접지 설비공사 등 통신설비, 전관방송, 주차관제, TV, CCTV, AV설비, 출입통제 등
참 고 사 항	녹색건축인증(그린2등급) 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 도시계획시설(공공청사) 대지면적 13,224.00㎡, 최고높이 23m, 건축면적 2,865.40㎡, 건폐율 21.65%, 용적율 59.37% 주차대수 176대 (장애인 8대 포함), 조경면적 2,414.79 ㎡(대지면적의 18.26%설치), 자전거 주차면수 40면 본관동(4층), 무기고, 민원/경비동 / 총3개동, 실내사격장, 인테리어 공사 포함

142


'위 : 원/㎡)

	(E					(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	3,712	0.47%		장 비 설 치 공 사	19,563	2.45%
	가 설 공 사	24,077	3.02%	기계공사	환기덕트설치공사	9,769	1,22%
	품 질 시 험 비	1,648	0.21%	(기계소방 포함)	소 화 설 비 공 사	22,232	2,79%
	파 일 공 사	18,275	2,29%		소 계	89,693	11,24%
	철근콘크리트공사	99,010	12.41%		냉난방 설비공사	15,750	1.97%
	철 골 공 사	5,843	0.73%		동력 설비공사	3,675	0.46%
	조 적 공 사	15,056	1.89%		수변전 설비공사	1,587	0.20%
	석 공 사	55,376	6.94%		옥외 외등 설비공사	2,086	0,26%
	타 일 공 사	10,478	1.31%		옥외 전력인입공사	1,302	0,16%
	방 수 공 사	25,677	3,22%		전등 설비공사	23,625	2,96%
	지붕및홈통공사	10,937	1.37%		전력 간선공사	10,284	1.29%
	목 공 사	5,753	0.72%	전기공사	전열 설비공사	7,148	0.90%
건축공사	금 속 공 사	39,160	4.91%	(전기소방 포함)	조명제어 설비공사	321	0.04%
(토목, 조경	미 장 공 사	18,670	2,34%	工台)	주방동력 설비공사	401	0.05%
포함)	창 호 공 사	41,149	5.16%		태양광 설비공사	2,186	0.27%
	유 리 공 사	18,831	2,36%		피뢰 및 접지 설비공사	3,088	0.39%
	도 장 공 사	10,126	1,27%			3,000	0,5976
	수 장 공 사	70,096 5,623	8.79% 0.70%		CABLE TRAY 설 비 공 사	4,644	0.58%
	기 타 공 사	2,726	0.34%		전 기 소 방 공 사	11,757	1.47%
	주 요 자 재 비	1,460	0.18%		소 계	87,856	11.01%
	운 반 비	2,091	0,26%		방송 설비공사	5,875	0.74%
	자 재 비 및 운 반 비	646	0.08%		비상벨 설비공사	920	0.12%
	작 업 부 산 물	-689	-0.09%		정보통신 설비공사	26,629	3.34%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	58,509	7,33%		주차관제 설비공사	60	0.01%
	부 대 조 경 공 사	26,552	3.33%		출입통제 설비공사	505	0.06%
	소계	570,795	71.55%	통신공사	A/V 설비공사	793	0.10%
	가 스 배 관 공 사	4,332	0.54%		CABLE TRAY	7,846	0.98%
	기계실배관공사	7,539	0.95%		설 치 공 사	7,040	0,0070
기계공사 (기계소방 포함)	난방용전열관설치공사	1,595	0.20%		CCTV 설비공사	3,256	0.41%
	연 도 설 치 공 사	708	0.09%		TV공청 설비공사	3,557	0.45%
	옥 외 배 관 공 사	2,637	0.33%		소 계	49,442	6.20%
	위 생 배 관 공 사	21,318	2,67%		합 계 797,786 100		
			_ =:-: : : ::0				


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

# 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재 료	Щ	322,436
	노 무	. Н	481,823
순공사원가	경	비	157,387
	소	계	961,645
일반관리비, 0	252,480		
합	1,214,126		







# 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	R시스템 패널(㎡)	유리면 흡음판(m²)	Pu Foam 흡음재(m²)	도기질타일 (m²)	거 <b>멀접기</b> Roof Panel(m²)	내화페인트 (m²)	폴리카보네 이트시트(m²)	<b>자기질타일</b> (m²)
물 량	382	389	555	1,353	387	605	143	789
점유율	1,22%	0.59%	0.52%	0.38%	0.28%	0,27%	0.25%	0.24%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	7,947,054,000	931,954,000	1,133,900,000	746,006,000	477,817,000	11,236,731,000
소시금액	원/m²	858,677	100,697	122,518	80,606	51,628	1,214,125
게이는그이네	공사비	6,756,750,000	807,433,800	972,257,100	640,113,918	410,479,900	9,587,034,718
계약금액	원/m²	730,065	87,243	105,052	69,164	44,352	1,035,876

# 3–6

# 경찰서 ②

# 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○경찰청 청사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상6층, 연면적 24,667㎡
반	현 장 위 치	경상북도 안동시
사	공 사 기 간	착공 후 720일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
24,667 m²	55,717,762,000원	2,258,798원/m²

<u> عندالشيخانية الدتبة</u>

(단위 : 원)

		(セイ・ゼ)
	금액	27,628,788,000
건 축	원/m²	1,120,070
	비율	49.59%
	금 액	12,585,221,000
기 계	원/m²	510,204
	비율	22,59%
	금 액	5,976,863,000
전 기	원/m²	242,301
	비율	10.73%
	금 액	5,370,106,000
통 신	원/m²	217,704
	비율	9.64%
Hellald	금 액	4,156,784,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	168,515
(±=, ±0)	비율	7.46%
	금 액	55,717,762,000
합 계	원/m²	2,258,798
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: 알루미늄패널, 화강석, THK24 로이복층유리, 전벽돌 쌓기 내부: 바닥 - OA후로아, 악세스후로아, 친환경수성페인트, 불연바닥재, 바닥강화제 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 석고보드칸막이, 아트보드벽 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 온수보일러(가스직화식), 공기조화기, 외기조화기, 덕트연결형휀, 펜코일유니트(천정매입, 1,2,4way), 배수펌프, 탈취유니트, 밀폐형팽창탱크, 천정형전기온풍기(1,5KW) 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 사이포닉설치, 주방카세트시스템, 연도, 바닥난방, 방음방진, 소화, 사우나 설비 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 조명, 동력, 전등전열, 피뢰접지 설비공사 등 통신설비, 방송설비, 주차관제, 출입통제, 출입통제, CCTV, TV공청 설비공사 등
참 고 사 항	준주거지역, 개발행위허가제한지역, 지구단위계획구역(신도시 개발예정구역) 대지면적 46,280㎡, 건축면적 7,032.21㎡, 건폐율 15.19%, 용적율 43.64% 조경면적 9,017.10㎡, 최고높이 29.58m, 주차 368대(장애인14대) 본관동(6층), 어린이집(2층), 위경소(1층, 2개동), 무기고, 탄약고 총 6개동

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	3,513	0.36%		장 비 설 치 공 사	16,069	1.63%
	가 설 공 사	35,257	3,59%		주방기구설치공사	6,354	0.65%
	지정및파일공사	6,181	0.63%	기계공사	주방카세트시스템	4.000	0.500/
	철근콘크리트공사	100,145	10.18%	(기계소방	천 정 공 사	4,939	0.50%
	철 골 공 사	18,339	1,86%	포함)	환기덕트설치공사	1,069	0.11%
	금 속 공 사	75,225	7.65%		소화설비공사	23,508	2,39%
	지붕및홈통공사	1,082	0.11%		소계	165,977	16,88%
	도 장 공 사	12,058	1.23%		가 설 사 무 소	264	0.03%
	목 공 사	3,943	0.40%		경관조명설비공사	795	0.08%
	창 호 공 사	30,713	3.12%		동력설비공사	10,520	1,07%
	타 일 공 사	11,166	1.14%		무대기계설비공사	532	0.05%
건축공사	미 장 공 사	18,760	1.91%		수변전설비공사	7,020	0,71%
(토목, 조경	방 수 공 사	24,210	2.46%		외 등 설 비 공 사	2,391	0,24%
포함)	석 공 사	20,084	2,04%		전 등 설 비 공 사	23,662	2,41%
	수 장 공 사	106,932	10,87%		전력 및 조명제어		
	유 리 공 사	21,337	2.17%	전기공사 (전기소방 포함)	설 비 공 사	467	0.05%
	인 테 리 어 공 사	32,322	3,29%			10.070	1.000/
	대 문 공 사	580	0,06%	<b>—</b> /	전력간선설비공사	13,379	1.36%
	조 적 공 사	18,996	1,93%		전 열 설 비 공 사	13,052	1.33%
	기 타 공 사	5,050	0.51%		조명타워설비공사	274	0.03%
	작 업 부 산 물	-934	-0.09%		피뢰 및 접지설비공사	4,781	0.49%
	골 재 비	797	0.08%		CABLE TRAY	4,621	0.47%
	운 반 비	1,980	0.20%		설 비 공 사	1,021	5, 11 /6
	부대토목공사	41,810	4.25%		전 기 소 방 공 사	12,208	1,24%
	부대조경공사	43,991	4.47%		소 계	93,964	9,56%
	소계	633,539 64,43%			무선안테나 설비공사	2,492	0,25%
	가 스 배 관 공 사	2,399	0.24%		방 송 설 비 공 사	5,302	0.54%
	공조덕트설치공사	46,749	4.75%		옥외통신설비공사	1,864	0.19%
	공 조 배 관 공 사	20,585	2,09%		주차관제설비공사	93	0.01%
	기계실배관공사	9,436	0.96%		출입통제설비공사	2,981	0.30%
	동파방지열선설치공사	559	0.06%	EUZU	통합배선설비공사	61,332	6,24%
기계공사	바닥난방설치공사	944	0.10%	통신공사	A V 설 비 공 사	2,658	0,27%
(기계소방 포함)	방음방진설치공사	1,952	0.20%		CABLE TRAY	V 20 V	0.45%
— ц/	사우나설치공사	450 7.011	0.05%		설 비 공 사	4,384	0.45%
	사이포닉설치공사 연 도 설 치 공 사	7,011	0.71%		CCTV설비공사	3,065	0,31%
		1,423	0.14%		TV공청설비공사	5,709	0.58%
	옥 외 배 관 공 사 우수처리설치공사	1,331	0.14%		소계	89,879	9.14%
		3,738			<u>고 개</u> 합 계	983,358	100.00%
	지정공사비에 대한 비중이며	17,461	1.78%		H /1	300,000	100,007

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기계		전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	751,969	33,29%	196,225	8,69%	114,355	5,06%	107,010	4.74%	1,169,561	51,78%
1-1. 재료비	315,870	13,98%	91,906	4,07%	31,919	1,41%	41,246	1,83%	480,943	21,29%
1-1-1. 직접재료비	315,870	13,98%	91,906	4,07%	31,919	1,41%	41,246	1,83%	480,943	21,29%
1-2, 노무비	319,716	14.15%	78,731	3.49%	66,401	2,94%	52,363	2,32%	517,213	22,90%
1-2-1. 직접노무비	299,921	13,28%	73,722	3,26%	61,653	2,73%	48,619	2,15%	483,917	21.42%
1-2-2, 간접노무비	19,794	0,88%	5,009	0,22%	4,747	0,21%	3,743	0,17%	33,295	1.47%
1-3. 경비	116,381	5,15%	25,587	1,13%	16,034	0,71%	13,400	0,59%	171,404	7.59%
1-3-1. 산출경비	17,746	0,79%	347	0,02%	391	0,02%	12	0,00%	18,498	0,82%
1-3-2. 산재보험료	12,149	0,54%	2,991	0,13%	2,523	0,11%	1,989	0,09%	19,654	0.87%
1-3-3. 고용보험료	2,845	0.13%	697	0.03%	577	0,03%	455	0,02%	4,577	0,20%
1-3-4. 건강보험료	5,098	0,23%	1,253	0,06%	1,048	0,05%	826	0,04%	8,227	0,36%
1-3-5. 노인장기요양보험료	333	0.01%	82	0,00%	68	0,00%	54	0,00%	539	0.02%
1-3-6. 연금보험료	7,468	0,33%	1,835	0,08%	1,535	0,07%	1,210	0,05%	12,050	0,53%
1-3-7. 퇴직공제부금비	6,898	0,31%	1,695	0,08%	1,418	0,06%	1,118	0,05%	11,130	0.49%
1-3-8. 산업안전보건관리비	14,628	0,65%	3,868	0,17%	2,377	0,11%	1,929	0,09%	22,804	1,01%
1-3-9. 기타경비	45,126	2,00%	11,895	0,53%	6,095	0,27%	5,803	0,26%	68,922	3,05%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	475	0,02%	106	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	582	0.03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	443	0,02%	99	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	543	0,02%
1-3-13. 환경보전비	3,167	0.14%	712	0.03%	-	0,00%	_	0,00%	3,880	0.17%
2. 일반관리비	41,358	1,83%	10,792	0,48%	6,289	0,28%	5,136	0,23%	63,577	2,81%
3. 이윤	57,294	2,54%	14,392	0,64%	13,308	0,59%	10,635	0,47%	95,632	4,23%
4. T.A.B(시운전비)	2,528	0,11%	_	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	2,528	0.11%
5. P.S(Provisional Sum) 등	7,289	0,32%	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	7,289	0,32%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	860,440	38,09%	221,411	9,80%	133,953	5,93%	122,781	5,44%	1,338,587	59,26%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	86,044	3,81%	22,141	0,98%	13,395	0,59%	12,278	0,54%	133,859	5,93%
9. 조사금액(6+7+8)	946,484	41.90%	243,552	10.78%	147,348	6,52%	135,060	5,98%	1,472,445	65,19%
10. 관 <del>급금</del> 액	342,102	15.15%	266,652	11.81%	94,953	4,20%	82,644	3,66%	786,352	34,81%
10-1. 도급자설치관급금액	258,765	11.46%	14,875	0,66%	38,943	1,72%	2,418	0.11%	315,003	13,95%
10-2. 관급자설치관급금액	83,337	3,69%	251,777	11.15%	56,009	2,48%	80,225	3,55%	471,349	20,87%
11. 총공시금액(9+10)	1,288,586	57,05%	510,204	22,59%	242,301	10,73%	217,704	9,64%	2,258,798	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


# 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재 료	. 비	480,943
	노 무	- 비	517,213
순공사원가	경	비	181,222
	소	계	1,179,378
일반관리비, 0	293,067		
합	1,472,445		



			(단위 : 원/㎡)
재	료	비	480,943

직 접 노 무 비 483,917 직접공사비 산 출 경 비 18.498 소 계 983,358 사 간 접 공 비 196,020 일반관리비, 이윤, 부가가치세 293,067 합 계 1,472,445



# 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	경질우레탄폼 보드(m²)	석고보드 칸막이(m²)	ALA E (m²)	AL유니트 패널(m²)	OA후로아 (m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	대전방지 타일(m²)	우레탄복합 도막방수(m²)
물 량	43,987	9,782	4,294	6,329	6,777	4,940	6,696	5,651
점유율	4.33%	3.69%	3.37%	2,76%	2,51%	1.87%	1.31%	1.20%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조시금액	공사비	28,470,730,000	3,157,353,000	3,331,526,000	1,361,198,000	36,320,807,000
소시급력	원/m²	1,154,203	127,999	135,060	55,183	1,472,445
게이는그이네	공사비	23,002,294,000	2,707,007,000	2,866,824,170	1,168,602,660	29,744,727,830
계약금액	원/m²	932,513	109,742	116,221	47,375	1,205,851

# 자. 관급자재 투입비

(단위 : 워)

(단위 : 원)					
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	레 미 콘	m³	22,220	1,783,945,078	3,20%
	철 근 콘 크 리 트 용 봉 강	톤	2,416	1,759,575,990	3.16%
	A L 창 호	kg	88,274	1,745,405,727	3,13%
	DECKPLATE	m²	17,789	528,664,600	0.95%
	인 조 화 강 석 블 럭	m²	11,844	317,601,350	0.57%
	자 연 석 판 석	m²	7,509	249,900,140	0.45%
	아 스 콘	TON	3,250	217,275,500	0.39%
건축공사	이 동 식 서 가	EA	467	210,575,000	0.38%
신북6시 (토목, 조경 포함)	유 색 점 토 벽 돌	매	227,587	204,828,300	0.37%
(±=, ±0 ±=)	콘 크 리 트 파 일	본	1,007	176,789,950	0.32%
	ALSHEET	m²	1,995	134,665,000	0.24%
	휀 스	m	435	96,608,000	0.17%
	전 면 피 탄 시 설	식	1	87,853,555	0.16%
	시 멘 트	포	15,918	76,008,900	0.14%
	강 당 의 자	석	306	70,380,000	0.13%
	기 타	식	1	778,570,910	1.40%
	소 계			8,438,648,000	15.15%
	신 재 생 에 너 지 설 비	식	1	3,236,200,000	5.81%
	자 동 제 어 설 치	식	1	1,066,101,779	1,91%
	E H P 설 치	식	1	356,198,720	0,64%
	엘 리 베 이 터 설 치	식	1	331,746,000	0.60%
	공 기 조 화 기	식	1	290,491,000	0.52%
	팬 코 일 유 니 트	식	1	281,664,150	0.51%
기계공사	고 무 발 포 보 온 재	식	1	207,341,088	0.37%
(기계소방 포함)	전 력 자 동 제 어 설 치	식	1	146,457,691	0,26%
	주 방 기 구 설 치	식	1	115,020,501	0,21%
	환 기 유 니 트 설 치	식	1	89,299,720	0.16%
	스 프 링 클 러 배 관	식	1	89,287,533	0,16%
	저 수 조	식	1	72,620,000	0.13%
	기 타	식	1	295,090,818	0.53%
	소 계			6,577,519,000	11,81%
	폐 쇄 형 배 전 반 설 비	식	1	650,575,000	1,17%
	LED 실내조명등 (우수)	식	1	414,741,000	0.74%
	무 정 전 전 원 장 치 설 비	식	1	258,183,000	0,46%
	분 전 반 설 비	식	1	215.443.000	0.39%
	무 대 장 치 설 비	식	1	197,410,000	0.35%
전 기	전 동 기 제 어 반 설 비	식	1	152,129,000	0,27%
· (전기소방 포함)	디 젤 발 전 기 설 비	<u>.</u> 식	1	123,286,000	0.22%
	LED 다운라이트 (우수)	식	1	107,997,000	0.19%
	조 명 탑	<u>.</u> 식	1	62,000,000	0.11%
	옥외 보안등 등주 (우수)	식	1	45,178,000	0.08%
	기 타	<u></u> 식	1	115,267,000	0.21%
	소계			2,342,209,000	4,20%
	전관방송 및 AV설비	식	1	969,692,000	1,74%
	C C T V	 식	1	531,784,000	0.95%
	통 합 배 선 ( I D F )	 식	1	273,346,000	0.49%
통 신	출입통제	 식	1	183,887,000	0.33%
	주 차 관 제	<u></u> 식	1	79,871,000	0.14%
	소 계	7		2,038,580,000	3,66%
합	포 게 계			19,396,956,000	34.81%
				10,000,000,000	J-1,0170

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임

<sup>\*\*</sup> 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3-6

# 경찰서 ③

# 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○경찰서 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지하3층~지상7층, 연면적 21,236.61㎡
반	현 장 위 치	서울특별시 강남구
사	공 사 기 간	착공 후 900일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
21,236m²	37,879,358,000원	1,783,733원/㎡

<u> عندالشيخانية الدتبة</u>

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금 액	19,650,344,000
건 축	원/m²	925,331
	비율	51.88%
	금 액	6,442,955,000
기 계	원/m²	303,397
	비율	17.01%
	금 액	3,874,034,000
전 기	원/m²	182,427
	비율	10.23%
	금 액	2,531,129,000
통 신	원/m²	119,190
	비율	6,68%
버리니서	금액	5,380,896,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	253,385
(王气, 王)	비율	14.21%
	금 액	37,879,358,000
합 계	원/m²	1,783,733
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 일부 철골조 외부: THK24 로이복층유리, 화강석, 세라믹 패널 내부: 바닥 - OA후로아, 악세스후로아, 친환경수성페인트, 불연바닥재, 바닥강화제 벽 - 세라믹패널, 친환경수성페인트, 마그네슘합지패널, 강도보강벽체, 무늬코트 천정 - 알루미늄천장재, 열경화성수지천장재, 단열뿜칠, 친환경수성페인트, 석고보드 토목(조경): 토공사, 파일공사, 우·오수공사, 흙막이공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 온수보일러(LNG), 급탕탱크(7ton), 탈취유니트, 팽창탱크, 인라인온수펌프, 송풍기, 저수조, 공조기, 부스터펌프, 엘리베이터, GHP설치, 탄HP설치, 환기유니트, 지열설비, 자동제어공사, 무대장치설비 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 연도, 주방기구, 천정복사판넬, 방음방진, 소화, 사우나 설비 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 전등전열, 냉난방, 태양광, 피뢰및접지 설비공사 등 통신배선, 방송, TV, 주차관제, CCTV, AV, 출입통제 설비공사 등
참 고 사 항	녹색건축인증(그린1등급), 건축물 에너지효율등급 1등급 도시지역, 제2종 일반주거지역, 공용시설보호지구 중심지 미관지구, 지구단위계획구역(종합무역센터주변지구) 대지면적 6,664.4㎡, 건축면적 2,575.44㎡, 건폐율 38.64%, 용적율 167.70% 조경면적 1,414.370㎡(21.22%), 최고높이 33.6m, 주차 216대(장애인8대), 사격장공사 포함

152


공 통 가 파 철근 철 금	세부공종 다 설 공 사 설 공 사 일 공 사 콘크리트공사 골 공 사	단위당 공사비 18,910 22,273 10,108	점유율 2,25% 2,65%	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
가 파 철근 철 금	설 공 사 일 공 사 콘크리트공사 골 공 사	22,273 10,108					
파 철근 철 금	일 공 사 콘크리트공사 골 공 사	10,108	2.65%		오배수배관공사	10,497	1,25%
철근 철 금	콘크리트공사 골 공 사				가 스 배 관 공 사	2,212	0,26%
철 금	골 공 사	00.074	1,20%		주 방 기 구 공 사	4,526	0.54%
금		82,874	9.84%		방 음 방 진 공 사	1,857	0.22%
		48,765	5.79%		사우나설비공사	226	0.03%
지붕	속 공 사	23,121	2.75%	기계공사	연 도 공 사	1,407	0.17%
	및홈통공사	464	0,06%	(기계소방 포함)	정 화 조 공 사	2,512	0.30%
도	장 공 사	17,107	2,03%	— ⊔/	우수처리시설공사	2,137	0.25%
목	공 사	1,770	0,21%		천정복사판넬공사	355	0,04%
	장 공 사	13,908	1,65%		냉방기설치공사	500	0,06%
방	수 공 사	14,721	1.75%		소 화 설 비 공 사	18,535	2,20%
석	공 사	42,938	5.10%		소 계	102,630	12,19%
수	장 공 사	65,560	7.79%		수변전설비공사	2,712	0.32%
유	리 공 사	16,500	1.96%		전력간선설비공사	10,172	1.21%
조 건축공사 ==	적 공 사	14,631	1.74%		동 력 설 비 공 사	3,304	0.39%
(토목, 조경 창	호 공 사	32,195	3.82%		냉난방설비공사	2,773	0.33%
포함) 타	일 공 사	5,454	0.65%		전 등 설 비 공 사	21,324	2,53%
석 면	! 철 거 공 사	5,561	0.66%		전 열 설 비 공 사	8,188	0.97%
철	거 공 사	9,684	1,15%	펀리코니	피뢰 및 접지설비공사	2,212	0,26%
폐ス	재 상 차 비	1,394	0.17%	전기공사 (전기소방	자동조명제어설비공사	306	0.04%
	기 게 양 대	115	0.01%	포함)	옥외보안등공사	2,573	0.31%
기	타 공 사	4,822	0.57%		태양광설비공사	372	0.04%
가	구 공 사	1,636	0.19%		CABLE TRAY공사	1,655	0,20%
	강 당 공 사	10,268	1,22%		전 기 자 동 차	,	
	네 실 공 사	719	0.09%		전 기 자 농 자 충 전 시 스 템	428	0.05%
	일 관 리 비	1,071	0.13%		전 기 소 방 공 사	12,141	1,44%
	폐기물공사	70	0.01%			·	
	및 운 반 비	2,575	0.31%		소계	68,161	8,09%
	l 토 목 공 사 '이공사 포함)	144,185	17.12%		통합배선설비공사 T V 설 비 공 사	22,761 2,955	2.70% 0.35%
	조 경 공 사	19,577	2.32%		방송설비공사	4,975	0.59%
	소 계	632,974	75.17%				
장 비	설 치 공 사	11,567	1.37%		출입통제공사	424	0.05%
	배 관 공 사	41	0.00%	통신공사	CCTV설비공사	3,256	0.39%
	실배관공사	6,540	0.78%		A / V 설 비 공 사	778	0.09%
7 17 1107 1	. 배 관 공 사	6,926	0.82%		주차관제설비공사	1,402	0.17%
	덕트설치공사	24,018	2,85%		CABLE TRAY공사	1,704	0.20%
	기구설치공사	4,188	0.50%		소 계	38,253	4.54%
	급탕배관공사	4,584	0.54%		합 계	842,018	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# 도서관 | 수련시설 | 우체국 | 지구대 | 경찰서 | 대학교 | 중고등학교 | 초등학교 | 대형청사 | 일반청시

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
	재	료	비	396,496
스코티인키	노	무	비	411,105
순공사원가	경		Η	192,283
	소		계	999,885
일반관리비, 이윤, 부가가치세			249,978	
합 계				1,249,863







# 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	강도보강벽체 (T=150)(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	세라믹패널 설치(m²)	폴리머수지 몰탈(m²)	라임스 <u>톤</u> (m²)	접합STS 시트(m²)	폴리머수지 몰탈(㎡)	<b>암면흡음텍스</b> (m²)
물 량	4,528	3,059	694	3,099	666	443	3,035	9,059
점유율	2,77%	2,13%	1.08%	0.75%	0.69%	0.62%	0.59%	0.55%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조시금액	공사비	22,353,474,000	1,866,246,000	1,326,062,000	1,001,701,000	26,547,483,000
소시급객	원/m²	1,052,622	87,881	62,444	47,170	1,250,117
계약금액	공사비	18,225,139,900	1,586,445,109	1,129,619,200	861,069,500	21,802,273,709
게탁급박	원/m²	858,219	74,705	53,194	40,548	1,026,666

# 3–7

# 지구대 ①

# 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○ ○○○지구대 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~3층, 연면적 495.75㎡
반	현 장 위 치	서울특별시 서대문구
사	공 사 기 간	착공 후 120일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
495 m²	885,899,000원	1,789,695원/m²

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	670,922,000
건 축	원/m²	1,355,397
	비율	75.73%
	금 액	94,844,000
기 계	원/m²	191,604
	비율	10.71%
	금 액	86,424,000
전 기	원/m²	174,593
	비율	9.76%
	금 액	33,709,000
통 신	원/m²	68,098
	비율	3.81%
HEILIM	금 액	0
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	0
(エラ, エる)	비율	0.00%
	금 액	885,899,000
합 계	원/m²	1,789,695
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK8 FC 패널마감 내부: 바닥 – THK25 화강석물갈기, THK2 지정색비닐시트, THK6.5 지정색타일카펫 벽 – 친환경수성페인트, THK7 자기질타일 천정 – THK6 무석면흡음텍스, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트
	토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 난방배관공사, 장비설치공사 등
설 비	장비: 가스보일러(벽걸이형), 저장식전기온수기, 전기라지에이터 등 환기설비: 천정형 및 벽부형 배기휀 등 배관: 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 천정형 냉난방기, 바닥난방 설비 등
전기·통신	전력간선, 전등, 전열, 냉난방 설비공사 등 구내통신, 구내전송, CCTV 설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 제3종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역(천연지구) 대지면적 489.3㎡, 건축면적 173.03㎡, 건폐율 35.65%, 용적율 102.15% 최고높이: 11.5m, 조경면적: 26.47㎡ (대지면적의 5% 이상 식재) 주차대수: 6대

'위 : 원/㎡)

응용 시마증당 공사비 업규별 등용 시마증당 공사비 업규별 등용 시마증당 공사비 업규별 전 등실 가 살 자 1,422 0.1% 전 등실 가 상 3,510 3.2% 전 경 가 상 3,7466 3.60% 가 스 배 관 공 사 1,422 0.14% 단 방 배 관 공 사 1,422 0.14% 단 방 배 관 공 사 1,422 0.14% 전 경 가 스 배 관 공 사 3,7466 3.60% 전 경 가 상 배 관 공 사 4,642 0.45% 전 경 가 상 4,7241 4.55% 전 경 설 비 공 사 4,1888 4.03% 전 등실 비 공 사 4,1888 4.03					(단위 : 원/㎡)				
지 설 공 사 36.421 3.50% (독목조점 포함) 공개비및은반비 7.557 0.73% 보고크리트공사 140.351 13.50% 보고크리트공사 140.351 13.50%	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	
가 설 공 사 36.421 3.50%   (토목.조경 모함)		공 통 가 설 공 사	2,152	0.21%		철 거 공 사	8,773	0.84%	
변 및 지정 공사 33.510 3.22% 철근콘크리트공사 140.351 13.50%  조 적 공 사 3.708 0.36% 다 일 공 사 10.452 1.01% 다 일 공 사 10.452 1.01% 당 수 공 사 20.859 2.01% 기계공사 (토목, 조건 공 사 30.894 2.97% 미 장 공 사 47.241 4.55% 장 호 공 사 54.766 5.27% 다 의 공 사 11.687 1.12% 도 장 공 사 11.687 1.12% 다 당 장 공 사 12.113 1.17% 수 장 공 사 305.973 2.9.44% 지 등 공 사 30.894 4.22% 무한 대 공 사 4.888 0.06% 지 등 공 사 6.659 0.83% 기계공사 2.1 등 지 1.811 0.17% 문 경 화 조 공 사 8.659 0.83% 기계공사 2.1 등 지 1.811 0.17% 모 기계공사 4.682 0.45%		가 설 공 사	36,421	3.50%	(토목, 조경	골 재 비 및 운 반 비	7,557	0.73%	
조 적 공 사 3,708 0,36% 석 공 사 32,863 3,16% 타 일 공 사 10,452 1,01% 당 수 공 사 20,859 2,01% 한 수 공 사 20,859 2,01% 리 속 공 사 30,894 2,97% 리 속 공 사 47,241 4,55% 중 호 공 사 54,766 5,27% 유 리 공 사 11,687 1,12% 도 장 공 사 12,113 1,17% 수 장 공 사 305,973 29,44% 지 등 보 조 공 사 8,659 0,83% 기 타 공 사 2,275 0,22% 부 대 공 사 43,840 4,22%		토 및 지 정 공 사	33,510	3,22%		소 계	832,054	80,06%	
선 공 사 32,863 3.16%  타 일 공 사 10,452 1.01%  당 수 공 사 9,493 0.91%  방 수 공 사 20,859 2.01%  지붕및홈통공사 4,642 0.45% 금 속 공 사 30,894 2.97% 이 장 공 사 47,241 4.55% 라 리 공 사 11,687 1.12%  도 장 공 사 11,687 1.12%  전 열설비공사 17,922 1.72%  생난방설비공사 8,392 0.81%  전 열설비공사 17,922 1.72% 생난방설비공사 8,392 0.81%  주 장 공 사 305,973 29,44% 전 화 조 공 사 8,659 0.83% 기 타 공 사 2,275 0.22% 부 대 공 사 43,840 4,22%		철근콘크리트공사	140,351	13.50%		장 비 설 치 공 사	9,054	0.87%	
타 일 공 사 10,452 1.01%  막 공 사 9,493 0.91%  방 수 공 사 20,859 2.01%  지붕및홈통공사 4,642 0.45% 리 속 공 사 30,894 2.97% 리 장 공 사 47,241 4.55% 창 호 공 사 54,766 5.27% 유 리 공 사 11,687 1.12%  도 장 공 사 11,687 1.12%  수 장 공 사 305,973 29,44% 정 화 조 공 사 8,659 0.83% 기 타 공 사 2,275 0.22% 부 대 공 사 43,840 4,22%  □ 다 공 사 43,840 4,22%  □ 전략간선설비공사 23,672 2.28%  전력간선설비공사 23,672 2.28%  전력간선설비공사 17,922 1.72%  전념 설 비 공 사 41,888 4,03%  전념 설 비 공 사 17,922 1.72%  당 난방설비공사 8,392 0.81%  구내전송설비공사 26,937 2.59%  구내전송설비공사 4,682 0.45%  CCTV 설비공사 1,811 0.17%		조 적 공 사	3,708	0.36%		옥 외 배 관 공 사	1,422	0.14%	
대 월 등 사 10,452 1.01%		석 공 사	32,863	3.16%		난 방 배 관 공 사	12,707	1.22%	
변 수 공 사 20,859 2,01%  전축공사 (E목, 조경 포함)  지붕및홈통공사 4,642 0,45%  금 속 공 사 30,894 2,97% 미 장 공 사 47,241 4,55% 창 호 공 사 54,766 5,27% 유 리 공 사 11,687 1,12%  도 장 공 사 12,113 1,17% 수 장 공 사 305,973 29,44% 전 화 조 공 사 8,659 0,83% 기 타 공 사 2,275 0,22% 부 대 공 사 43,840 4,22%  지붕및홈통공사 4,642 0,45%  전력간선설비공사 23,672 2,28% 전력간선설비공사 41,888 4,03% 전 열 설 비 공 사 17,922 1,72% 냉난방설비공사 8,392 0,81%  구내통신설비공사 26,937 2,59% 구내전송설비공사 4,682 0,45% CCTV 설비공사 4,682 0,45%		타 일 공 사	10,452	1,01%	기계공사	위 생 배 관 공 사	37,466	3,60%	
전축공사 (토목, 조경 포함)		목 공 사	9,493	0.91%		가 스 배 관 공 사	9,511	0.92%	
(토목. 조경 포함)		방 수 공 사	20,859	2.01%		소 계	70,161	6,75%	
전등설비공사 41,888 4,03% 전등설비공사 41,888 4,03% 전 열설비공사 17,922 1,72% 당 호 공 사 54,766 5,27% 유 리 공 사 11,687 1,12% 도 장 공 사 12,113 1,17% 수 장 공 사 305,973 29,44% 전 호 조 공 사 8,659 0,83% 기 타 공 사 2,275 0,22% 부 대 공 사 43,840 4,22% 전 등설비공사 41,888 4,03% 전 등설비공사 17,922 1,72% 전 열설비공사 8,392 0,81% 구내통신설비공사 26,937 2,59% 구내전송설비공사 4,682 0,45% CCTV 설비공사 1,811 0,17%		지붕및홈통공사	4,642	0.45%		전력간선설비공사	23,672	2,28%	
지 장 공 사 47,241 4,55% 전기공사 전열설비공사 17,922 1,72% 한호 공 사 54,766 5,27% 당난방설비공사 8,392 0,81% 당난방설비공사 11,687 1,12% 소계 103,662 9,97% 수 장 공 사 305,973 29,44% 정화조공사 8,659 0,83% 기타공사 2,275 0,22% 부대공사 43,840 4,22% 조계 33,430 3,22%	포함)	금 속 공 사	30,894	2.97%					
창 호 공 사     54,766     5.27%       유 리 공 사     11,687     1.12%       도 장 공 사     12,113     1.17%       수 장 공 사     305,973     29.44%       정 화 조 공 사     8,659     0.83%       기 타 공 사     2,275     0.22%       부 대 공 사     43,840     4.22%         생년방설비공사     8,392     0.81%       소 계     103,662     9,97%       구내통신설비공사     26,937     2,59%       구내전송설비공사     4,682     0.45%       CCTV 설비공사     1,811     0.17%       소 계     33,430     3,22%		미 장 공 사	47,241	4.55%		전 등 설 비 공 사	41,888	4.03%	
유 리 공 사 11,687 1.12%  도 장 공 사 12,113 1.17%  수 장 공 사 305,973 29,44%  정 화 조 공 사 8,659 0.83%  기 타 공 사 2,275 0.22%  부 대 공 사 43,840 4.22%  - 1,12%  - 소 계 103,662 9,97%  - 구내통신설비공사 26,937 2.59%  - 구내전송설비공사 4,682 0.45%  - CCTV 설비공사 1,811 0.17%  - 소 계 33,430 3.22%		창 호 공 사	54,766	5.27%	전기공사	전 열 설 비 공 사	17,922	1.72%	
도 장 공 사       12,113       1.17%         수 장 공 사       305,973       29.44%         정 화 조 공 사       8,659       0.83%         기 타 공 사       2,275       0.22%         부 대 공 사       43,840       4,22%             구내통신설비공사       26,937       2,59%         구내전송설비공사       4,682       0,45%         CCTV 설비공사       1,811       0,17%         소 계       33,430       3,22%		유 리 공 사	11,687	1.12%		냉난방설비공사	8,392	0,81%	
전 화 조 공 사       8,659       0.83%         기 타 공 사       2,275       0.22%         부 대 공 사       43,840       4,22%             FURNATION       4,682       0.45%         CCTV 설비공사       1,811       0.17%         소 계       33,430       3,22%		도 장 공 사	12,113	1.17%		소 계	103,662	9.97%	
기 타 공 사     2,275     0.22%       부 대 공 사     43,840     4.22%         EURAN     CCTV 설비공사     1,811     0.17%       소 계     33,430     3,22%		수 장 공 사	305,973	29.44%		구내통신설비공사	26,937	2,59%	
기 타 공 사 2,275 0.22% 부 대 공 사 43,840 4,22%		정 화 조 공 사	8,659	0.83%	토시고사	구내전송설비공사	4,682	0.45%	
1,200		기 타 공 사	2,275	0,22%	동신공사	CCTV 설비공사	1,811	0.17%	
조 경 공 사 3,824 0,37% 합계 1,039,306 100,00%		부 대 공 사	43,840	4.22%		소 계	33,430	3.22%	
		조 경 공 사	3,824	0.37%		합계	1,039,306	100,00%	

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
스코니이크	재	료	비	579,392
	노	무	비	485,898
순공사원가	경		Щ	156,835
	소		계	1,222,126
일반관리비, 0	네	321,023		
합	1,543,149			



		(단위 : 원/㎡)			
	재 료 비	579,392			
직접공사비	직 접 노 무 비	445,370			
HIOVIII	산 출 경 비	16,436			
	소 계	1,041,197			
간 접	공 사 비	180,928			
일반관리비, 여	321,023				
합	합 계				



# 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>세라믹패널</b> (m²)	FC패널 (m²)	플라스틱 창 <del>문특</del> (EA)	합성수지 도어(SET)	열경화성수지 천장재(㎡)	ASD1 (EA)	화장실 칸막이(m²)	불연천장재 (m²)
물 량	652	130	53	23	64	1	13	442
점유율	22,56%	4.96%	2,45%	0.77%	0.70%	0.66%	0.51%	0.43%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	계
ㅈ I L그애	공사비	668,266,000	69,960,000	25,630,000	763,856,000
조시금액 -	원/m²	1,350,032	141,333	51,778	1,543,143
게이는그이네	공사비	574,749,800	58,937,900	21,706,723	655,394,423
계약금액	원/m²	1,161,111	119,066	43,852	1,324,029

# 3–7

# 지구대 ②

# 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○ ○○지구대 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~2층, 연면적 350.95㎡
반	현 장 위 치	충청남도 서산시
사	공 사 기 간	착공 후 180일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
350 m²	664,067,000원	1,897,334원/m²

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	442,496,000
건 축	원/m²	1,264,274
	비율	66.63%
	금 액	58,255,000
기 계	원/m²	166,442
	비율	8.77%
	금 액	79,079,000
전 기	원/m²	225,940
	비율	11.91%
	금 액	21,879,000
통 신	원/m²	62,511
	비율	3.29%
HEILIM	금 액	62,358,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	178,165
(王号, 至6)	비율	9.39%
	금 액	664,067,000
합 계	원/m²	1,897,334
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK30 화강석, THK16 복층유리 내부: 바닥 - THK9 폴리싱타일, THK9 온돌마루, THK3 지정장판 벽 - 친환경수성페인트, 지정벽지, THK9 도기질타일 천정 - 친환경천정텍스, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 구조물 공사 등
설 비	장비: 전기보일러, 전기온수기, 전기컨벡터 등 환기설비: 천정형 배기휀, 환기덕트(PVC) 등 배관: 위생, 급수급탕, 오배수 등 기타: 천정형 냉난방기, 바닥난방 설비 등
전기·통신	전력간선및동력설비공사, 전열설비공사, 전등설비공사 등 통신및TV설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역 대지면적 1927㎡, 건축면적 197.62㎡, 건폐율 10.26%, 용적율 18.21% 주차장 19대(장애인 1대포함), 높이 : 6.9m


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	38,444	3.51%		운 반 비	1,152	0.11%
	토 공 사	18,713	1.71%	건축공사 (토목, 조경 포함)	부 대 토 목 공 사	121,154	11.05%
	철근콘크리트공사	169,134	15.43%		소 계	793,291	72,36%
	조 적 공 사	5,966	0.54%		환기덕트설치공사	7,535	0.69%
	석 공 사	164,888	15.04%		옥 외 배 관 공 사	2,268	0.21%
	타 일 공 사	37,486	3.42%		난 방 배 관 공 사	12,292	1.12%
	목 공 사	6,307	0.58%	기계공사 (기계소방)	위 생 배 관 공 사	53,082	4.84%
	방 수 공 사	28,304	2.58%		장 비 설 치 공 사	39,570	3.61%
건축공사 (토목, 조경 포함)	지붕및홈통공사	7,587	0.69%		소 화 설 비 공 사	201	0.02%
	금 속 공 사	26,309	2.40%		소 계	114,949	10.48%
	미 장 공 사	35,222	3.21%		전력간선및동력 설 비 공 사	99,476	9.07%
	창호및유리공사	64,392	5.87%	전기공사	전 열 설 비 공 사	15,511	1.41%
	도 장 공 사	5,067	0.46%	단기6시	전등 설비공사	34,137	3.11%
	수 장 공 사	15,791	1.44%		소 계	149,124	13,60%
	골 재 대	16,440	1.50%	통신공사	통신및TV설비공사	38,994	3.56%
	기 타 공 사	3,417	0.31%	<u></u>	소 계	38,994	3.56%
	부 대 공 사	27,519	2.51%		합 계	1,096,358	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/m²)
A 7 1101-1	재	료	비	495,988
	노	무	Н	622,502
순공사원가	경		Н	194,494
	소		계	1,312,983
일반관리비, 0	364,852			
합	1,677,836			



		(단위 : 원/㎡)				
	재 료 비	495,988				
지저고나비	직 접 노 무 비	570,579				
직접공사비	산 출 경 비	29,792				
	소 계	1,096,358				
간 접	공 사 비	216,625				
일반관리비, 0	364,852					
합	합 계					



# 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>자연석판석</b> (m²)	목재후라쉬도어 (문틀포함)(m²)	<b>폴리싱타일</b> (m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	온돌마루 (m²)	도기질타일 (m²)	열경화성수지 천장재(m²)	합성수지접이문 (문틀포함)(m²)
물 량	496	25	188	82	35	105	34	7
점유율	6.92%	1.64%	1.42%	0.79%	0.74%	0.60%	0.57%	0.34%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경+소방 포함)	전기	통신	계
▼ ITJ0H	공사비	486,283,000	79,079,000	21,879,000	587,241,000
조사금액	원/m²	1,389,380	225,940	62,511	1,677,831
게이트그에	공사비	422,936,000	66,795,838	18,482,814	508,214,652
계약금액	원/m²	1,208,389	190,845	52,808	1,452,042

# 3–8

# 우체국 ①

# 가. 공사개요




	공 사 명	○○우체국 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 9,494,09㎡
반	현 장 위 치	충청북도 청주시
사	공 사 기 간	착공 후 705일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
9,494 m²	16,653,160,000원	1,754,072원/㎡

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금 액	8,063,601,000
건 축	원/m²	849,336
	비율	48.42%
	금 액	3,030,638,000
기 계	원/m²	319,216
	비율	18.20%
	금 액	2,654,672,000
전 기	원/m²	279,615
	비율	15.94%
	금 액	795,334,000
통 신	원/m²	83,772
	비율	4.78%
HEILIM	금 액	2,108,915,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	222,131
(±=, ±0)	비율	12,66%
	금 액	16,653,160,000
합 계	원/m²	1,754,072
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 알루미늄복합판넬, 세라믹패널 ,THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - THK0,3에폭시코팅, THK3 전도성타일,THK7 자기질바닥타일, THK2,3비닐쉬트, THK3 무석면계미닐타일, THK3 화강석물갈기 벽 - 친환경수성페인트, THK7 도기질타일 정 - 친환경수성페인트, THK10 단열흡음뿜칠, THK9.5 불연석고텍스, 칼라알미늄천장판 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 상수도, 포장공사, 식재공사, 흙막이공사(CIP)
설 비	장비: 무압관수식보일러(LNG, 1회, 150,000kcal/hr), 냉각탑(저소음직교류, 125USRT) 공기조화기(수평형, 14,700CMHx118MMAQx11KW, 28,000CMHx118MMAQx19KW) 저수조(STS304, 126톤), 저탕탱크(STS316, 1,500L), 수평조절기(2,500kg), 경사조절기(2,500kg) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 냉난방기, 전열환기, 바닥난방, 자동제어, 연도, 방진, 열선 설치공사
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 전열, 전등, 집배구분대(전등설비), 접지및피뢰, 옥외보안등, 주차관제 설공사 등통합배선, 공시청 및 Cable TV 설비, CCTV, 방송, 구내방송, 케이블트레이, 가설공사 등
참 고 사 항	제2종 일반주거지역, 제1종 지구단위 계획구역, 공공청사 대지면적 10,189.8㎡, 건축면적3,718.5㎡, 건폐율 36,49%, 용적율 53.66% 주차대수 138대(장애인 5대 포함), 조경면적 2,180.07㎡(대지면적의 21,40% 설치) 승강기 3대(15인승 승객용1대, 3톤 적재용량 화물용2대)

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	13,029	1.48%		냉난방기설치공사	15,781	1.80%
	가 설 공 사	22,625	2,57%		전열환기설비공사	2,295	0,26%
	토 및 지정공사	10,587	1,20%		바 닥 난 방 공 사	726	0,08%
	철근콘크리트공사	90,185	10,26%	기계공사 (기계소방,	자동제어설치공사	14,449	1,64%
	철 골 공 사	552	0.06%	(기계조명, 지열 포함)	연 도 설 치 공 사	6,415	0.73%
	조 적 공 사	8,077	0.92%		방 진 설 치 공 사	851	0.10%
	석 공 사	6,547	0.74%		동파방지열선설치공사	2,711	0.31%
	타 일 공 사	4,593	0.52%		소 계	171,716	19.54%
	목 공 사	1,151	0.13%		수변전설비공사	4,534	0.52%
	방 수 공 사	37,085	4.22%		전력간선설비공사	13,026	1.48%
	지붕및홈통공사	1,101	0.13%		동 력 설 비 공 사	7,093	0.81%
	금 속 공 사	63,213	7.19%		전 열 공 사	10,642	1,21%
건축공사	미 장 공 사	27,367	3.11%		전 등 공 사	24,866	2,83%
(토목, 조경 포함)	창 호 공 사	29,030	3.30%		집 배 구 분 대 (전등설비공사)	1,780	0,20%
	유 리 공 사	8,076	0.92%		접지및피뢰설비공사	5,028	0.57%
	도 장 공 사	5,211	0.59%	전기공사	케이블트레이설비공사	4,425	0,50%
	수     장     공     사       인     테     리     어	76,608	8.72%	(전기소방 포함)	옥외보안등설비공사	1,758	0.20%
		16,252	1.85%		주차관제설비공 <b>사</b>	1,466	0,17%
	기 타 공 사 주 요 자 재 비	4,902	0.56%		냉난방전원설비공사	1,352	0,15%
	구 표 자 제 미 운 반 비	1,080	0.12%		자동제어설비공사	1,902	0.22%
	작 업 부 산 물	-700	-0.08%		태양광발전설비공사	1,102	0.13%
	숙 급 구 선 출	936	0.11%		가 설 공 사	181	0.02%
	부 대 토 목 공 사				전 기 소 방 공 사	16,704	1.90%
	(흙막이공사 포함)	100,856	11.48%		소 계	95,859	10.91%
	부 대 조 경 공 사	38,925	4.43%		통합배선설비공사	15,012	1,71%
	소 계	576,311	65,57%		공시청 및 Cable TV	2,816	0.32%
	장 비 설 치 공 사	14,022	1.60%		설 비 공 사		
	옥 외 배 관 공 사	1,403	0.16%		CCTV설비공사	3,593	0,41%
기계구니	기계실배관공사	13,013	1.48%	통신공사	방송설비공사	8,314	0,95%
기계공사 (기계소방,	공 조 배 관 공 사	21,977	2,50%		구내방송설비공사	2,813	0,32%
지열 포함)	공조닥트설치공사	26,718	3.04%		케이블트레이설비공사	2,366	0,27%
	위 생 배 관 공 사	31,330	3.56%		가 설 공 사	92	0.01%
	가 스 배 관 공 사	5,480	0,62%		소계	35,005	3,98%
	소화 배관공사 지정공사비에 대하 비중이다	14,543	1,65%		합 계	878,891	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

# 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	678,880	38,70%	203,118	11,58%	117,555	6,70%	42,814	2,44%	1,042,369	59,43%
1-1. 재료비	279,458	15,93%	89,760	5,12%	29,437	1,68%	11,564	0,66%	410,222	23,39%
1-1-1. 직접재료비	279,458	15,93%	89,760	5,12%	29,437	1,68%	11,564	0,66%	410,222	23,39%
1-2, 노무비	274,446	15,65%	87,621	5,00%	71,296	4.06%	25,134	1,43%	458,499	26.14%
1-2-1. 직접노무비	257,454	14.68%	81,356	4,64%	66,199	3,77%	23,337	1,33%	428,348	24,42%
1-2-2. 간접노무비	16,991	0,97%	6,264	0,36%	5,097	0,29%	1,797	0,10%	30,151	1,72%
1-3. 경비	124,976	7,12%	25,736	1,47%	16,820	0,96%	6,115	0,35%	173,648	9,90%
1-3-1. 산출경비	39,398	2,25%	599	0,03%	221	0,01%	102	0,01%	40,322	2,30%
1-3-2. 산재보험료	10,428	0,59%	3,329	0.19%	2,709	0,15%	955	0,05%	17,423	0.99%
1-3-3, 고용보험료	2,387	0.14%	762	0.04%	620	0,04%	218	0,01%	3,989	0,23%
1-3-4. 건강보험료	4,376	0,25%	1,383	0,08%	1,125	0,06%	396	0,02%	7,282	0.42%
1-3-5. 노인장기요양보험료	286	0,02%	90	0.01%	73	0,00%	25	0,00%	477	0.03%
1-3-6. 연금보험료	6,410	0,37%	2,025	0.12%	1,648	0,09%	581	0,03%	10,666	0,61%
1-3-7. 퇴직공제부금비	5,921	0,34%	1,871	0.11%	1,522	0,09%	536	0,03%	9,852	0,56%
1-3-8, 산업안전보건관리비	12,692	0,72%	3,973	0,23%	2,653	0,15%	1,022	0,06%	20,342	1,16%
1-3-9. 기타경비	39,327	2,24%	10,997	0,63%	6,245	0,36%	2,275	0,13%	58,846	3,35%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	461	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	461	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	403	0,02%	188	0.01%	-	0,00%	_	0,00%	592	0,03%
1-3-13. 환경보전비	2,881	0,16%	515	0.03%	-	0,00%	-	0,00%	3,397	0.19%
2. 일반관리비	37,338	2,13%	11,171	0,64%	6,465	0,37%	2,354	0,13%	57,330	3,27%
3. 이윤	52,411	2,99%	18,679	1,06%	14,187	0,81%	5,040	0,29%	90,319	5.15%
4. T.A.B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0.00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	2,633	0,15%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	2,633	0.15%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	771,263	43,97%	232,969	13,28%	138,208	7,88%	50,210	2,86%	1,192,651	67,99%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0.00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
8. 부가가치세	77,126	4,40%	23,296	1,33%	13,820	0,79%	5,021	0,29%	119,265	6,80%
9. 조사금액(6+7+8)	848,390	48,37%	256,265	14.61%	152,028	8,67%	55,231	3,15%	1,311,916	74,79%
10. 관급금액	223,077	12,72%	62,950	3,59%	127,586	7,27%	28,541	1,63%	442,156	25,21%
10-1. 도급자설치관급금액	186,612	10,64%	13,449	0.77%	18,404	1,05%	-	0,00%	218,467	12,45%
10-2, 관급자설치관급금액	36,465	2,08%	49,500	2,82%	109,182	6,22%	28,541	1,63%	223,689	12,75%
11. 총공사금액(9+10)	1,071,467	61,08%	319,216	18,20%	279,615	15,94%	83,772	4,78%	1,754,072	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

# 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

(단위 : 원/㎡)	
410,222	
458,499	
176,282	

	경	비	176,282
	소	계	1,045,002
일반관리비, 0	266,914		
합	1,311,916		

료

무


비

비

재


노

순공사원가



(단위: 원/m²)

		(211 - 27 /
	재 료 비	410,222
지저고나비	직 접 노 무 비	428,348
직접공사비	산 출 경 비	40,322
	소 계	878,891
간 접	공 사 비	166,111
일반관리비, (	266,914	
합	1,311,916	
일반관리비, 여	소 계	878,891 166,111 266,914



# 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>특수</b> 바닥 강화재(m²)	칼라로이 <del>복층유</del> 리(m²)	퍼라이트 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	불연천장재 (m²)	비닐타일 (m²)	알루미늄 천장재(m²)	도기질 타일(m²)
물 량	5,401	412	54,260	566	4,330	1,859	253	711
점유율	2.86%	0.97%	0.59%	0.54%	0.45%	0.35%	0.24%	0,23%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		워)
(	٠	ഥ)

구분		건축 (토목+조경+소방 포함)	기계	전기	통신	계
지ᆜᅼᅄ	공사비	8,054,614,000	2,432,988,000	1,443,363,000	524,365,000	12,455,330,000
조사금액	원/m²	848,390	256,266	152,029	55,231	1,311,916
게이트그이네	공사비	6,927,377,000	2,099,985,030	1,249,387,657	453,644,560	10,730,394,247
계약금액	원/m²	729,658	221,191	131,598	47,782	1,130,229

# 자. 관급자재 투입비

					(단위 : 원)
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	철 근 콘 크 리 트 용 봉 강	톤	873	679,072,422	4.08%
	레 미 콘	m³	9,739	624,408,279	3,75%
	E C O D E C K	m²	6,629	206,282,300	1,24%
	AL 155CW INSERT SG-VENT	EA	22	181,630,900	1,09%
	알 루 미 늄 쉬 트 판 넬	m²	870	138,765,000	0,83%
	콘 크 리 트 파 일	본	289	93,805,382	0,56%
건축공사 (토목, 조경 포함)	아 스 콘	톤	696	43,685,710	0,26%
	시 멘 트	포	10,157	38,214,948	0,23%
	이 중 단 열 커 튼 월	kg	1,459	22,183,792	0.13%
	화 강 석 판 재	m²	99	28,126,182	0.17%
	메 쉬 휀 스	경간	94	18,803,454	0,11%
	보 차 도 경 계 석 ( 직 선 )	m	686	17,533,000	0,11%
	테 니 스 장 휀 스	식	1	13,940,000	0,08%
	화 강 석 경 계 석	EA	326	4,023,350	0,02%
	화 강 석 디 딤 석	개	238	3,808,000	0,02%
	갤 리 창	kg	389	3,619,281	0,02%
	소 계			2,117,902,000	12,72%
	냉 온 수 기	대	2	152,053,000	0.91%
	냉 각 탑	대	2	52,298,000	0.31%
	공 기 조 화 기	대	2	99,638,000	0,60%
	물 탱 크	대	1	37,740,000	0,23%
기계공사 (기계소방 포함)	자 동 제 어 반	SET	1	87,762,000	0,53%
(>	주 방 기 구 설 치 공 사	SET	1	40,469,000	0,24%
	펌 프	대	12	65,038,000	0.39%
	고 무 발 포 보 온 재	m²	7,377	62,652,000	0.38%
	소 계			597,650,000	3,59%
	태 양 광 발 전	식	1	335,040,000	0,27%
	수 배 전 반 및 M C C	식	1	319,236,000	0.11%
	조 명 기 구	식	1	174,733,000	0.39%
전 기	승 강 기	식	1	163,900,000	0,07%
(전기소방 포함)	자 동 제 어	식	1	148,500,000	0.07%
	발 전 기	식	1	42,400,000	0.07%
	U P S	식	1	27,500,000	1,17%
	소 계			1,211,309,000	7,27%
	C C T V 설 비	식	1	192,220,089	1,15%
통 신	방 송 설 비	식	1	78,748,911	0.47%
	소 계			270,969,000	1,63%
합	계			4,197,830,000	25,21%
	재 금액(부가가치세 포함) 기준임				

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–8

# 우체국 ②

# 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○우체국 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하2층~지상4층, 연면적 11,960.69㎡
반	현 장 위 치	서울특별시 구로구
사	공 사 기 간	착공 후 1080일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
11,960m²	25,219,624,000원	2,108,664원/m²



(단위 : 원)

		(=11.=/
	금액	10,304,476,000
건 축	원/m²	861,578
	비율	40.86%
	금 액	3,748,749,000
기 계	원/m²	313,440
	비율	14.86%
	금액	3,013,192,000
전 기	원/m²	251,939
	비율	11.95%
	금 액	867,968,000
통 신	원/m²	72,572
	비율	3.44%
버리니서	금액	7,285,239,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	609,133
(土¬, 土٥)	비율	28.89%
	금 액	25,219,624,000
합 계	원/m²	2,108,664
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용


건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 알루미늄복합패널,로이복층유리,아연도금강판 내부: 바닥 - THK0.5 특수강화바닥제, THK0.3 에폭시코팅, THK2.3 비닐시트, THK30 화강석물갈기 벽 - 친환경수성페인트 THK7 도기질타일 천정 - THK9.5 불연석고텍스, 친환경수성페인트, THK1.5열경화성수지천장판 토목(조경): 토공사,하수공사, 포장공사 식재공사, 시설물공사, 흙막이가시설공사
설 비	장비: 온수보일러(LNG, 48,000kcal/hr*4대), 냉각탑(직교류, 150USRT), 팬코일유니트, 부스터펌프((121LPMx3)x45Mx(3KWx3)), 공기조화기(수평형, 8,240CMHx1,135Pax5,5KW, 8,800CMHx1,120Pax5.5KW), 저수조(STS304, 83톤), 수평조절기(2,500kg), 경사조절기(3,000kg) 환기설비: STL, STS덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스, 소화 기타: 냉난방기, 전열환기, 바닥난방, 자동제어, 연도, 지열설치공사
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 전열, 전등, 피뢰및접지, 태양광, 주차관제, 집배구분대설비, 소방설비 공사 등통합배선, CATV, CCTV, 방송, A/V, 케이블트레이 설비공사 등
참 고 사 항	녹색건축물 우수등급, 건축물에너지효율 1등급 제2종일반주거지역, 제1종 지구단위계획구역, 공공청사용지 대지면적 4,025,00㎡, 건축면적 2,030,27㎡, 건폐율 50,44%, 용적율164,81%, 주차대수 110대 (장애인 3대, 11TON 화물차 3대포함), 조경면적 669,55 ㎡(대지면적의 16,63%설치) 엘리베이터: 승객요15인승1대(장애인겸용), 화물용 3TON 2대 (우편물류용)

					(단위 : 원/m²)			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	
	공통 가설 공사	27,522	2,36%		위 생 배 관 공 사	27,165	2.33%	
	가 설 공 사	21,850	1.87%	기계공사 (기계소방	가 스 배 관 공 사	5,516	0.47%	
	토 및 지정공사	209	0.02%	(기계조당 포함)	소 화 배 관 공 사	17,554	1.50%	
	철근콘크리트공사	117,293	10.05%		소 계	181,222	15,52%	
	조 적 공 사	11,342	0.97%		수 변 전 설 비 공 사	2,938	0,25%	
	석 공 사	3,435	0.29%		전력간선설비공사	14,361	1,23%	
	타 일 공 사	5,105	0.44%		동 력 설 비 공 사	7,852	0.67%	
	목 공 사 238 0,02%		냉난방설비공사	3,787	0,32%			
	방 수 공 사	30,119	2,58%		전 열 설 비 공 사	8,882	0.76%	
	지붕및홈통공사	622	0.05%		전 등 설 비 공 사	23,695	2.03%	
	금 속 공 사	69,712	5.97%		피뢰및접지설비공사	2,891	0,25%	
	미 장 공 사	28,601	2,45%		태양광설비공사	318	0.03%	
건축공사	창 호 공 사	27,188	2,33%	전기공사	주차관제설비공사	3,601	0.31%	
(토목, 조경	유 리 공 사	6,397	0.55%	(전기소방	전력제어설비공사	248	0.02%	
포함)	도 장 공 사	7,524	0.64%	포함)	전 열 / 조 명 제 어	1,282	0,11%	
	수 장 공 사	76,501	6.55%		설 비 공 사	1,202	0,1170	
	인 테 리 어	9,063	0.78%		케이블트레이설비공사	4,331	0.37%	
	기 타 공 사	8,168	0.70%		집배구분대설비공사	3,045	0,26%	
	싸 인 물 공 사           골         재 비	1,159	0.10%		가로등및신호등 이 설 공 사	1,501	0.13%	
	작 업 부 산 물	-821	-0.07%		가 설 공 사	506	0.04%	
	운 반 비	2,040	0.17%		전 기 소 방 공 사	12,560	1.08%	
	부 대 공 사	2,957	0.25%		소 계	91,801	7.86%	
	◈품 질 시 험 비	827	0.07%		통합배선설비공사	13,051	1,12%	
	부 대 토 목 공 사 (토공사·흙막이공사 포함)	378,356	32,41%		CATV설비공사	2,843	0,24%	
	부 대 조 경 공 사	26,624	2,28%		CCTV설비공사	3,722	0.32%	
	소 계	863,113	73.94%	통신공사	방송설비공사	7,227	0.62%	
	장 비 설 치 공 사	12,007	1.03%	8204	A / V 설 비 공 사	3,012	0,26%	
기계공사	옥 외 배 관 공 사	128	0.01%		케이블트레이설비공사	1,099	0.09%	
(기계소방	기계실배관공사	19,916	1.71%		가 설 공 사	253	0.02%	
포함)	공 조 배 관 공 사	31,419	2.69%		소 계	31,207	2,67%	
	공조덕트설치공사	22,832	1.96%		합 계	1,167,342	100,00%	
※ 정으유으 초 지적고사비에 대하 비주이며 과근자재비느 포하디지 않으								


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 료	Щ	543,039
	노 무	. Н	584,136
	경	비	253,512
	소	계	1,380,687
일반관리비, 이윤, 부가가치세			349,864
합 계			1,730,551







# 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>특수</b> 바닥 강화제(m²)	알루미늄 천장재(m²)	퍼라이트 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	불연천장재 (m²)	도기질타일 (m²)	비닐타일 (m²)	열경화성수지 천장재(㎡)
물 량	48,000	736	4,913	637	4,614	905	1,567	203
점유율	2,83%	0.77%	0.91%	0.40%	0.36%	0,22%	0.20%	0.19%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (토목+조경+소방 포함)	기계	전기	통신	계
<b>▼11</b> ⊒0#	공사비	15,153,903,000	3,223,218,000	1,727,776,000	592,495,000	20,697,392,000
조사금액	원/m²	1,267,049	269,500	144,463	49,540	1,730,551
게이트그이네	공사비	12,218,384,080	2,721,518,360	1,471,727,866	503,343,393	16,914,973,699
계약금액	원/m²	1,021,604	227,552	123,054	42,086	1,414,295

# 3-9

# 수련시설 ①

# 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○임상교육 연수원 신축공사
일	공 사 규 모	철골철근콘크리트조 지하1층~지상2층, 연면적 2,201㎡
반	현 장 위 치	강원도 평창군
사	공 사 기 간	착공후 180일
항	용 도	수련시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
2,201 m²	4,663,230,000원	2,118,687원/㎡

(단위 : 원)

		(근귀· <i>권)</i>
	금액	2,908,864,000
건 축	원/m²	1,321,610
	비율	62,38%
	금 액	884,652,000
기 계	원/m²	401,931
	비율	18.97%
	금 액	468,769,000
전 기	원/m²	212,980
	비율	10.05%
	금 액	213,634,000
통 신	원/m²	97,062
	비율	4.58%
HEILIM	금 액	187,310,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	85,102
(±=, ±0)	비율	4.02%
	금 액	4,663,230,000
합 계	원/m²	2,118,687
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골철근콘크리트조 외부: 로이복층유리, 갈바폼패널, 노출콘크리트패널, 화강석, T100 샌드위치패널 내부: 바닥 - 폴리싱타일. 비닐타일, 포천석, 타일카펫 벽 - 차음패널+패브릭마감, 인테리어필름, 비닐벽지 천정 - 알루미늄천장재, 불연천장재, 비닐페인트, 석고판 토목: 토공사, 관로공사, 구조물공사, 포장공사, 부대공사 등
설 비	장비: 공기조화기, GHP/EHP공사, 승강기설치공사, 지하저수조(STS, 보온), 전기온수기, 급수부스터펌프, 천정형 원적외선 복사난방기 설치 등 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 의료가스공사 기타: 클린룸설치공사, 차량소독기공사, 안개시스템공사 등
전기·통신	전력간선, 동력, 전열, 전등, 냉난방, 태양광, 옥외외등 설비공사 등 정보통신, CATV, 방송, CCTV, A/V 설비공사 등
참 고 사 항	관리지역, 대지면적2,767㎡ 건축연면적51,774㎡ 건폐율1.87%, 용적율2.65%, 최고높이 12m 자주식 주차대수 28대(법정7대) 연수원동, 입원동 각1동 및 연결통로

174


						(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	47,893	4.30%		가 스 배 관 공 사	5,501	0.49%
	골 재 비	5,384	0.48%		크린룸설치공사	88,196	7.92%
	공통 가설 공사	1,975			의 료 가 스 공 사	12,355	1.11%
	금 속 공 사	58,436	5,25%	(기계소방 포함)	안 개 시 스 템 공 사	1,432	0.13%
	기 타 공 사	13,952	1,25%		차량소독기공사	2,725	0.24%
	도 장 공 사	17,910	1.61%		소 계	183,823	16.51%
	미 장 공 사	24,309	2,18%		동력 설비공사	1,109	0.10%
	방 수 공 사	40,740	3,66%		전등 설비공사	20,770	1.87%
	석 공 사	13,871	1,25%		전열 설비공사	10,172	0.91%
	수 장 공 사	119,473	10.73%		냉난방 설비공사	5,081	0.46%
	운 반 비	3,101	0.28%	전기공사	접지 설비공사	563	0.05%
건축공사	유 리 공 사	21,484	1.93%		태양광 설비공사	1,846	0.17%
(토목 포함)	조 적 공 사	64,397	5.78%		전력간선 공사	18,649	1.68%
	지붕및홈통공사	5,232	0.47%	(전기소방 포함)	옥외외등 설비공사	1,675	0.15%
	창 호 공 사	124,937	11,22%		CABLE TRAY 설 치 공 사	7,704	0.69%
	철 거 공 사	152	0.01%		전력간선 공사	1,950	0.18%
	철 골 공 사	47,512	4.27%		전등 설비공사	1,750	0.16%
	철근콘크리트공사	122,121	10.97%		전 열 설 비 공 사	1,763	0.16%
	타 일 공 사	10,203	0.92%		전 기 소 방 공 사	9,686	0.87%
	토 및 지정공사	328	0.03%		소 계	82,719	7.43%
	토공사(건축+토목)	12,573	1,13%		정보통신 설비공사	22,709	2.04%
	판 넬 공 사	2,965	0.27%		CATV 설비공사	5,665	0.51%
	부 대 토 목 공 사	43,430	3.90%		방송 설비공사	4,078	0.37%
	소 계	802,376	72,07%	트시코티	CCTV 설비공사	7,176	0.64%
	장 비 설 치 공 사	22,429	2.01%	통신공사	A/V 설비공사	1,463	0.13%
기계공사	옥 외 배 관 공 사	7,753	0.70%		CABLE TRAY	3,339	
(기계소방 포함)	기계실배관공사	7,824	0.70%		설 치 공 사		0,30%
	위 생 배 관 공 사	29,298	2.63%		소 계	44,430	3,99%
	환기덕트설치공사 N전공사비에 대한 비중이며	6,311	0.57%		합 계 	1,113,348	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
	재	료	비	549,403
스코티인키	노	무	비	591,308
순공사원가	경		Η	180,938
	소		계	1,321,649
일반관리비, 이윤, 부가가치세				359,777
합계				1,681,426







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	압출발포폴리스티렌 단열재(m²)	<b>미장벽돌</b> (매)	<del>복층</del> 유리 (m²)	노출콘크리트 패널(m²)	<b>갈바폼판넬</b> (m²)	<b>석고보드</b> (m²)	<b>폴리싱타일</b> (m²)	비닐타일 (m²)
물 량	1,456	132,904	293	198	406	3,137	372	1,053
점유율	1.94%	1.90%	1.76%	0.66%	0.63%	0.44%	0.40%	0.38%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	3,253,959,000	259,054,000	154,462,000	33,341,000	3,700,816,000
조시급력	원/m²	1,478,400	117,698	70,178	15,148	1,681,425
게이는그이네	공사비	2,794,928,000	223,259,200	132,489,000	28,407,000	3,179,083,200
계약금액	원/m²	1,269,845	101,435	60,195	12,906	1,444,381

176



# 수련시설 ②

# 가. 공사개요




	공 사 명	○○산림교육센터 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+목구조 지상1층~2층, 연면적 1,902㎡
반	현 장 위 치	전라남도 장성군
사	공 사 기 간	착공후 450일
항	용 도	수련시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

# Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
1,902 m²	6,405,135,000원	3,367,579원/m²

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	3,606,949,000
건 축	원/m²	1,896,398
	비율	56.31%
	금 액	643,997,000
기 계	원/m²	338,589
	비율	10.05%
	금 액	906,942,000
전 기	원/m²	476,835
	비율	14.16%
	금 액	325,744,000
통 신	원/m²	171,263
	비율	5.09%
Hellid	금 액	921,502,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	484,491
(エ¬, エる)	비율	14.39%
	금 액	6,405,135,000
합 계	원/m²	3,367,579
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 내화목구조, 중목구조 외부: 적삼목사이딩(유절), 스터코, 칼라강판, T18, T22로이일면복층유리, THK3 알루미늄쉬트 내부: 바닥 - 경질단풍나무후로링, 온돌마루후로링, 포천석 벽 - 무늬목, 인조대리석, 수성페인트, 종이벽지, 복층유리 천정 - 불연천장재, 수성페인트, 비닐페인트, 석고판, 열경화성수지천정재 토목: 토공사, 우·오수공사, 구조물공사, 심정공사, 지하수 오염방지시설
설 비	장비: EHP공사, 지하저수조(SMC), 펠렛보일러, 급수부스터 펌프 전기저장식온수기(40Kw), 탈취유니트 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 기계실, 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 주방기구설치공사, 자동제어설치공사, 오수처리시설 등
전기·통신	전력간선, 동력, 전열, 전등, 조명제어, 무대장치, 태양광, 접지 및 피뢰설비등 통합배선, CATV, 방송, A/V, CCTV 설비공사 등
참 고 사 항	농림지역, 관광 휴게시설, 최고높이 9.95M 대지면적 2,460,943㎡, 건폐율10%, 용적률14%, 주차대수 10대 숙소동, 교육동, 관리동 총 3개동


				(단위 : 원/㎡)			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
건축공사	가 설 공 사	48,968	2,86%	전기공사 (전기소방 포함)	옥외전력인입설비공사	15,841	0,93%
	골 재 비	5,210	0.30%		옥외외등설비공사	12,616	0.74%
	금 속 공 사	102,710	6.01%		전력간선설비공사	11,924	0.70%
	기 타 공 사	5,100	0.30%		동 력 설 비 공 사	6,533	0,38%
	데 크 하 부	72,263	4.23%		전 열 설 비 공 사	9,778	0.57%
	도 장 공 사	30,370	1.78%		전 등 설 비 공 사	22,327	1,31%
	목 공 사	438,049	25,63%		조명제어설비공사	1,217	0.07%
	미 장 공 사	31,499	1.84%		피뢰및접지설비공사	2,351	0.14%
	방 수 공 사 부 대 공 사	33,554	1,96% 0,01%		CABLE TRAY	2,493	0.15%
		222			설 비 공 사		
	석     공     사       수     장     공     사	1,267	0.07%		교육,관리동 전기공사	-1	0,00%
(토목, 조경	유 성 등 자 운 반 비	102,205	5.98%		수변전설비공사	13,865	0,81%
포함)		997	0.06%		전력간선설비공사	15,167	0,89%
	., , , ,	13,466	0.79%		동력설비공사	8,619	0.50%
		-688	-0.04%		전 열 설 비 공 사	8,379	0.49%
		6,116	0.36%		전 등 설 비 공 사	29,830	1,74%
	지붕및홈통공사	607	0.04%		조명제어설비공사	12,706	0.74%
	창 호 공 사	23,421	1.37%		무대장치설비공사	4,397	0,26%
	철근콘크리트공사 코 아 공 사	110,719	6.48%		태양광발전설비공사	1,591	0.09%
		17,370	1,02%		접지및피뢰설비공사	20,068	1,17%
	타 일 공 사 토 및 지정공사	10,933	0.64%		CABLE TRAY 설 비 공 사	2,622	0.15%
	부 대 토 목 공 사	270,754	15.84%				
	소 계	1,335,623	78,13%		전 기 소 방 공 사	19,097	1,12%
기계공사 (기계소방 포함)	장 비 설 치 공 사	18,842	1,10%	통신공사	소계	221,419	12,95%
	기계실배관공사	4,911	0,29%		옥 외 통 신 공 사	7,017	0.41%
	위생기구설치공사	6,140	0.36%		통합배선설비공사	5,110	0,30%
	급수급탕배관공사	9,674	0.57%		CATV설비공사 바 소 서 비 고 니	2,676	0.16%
	오배수배관공사	4,860	0.28%		방송설비공사	3,037	0.18%
	환기닥트설치공사	10,370	0.61%		CCTV설비공사	2,604	0.15%
	가 스 배 관 공 사	2,612	0.15%		CABLE TRAY	2,226	0.13%
	주방기구설치공사	14,424	0.84%		설 비 공 사		
	장 비 설 치 공 사	3,100	0.18%		통합배선설비공사	10,479	0.61%
	보일러실배관공사	1,981	0.12%		CATV설비공사	1,172	0.07%
	난 방 배 관 공 사	5,409	0,32%		방송설비공사	3,886	0,23%
	위생기구설치공사	4,465	0.26%		A V 설 비 공 사	3,075	0,18%
	급수급탕배관공사	6,233	0.36%		CCTV설비공사	1,797	0.11%
	오배수배관공사	4,276	0.25%		CABLE TRAY	1,399	0.08%
	환기닥트설치공사	337	0.02%		설 비 공 사	1,000	0,0070
	소 화 설 비 공 사	10,288	0.60%		소 계	44,478	2,60%
	소 계	107,921	6.31%		합 계	1,709,441	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# 수련시설 | 우체국 | 지구대 | 경찰서 | 대학교 | 중고등학교 | 초등학교 | 대형청사 | 일반청시

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
순공사원가	재 료	E 11	787,686
	노 두	<u>.</u> 비	930,690
	경	비	314,140
	소	계	2,032,516
일반관리비, 0	563,164		
합	2,595,680		







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	리얼징크 (m²)	바닥널 (m²)	<b>셀프레벨링</b> (m²)	레드파인 루버(㎡)	<del>복층유</del> 리 (m²)	<b>집성재</b> (m³)	온돌마루 후로링(m²)	발포폴리스티렌 단열재(m²)
물 량	1,628	2,781	964	1,055	206	4	347	897
점유율	4.66%	1,23%	0.62%	0.60%	0.53%	0.47%	0.44%	0.37%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

	(6)							
구	분	건축 (기계+토목 포함) 전기		전기 통신		계		
조사금액	공사비	4,112,304,000	606,149,000	137,091,000	86,135,000	4,941,679,000		
조시급력	원/m²	2,162,095	318,690	72,077	45,287	2,598,149		
계약금액	공사비	3,456,618,000	513,034,501	117,682,740	74,657,649	4,161,992,890		
게탁급박	원/m²	1,817,360	269,734	61,873	39,252	2,188,219		

180 Public Procurement Service

# 3–9

# 수련시설 ③

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○교육원 건설공사
일	공 사 규 모	철골철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 32,306㎡
반	현 장 위 치	충청북도 진천군
사	공 사 기 간	착공후 720일
항	용 도	수련시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
32,306m²	66,914,264,000원	2,071,264원/m²

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금액	31,543,780,000
건 축	원/m²	976,406
	비율	47.14%
	금액	14,994,015,000
기 계	원/m²	464,124
	비율	22,41%
	금 액	7,582,226,000
전 기	원/m²	234,700
	비율	11,33%
	금 액	6,457,292,000
통 신	원/m²	199,879
	비율	9.65%
HFILIM	금 액	6,336,949,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	196,153
(±=, ±0)	비율	9.47%
	금 액	66,914,264,000
합 계	원/m²	2,071,264
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골철근콘크리트조 외부: 화강석건식벽체, 접합STS시트, 수성페인트, 친환경수성페인트, 접합복층유리 내부: 바닥 - 무석면비닐타일, OA후로아, 도기질타일, 악세스후로아, 카펫타일 벽 - 화강석건식벽체, 수성페인트, 비닐페인트, 도기질타일, 친환경수성페인트 천정 - 친환경수성페인트, 암면흡음천장재, 알루미늄천장재 토목(조경): 토공사, 포장공사, 우·오수공사, 상수공, 체육시설, 식재공사, 포장공사 등
설 비	장비: 공기조화기 EHP공사, 흡수식냉온수기, 냉각탑, 지하저수조(STS, 보온), 보일러, FCU, 팽창기체분리기, 급수부스터펌프, 약품투입기 설치 등환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사기타: 방음방진설치, 중수처리시설, 우수처리시설, 주방천정시스템설치, 지열시스템설치 등
전기·통신	옥외전기, 수변전, 전력간선, 동력, 전열, 조명제어, 전력제어 설비공사 등 통합배선, 전관방송, LAN, A/V, CCTV, 객실관리, 출입통제 설비공사 등
참 고 사 항	녹색건축인증(그린2등급) 주차대수 176대 (장애인 8대 포함), 조경면적 2,414,79㎡(대지면적의 18,26%설치), 자전거 주차면수 40면 본관동, 경비실, 대강당동 3개동

182 Public Procurement Service

### 라. 세부공종별 공사비

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	29,311	2,63%		연 도 설 치 공 사	1,791	0.16%
	골 재 비	1,401	0.13%		오배수배관공사	233	0.02%
	공통가설공사	8,134	0.73%		옥 외 배 관 공 사	1,060	0.10%
	금 속 공 사 48,350 4.34% 기 타 공 사 10,360 0.93% 기계공사	온수방열관설치공사	284	0.03%			
	기 타 공 사	기 타 공 사 10,360 0.93% 기계공사	우수처리시설공사	2,288	0,21%		
	도 장 공 사 14,322 1.28% (기계승사	위 생 배 관 공 사	25,949	2,33%			
	목 공 사	286	0.03%	포함)	장 비 설 치 공 사	8,261	0.74%
	미 장 공 사	15,431	1,38%		주방천정시스템설치공사	4,651	0.42%
	방 수 공 사	21,907	1,97%		중수처리시설공사	5,386	0.48%
	석 공 사	36,525	3,28%		소 화 설 비 공 사	33,000	2,96%
	수 장 공 사	90,058	8.08%		소 계	245,824	22.05%
거중고다	운 반 비	2,011	0.18%		동 력 설 비 공 사	9,984	0,90%
건축공사 (토목, 조경	유 리 공 사	16,079	1.44%		수변전설비공사	4,150	0.37%
(포크, 포칭 포함)	인 테 리 어 공 사	25,671	2,30%		옥 외 전 기 공 사	4,767	0.43%
	작업부산물(감)	-1,156	-0.10%		원격검침설비공사	171	0.02%
	조 적 공 사	8,767	0,79%		전 등 설 비 공 사	28,556	2,56%
	지붕및홈통공사	727	0.07%	전기공사 (전기소방 포함)	전 기 공 사	89,554	8.03%
	창 호 공 사	39,062	3,50%		전 력 간 선 공 사	20.471	1,84%
	철 골 공 사	39,824	3,57%		전력제어설비공사	412	0.04%
	철근콘크리트공사	104,947	9,41%		전 열 설 비 공 사	10,660	0.96%
	타 일 공 사	5,099	0.46%		조명제어설비공사	820	0.07%
	파 일 공 사	2,242	0,20%		피뢰 및 접지설비공사	3,013	0,27%
	품 질 시 험 비	418	0.04%		CABLE TRAY공사	6,551	0.59%
	부 대 토 목 공 사	45,605	4.09%		전기소방공사	14,638	1,31%
	부 대 조 경 공 사	54,929	4.93%		소계	193,747	17,38%
	소계	620,311	55.64%		객실관리설비공사	4,195	0,38%
	장비설치공사	3,327	0,30%		모니터링설비공사	34	0.00%
	지열배관공사	3,693	0,33%		무선AP설비공사	357	0,03%
	지열냉온수배관공사	2,979	0,27%		옥 외 통 신 공 사	3,566	0,32%
	트렌치배관공사	2,881	0,26%		전관방송설비공사	5,394	0.48%
	지중열교환기설치공사	29,616	2,66%		출입통제설비공사	3,117	0,28%
기계공사	자동제어설치공사	1,222	0.11%	통신공사	통합모니터링공사	1,662	0.15%
(기계소방	가 스 배 관 공 사	3,373	0,30%	0 000	통합배선설비공사	14,963	1,34%
포함)	공조덕트설치공사	56,571	5.07%		A / V 설 비 공 사	9,547	0.86%
	공 조 배 관 공 사 급수급탕배관공사	32,261	2,89%		CABLE TRAY 공사	6,228	0.56%
		78 16 501	0.01%		CATV설비공사	4,368	0.39%
	기계실배관공사	16,501	1,48%		CCTV설비공사	1,528	0.39%
	동파방지열선공사	7 201	0.01%		소계	54,959	4.93%
	방음방진설치공사	7,201	0,65%		<u> </u>	1,114,840	100.00%
TIO 0 0 5	복사냉방시스템설치공사 지정공사비에 대한 비주이며	3,123	0,28%		<b>н</b> /11	1,114,040	100,00/0

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 공사원가구성

(단위 : 원/m²)


	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	731,969	35,34%	284,804	13,75%	127,886	6,17%	67,832	3,27%	1,212,492	58,54%
1-1. 재료비	338,965	16,37%	137,552	6,64%	29,603	1,43%	13,250	0,64%	519,373	25,08%
1-1-1. 직접재료비	338,965	16,37%	137,552	6,64%	29,603	1,43%	13,250	0,64%	519,373	25,08%
1-2. 노무비	283,976	13,71%	93,632	4.52%	80,292	3,88%	44,882	2,17%	502,783	24,27%
1-2-1. 직접노무비	266,394	12,86%	87,672	4,23%	74,551	3,60%	41,673	2,01%	470,292	22,71%
1-2-2. 간접노무비	17,582	0,85%	5,959	0,29%	5,740	0,28%	3,208	0,15%	32,491	1,57%
1-3. 경비	109,026	5,26%	53,618	2,59%	17,991	0,87%	9,699	0,47%	190,336	9,19%
1-3-1. 산출경비	14,951	0,72%	20,598	0,99%	37	0,00%	34	0,00%	35,621	1,72%
1-3-2. 산재보험료	10,791	0,52%	3,558	0,17%	3,051	0,15%	1,705	0,08%	19,106	0,92%
1-3-3. 고용보험료	2,612	0,13%	852	0,04%	698	0,03%	390	0,02%	4,555	0,22%
1-3-4. 건강보험료	4,528	0,22%	1,490	0,07%	1,267	0,06%	708	0,03%	7,995	0,39%
1-3-5. 노인장기요양보험료	296	0.01%	97	0,00%	83	0,00%	46	0,00%	524	0,03%
1-3-6. 연금보험료	6,633	0,32%	2,183	0,11%	1,856	0,09%	1,037	0,05%	11,710	0,57%
1-3-7. 퇴직공제부금비	6,127	0,30%	2,016	0,10%	1,714	0,08%	958	0,05%	10,817	0,52%
1-3-8. 산업안전보건관리비	14,310	0,69%	5,323	0,26%	2,468	0,12%	1,213	0,06%	23,317	1,13%
1-3-9. 기타경비	44,228	2,14%	16,106	0,78%	6,813	0,33%	3,604	0,17%	70,753	3,42%
1-3-10. 공사이행보증수수료	589	0,03%	34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	623	0,03%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	421	0,02%	144	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	567	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	434	0,02%	148	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	583	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,101	0.15%	1,064	0,05%	-	0,00%	_	0,00%	4,166	0,20%
2. 일반관리비	35,134	1,70%	13,943	0,67%	6,264	0,30%	3,730	0,18%	59,073	2,85%
3. 이윤	42,813	2,07%	17,312	0,84%	15,682	0,76%	8,746	0,42%	84,555	4.08%
4. T.A.B(시운전비)	5,416	0,26%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5,417	0,26%
5. P.S(Provisional Sum) 등	717	0,03%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	717	0,03%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	816,051	39,40%	316,059	15,26%	149,832	7,23%	80,310	3,88%	1,362,254	65,77%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	81,605	3,94%	31,605	1,53%	14,983	0,72%	8,031	0,39%	136,225	6,58%
9. 조사금액(6+7+8)	897,656	43,34%	347,665	16,79%	164,816	7.96%	88,341	4,27%	1,498,479	72,35%
10. 관급금액	274,903	13,27%	116,459	5,62%	69,884	3,37%	111,537	5,39%	572,785	27.65%
10-1. 도급자설치관급금액	246,139	11,88%	-	0,00%	24,559	1.19%	1,577	0,08%	272,277	13,15%
10-2. 관급자설치관급금액	28,763	1,39%	116,459	5,62%	45,324	2,19%	109,959	5,31%	300,508	14,51%
11. 총공사금액(9+10)	1,172,560	56,61%	464,124	22,41%	234,700	11,33%	199,879	9,65%	2,071,264	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


2884 | 全界不以열 | 7844 | 移立 | 多장 | 연구소 | 9年7월 | 전시 | 2018 | 전시 | 1887 | 도시관 | 수**면시설** | 우체국 | 5제국 | 51대 | 경찰서 | 대학교 | 중고등학교 | 초등학교 | 대형청사 | 일반청사 |

### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)		
	재 료	. 비	519,373		
A 7 110171	노 무	- Н	502,783		
순공사원가	경	비	196,470		
	소	계	1,218,626		
일반관리비, 여	279,853				
합	합 계				



	재 료 비	519,373
직접공사비	직 접 노 무 비	470,292
건입증시미	산 출 경 비	35,621
	소 계	1,025,286
간 접	공 사 비	193,340
일반관리비, (	279,853	
합	1,498,479	



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	화강석건식 벽체(m²)	접합STS시트 (m²)	<b>수성페인트</b> (m²)	OA후로아 (m²)	비닐페인트 (m²)	도기질타일 (m²)	친환경수성 페인트(m²)	알루미늄 천정재(m²)
물 량	17,650	1,944	31,225	2,387	11,538	3,462	32,628	1,357
점유율	5.30%	1.19%	0.79%	0.77%	0.67%	0.66%	0.60%	0,58%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조 I L그애	공사비	38,644,041,000	4,571,124,000	2,853,949,000	2,340,761,000	48,409,875,000
조사금액	원/m²	1,196,188	141,495	88,341	72,456	1,498,479
710t70H	공사비	28,508,462,000	3,856,484,000	2,405,280,000	2,018,622,465	36,788,848,465
계약금액	원/m²	882,451	119,374	74,453	62,484	1,138,762

### 자. 관급자재 투입비

(단위 : 원)

					(단위 : 원)
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	레 미 콘	m³	48,681	3,171,701,477	4,74%
	철 근 콘 크 리 트 용 봉 강	톤	3,210	2,575,602,053	3.85%
	A W	EA	393	816,953,621	1,22%
	아 스 콘	톤	5,508	411,362,639	0.61%
	DECK PLATE	m²	15,737	381,340,369	0.57%
	자 연 석 판 석	m²	10,902	352,551,111	0.53%
	화 강 석 경 계 석	m	13,660	208,839,499	0.31%
기구고나	P V C 이 중 벽 관	m	783	120,652,858	0.18%
건축공사 (토목, 조경 포함)	콘 크 리 트 파 일	본	265	107,964,566	0.16%
(,/	사 인 공 사	식	1	94,581,872	0.14%
	화 강 석 판 석	m²	1,992	86,392,076	0.13%
	흄 관	m	459	73,416,663	0.11%
	인 테 리 어 석 재	m²	1,989	71,663,629	0.11%
	시 멘 트	포	18,284	69,055,680	0.10%
	인 조 화 강 석 블 럭	m²	3,669	65,698,300	0.10%
	기 타	식	1	273,260,748	0.41%
	소 계			8,881,037,159	13,27%
	공 기 조 화 기	식	1	746,677,238	1,12%
	고 무 발 포 보 온 재	식	1	666,486,100	1.00%
	기타(밸브류,댐퍼류,PVC관)	식	1	565,034,338	0.84%
	자 동 제 어 설 치 공 사	식	1	448,817,447	0.67%
	냉난방기(EHP)설치공사	 식	1	324.044.080	0.48%
	주 방 기 구 설 치 공 사	 식	1	265,267,760	0.40%
기계공사	흡 수 식 냉 온 수 기	 식	1	166,000,000	0.25%
(기계소방 포함)	냉 각 탑	 식	1	105,692,400	0.16%
	전 열 교 환 기 설 치	 식	1	101,607,560	0.15%
	송 풍 기 류	 식	1	73,722,880	0,11%
	저 수 조	 식	1	72,620,000	0,11%
	항 온 항 습 기	 식	1	70,224,000	0.10%
	3         L         3         日         1           기         目         日			156,135,038	0,23%
	소 계			3,762,328,841	5.62%
	수 배 전 반 설 비 공 사	식	1	621,423,165	0,93%
	조 명 설 비 공 사	 식	1	583,116,496	0.87%
전 기	전 력 설 비 공 사	 식	1	537,678,139	0.80%
선 기 (전기소방 포함)	승 강 기 설 비 공 사	 식	1	361,808,200	0,54%
(2-1-0-1)	발 전 기 설 비 공 사	 식	1	153,654,000	0,34%
	소 계	7		2,257,680,000	3,37%
	A / V 설 비 공 사	식	1	1,555,384,251	2,32%
	L A N 설 비 공 사	 식	1	888,175,090	1,33%
	C C T V 설 비 공 사	역 식	1	660,763,375	0.99%
통 신	통합배선설비공사			342,526,875	
	공입매신절미용자           CATV설비공사	<u>식</u> 식	1 1	156,493,409	0.51%
		-4		3,603,343,000	0,23%
취	소계				5.39%
합	계 기계			18,504,389,000	27.65%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임

<sup>\*\*</sup> 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3-9

# 수련시설 ④

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○학생진로교육원 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 10,833㎡
반	현 장 위 치	강원도 속초시
사	공 사 기 간	착공 후 480일
항	용 도	수련시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
10,833 m²	24,209,475,000원	2,234,790원/m²

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀 · 권)
	금액	14,490,953,000
건 축	변수 변	1,337,667
		59.86%
	금 액	3,414,377,000
기 계	원/m²	315,182
	축 원/㎡ 1,33 비율 55 기 비율 3,414,37 계 원/㎡ 31 비율 14 기 원/㎡ 19 기 원/㎡ 19 비율 14 19 기 원/㎡ 19 비율 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	14.10%
	금 액	2,129,146,000
전 기	원/m²	196,542
	비율	8.79%
	금 액	902,680,000
통 신	원/m²	83,326
	비율	3.73%
HEILIM	금 액	3,272,318,000
무대시설 (토목, 조경)	원/m²	302,069
(±=, ±0)	비율	13.52%
	금액	24,209,475,000
합 계	원/m²	2,234,790
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 복합기능로이(칼라)알곤복층유리, 알루미늄쉬트, 수성페인트 내부: 바닥 - 자연석판석(포천석), 데코타일, 자기질타일, 도기질타일, 목조마루널 벽 - 타일, 인테리어필름, 석고보드, 나무섬유질흡음패널, 흡음보드 천정 - 목조반자, 비닐페인트, 음향FABRIC, 열경화성수지천정재, 불연천정재 토목(조경): 흙막이공사, 토공사, 포장공사, 우·오수공사, 식재공사, 조경시설물
설 비	장비: 온수보일러(가스직화식), 공기조화기, 외기조화기, 덕트연결형휀, 펜코일유니트(천정매입, 1,2,4way), 배수펌프, 탈취유니트, 밀폐형팽창탱크, 천정형전기온풍기(1,5KW) 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 사이포닉설치, 주방카세트시스템, 연도, 바닥난방, 방음방진, 소화, 사우나 설비 등
전기·통신	수변전, 전력간선, 전등, 전열, 태양광, 냉난방, 피뢰및접지 설비공사 등 통신인입, LAN, 전관방송, A/V, CCTV, 비상벨 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 준보전산지 동측(전면도로)12m, 건폐율 17.06%, 연면적 10,832㎡, 용적율 33,35%, 최고높이 23.8m 주차 162대(법정37대): 확장형49대, 장애인주차7대, 대형주차5대 포함) 본동, 숙소동으로 구성

188

### 라. 세부공종별 공사비


공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	(단위 : 원/m <sup>2</sup> 점유율
	건 축 음 향	70,087	7.31%		천정형복사판넬		0.400/
	인 테 리 어	16,811	1,75%	기계고사	설 치 공 사	1,808	0.19%
	정 시마당당 공사비 업무를 당당 기()의 기()의 기()의 기()의 기()의 기()의 기()의 기()의	1,035	0.11%				
	공 동 구	3,464	0.36%	포함)	소 화 설 비 공 사	6,891	0.72%
	중 세부공종 당시비 점유율  건 축 응 향 70,087 7,31% 인 테 리 어 16,811 1,75% 가 설 공 사 60,851 6,35% 공 동 구 3,464 0,36% 공 동 가 설 공 사 69,695 7,27% 기 타 공 사 1,125 0,12% 도 장 공 사 12,481 1,30% 방 수 공 사 16,088 1,68% 석 공 사 12,481 1,30% 방 수 공 사 16,088 1,68% 석 공 사 12,481 1,30% 안 부 산 물 -1,173 -0,12% 조 적 공 사 25,838 2,69% 자각 업 부 산 물 -1,173 -0,12% 조 적 공 사 9,691 1,01% 주 요 자 제 비 3,076 0,332% 지붕 및 홈통공사 1,584 0,17% 창 호 공 사 3,4867 3,64% 철 글 공 사 19,471 2,003% 철근콘크리트공사 137,777 14,37% 타 일 공 사 10,889 1,14% 파 일 공 사 20,703 2,16% 부 대 도 경 공 사 43,245 4,51% - 보 제 776,670 81,00% 장 비 설 치 공 사 7,599 0,79% 옥 외 배 관 공 사 3,277 0,34% 기계실 배 관 공 사 16,818 1,75% 와 생 설 비 공 사 전략간선설비 공 사 전략간선설비 공 사 전략기소 발 공 사 전략 보 공 사 전	86,671	9,04%				
	금 속 공 사	69,695	7,27%		수변전설비공사	4,619	0.48%
	기 타 공 사	1,125	0.12%	7.31% 1.75% 6.35% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.12% 0.12% 0.40% 1.30% 1.68% 1.30% 1.68% 1.30% 1.30% 1.68% 0.12% 0.012% 0.012% 0.012% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 1.01% 0.32% 0.17% 3.64% 2.69% 0.11% 3.64% 2.03% 4.37% 1.14% 2.16% 3.04% 4.51% 0.10% 0.32% 0.17% 3.04% 4.51% 1.00% 0.34% 4.51% 1.10% 0.34% 4.51% 1.75% 0.34% 4.51% 1.75% 0.34% 4.51% 1.75% 0.34% 4.51% 1.75% 0.34% 4.51% 1.75% 0.34% 1.75% 0.34% 1.75% 0.38% 0.16%	7,134	0.74%	
	도 장 공 사	3,861	0.40%		7,894	0,82%	
_	미 장 공 사	12,481	1,30%		전 열 설 비 공 사	2,721	0,28%
	방 수 공 사	16,088	1,68%		동 력 설 비 공 사	1,374	0.14%
	석 공 사	12,432	1.30%		냉난방전원설비공사	3,054	0,32%
	수 장 공 사	72,066	7.52%		전열교환기설비공사	1,219	0,13%
건축공사		3,358	0.35%			575	0,06%
(토목, 조경 포함)		25,838		(전기소방			0.450/
		-1,173	-0.12%			1,416	0.15%
				포임)	옥외등 설치공사	1,539	0.16%
					피뢰및접지설비공사	2,095	0,22%
		,				1 801	0.51%
					설 치 공 사	4,091	0,5176
7					태양광발전설비공사	2,235	0,23%
					화장실 전기공사	2,673	0,28%
					기 타 공 사	14,973	1.56%
		20,703	2,16%		전 기 소 방 공 사	11,715	1,22%
		125,005	13.04%		소 계	70,129	7,31%
		43,245	4.51%		인입간선설비공사	2,288	0.24%
	소 계	776,670	81,00%		간 선 설 비 공 사	8,363	0.87%
	장 비 설 치 공 사	7,569	0.79%		전화/LAN설비공사	1,651	0.17%
	옥 외 배 관 공 사	3,277	0.34%		옥내무선LAN설비공사	245	0.03%
	기계실배관공사	12,701	1,32%	통신공사	T V 설 비 공 사	608	0.06%
기계공사	공조덕트설치공사	16,818	1.75%		대강당 A/V설비공사	8,971	0,94%
(기계소방 포함)	위 생 설 비 공 사	26,314	2.74%		전관방송설비공사	2,044	0,21%
— <b>山</b> /	가 스 배 관 공 사	7,921	0,83%		인입간선설비공사 간 선 설 비 공 사 전화/LAN설비공사 옥내무선LAN설비공사 T V 설 비 공 사 대강당 A/V설비공사 전관방송설비공사 기 타 공 사	1,217	0.13%
	연 도 설 치 공 사	1,577	0.16%		소 계	25,387	2.65%
	방음방진설치공사	760	0.08%		합 계	958,857	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# 도사관 | 수련시설 | 우체국 | 지구대 | 경찰서 | 대학교 | 중고등학교 | 초등학교 | 대형청사 | 일반청사

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 료	. 비	429,324
	노 두	- 비	524,707
<b>군</b> 등시전기	경	비	194,046
		1,148,078	
일반관리비, 0	기윤, 부가	가치세	291,957
합	계		1,440,035







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	복합기능로이알곤 복층유리(m²)	압출발포폴리 스틸렌(㎡)	AL SHEET (m²)	인테리어 필름(m²)	알루미늄 천정재(㎡)	악세스 후로아(m²)	불연천정재 (m²)	열경화성수지 천정재(㎡)
물 량	1,714	11,540	964	1,669	1,089	506	3,820	609
점유율	2,20%	1.56%	1.86%	0.73%	0.64%	0.54%	0.39%	0.36%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
조 I L그애	공사비	12,550,548,000	1,286,983,000	1,006,192,000	442,221,000	313,950,000	15,599,894,000
조사금액	원/m²	1,158,548	118,802	92,882	40,822	28,981	1,440,035
710t70H	공사비	10,143,788,000	1,106,202,000	833,317,000	366,971,000	276,811,000	12,727,089,000
계약금액	원/m²	936,378	102,114	76,924	33,875	25,553	1,174,844

190 Public Procurement Service

# 3–9

# 수련시설 ⑤

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○연수원 건립공사
일	공 사 규 모	(철골)철근콘크리트조 지하1층~지상4층, 연면적 13,667㎡
반	현 장 위 치	강원도 고성군
사	공 사 기 간	착공 후 790일
항	용 도	수련시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
13,667 m²	32,974,056,000원	2,412,677원/㎡

### 나. 공종별 공사비

(단위:원)

		(=11.=/
	금 액	15,044,293,000
건 축	원/m²	1,100,775
	비율	45.62%
	금 액	8,589,608,000
기 계	원/m²	628,492
	비율	26.05%
	금 액	3,902,228,000
전 기	원/m²	285,521
	비율	11.83%
	금 액	2,834,223,000
통 신	원/m²	207,377
	비율	8,60%
버립니션	금 액	2,603,703,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	190,510
(エ¬, エる)	비율	7.90%
	금 액	32,974,056,000
합 계	원/m²	2,412,677
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조+철골철근콘크리트조 외부: 알루미늄쉬트, 수성페인트, 복합기능로이(칼라)알곤복층유리 내부: 바닥 - 자연석판석(포천석), 데코타일, 자기질타일, 도기질타일, 목조마루널 벽 - 타일, 인테리어필름, 석고보드, 나무섬유질흡음패널, 흡음보드 천정 - 목조반자, 비닐페인트, 음향FABRIC, 열경화성수지천정재, 불연천정재 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 구조물공사, 흙막이공사, 조경식재, 조경시설물공사
설 비	장비: 공기조화기, EHP공사, 지하저수조(STS,보온), 흡수식냉온수기, 보일러, 급수부스터펌프, FCU, 팽창기체분리기, 은동이온살균장치 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사 기타: 방음방진설치공사, 시스템가대설치, 지열시스템, 자동제어설치, 오수처리시설, 주방기구공사 등
전기·통신	옥외전기, 수변전, 전력간선, 동력, 전열, 조명제어, 태양광 설비공사 등 통합배선, 전관방송, A/V, CCTV, 객실관리, 비상벨 설비공사 등
참 고 사 항	계획관리지역, 교육연구시설/연수원 대지면적 24,407㎡, 건축면적 57,26㎡, 건폐율 23.46%, 용적률 52.31% 본관동, 교육동(15.4M, 지하1층~지상4층), 편의.숙박동(15.7M, 지상1층~지상4층) 주차 115대(확장형34대, 장애인4대 포함)

192

### 라. 세부공종별 공사비

-ı. Aıı ı O					1	_101=1	(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	인 테 리 어 공 사	86,913	7.90%		위 생 배 관 공 사	51,945	4.72%
	가 설 공 사	43,026	3.91%		가 스 배 관 공 사	3,935	0.36%
	골 재 비	6,385	0.58%	기계공사	방음방진설치공사	6,303	0,57%
	공통 가설 공사	18,539	1,69%	(기계소방	연 도 설 치 공 사	2,147	0,20%
	군시설지장물철거	1,504	0.14%	포함)	시스템가대설치공사	2,898	0,26%
	금 속 공 사	59,730	5,43%		소 화 설 비 공 사	38,004	3,46%
	기 타 공 사	7,714	0,70%		소 계	238,250	21,67%
	도 장 공 사	10,626	0.97%		숙소1단위세대공사	25,149	2,29%
	목 공 사	297	0.03%		숙소2단위세대공사	816	0.07%
	미 장 공 사	30,820	2,80%		옥외보안등공사	4,492	0.41%
	방 수 공 사	30,802	2,80%		수 변 전 설 비 공 사	8,801	0,80%
	부 대 공 사	297	0.03%		전 력 간 선 공 사	21,065	1.92%
건축공사	석 공 사	11,322	1,03%	전기공사 (전기소방 포함)	동 력 설 비 공 사	5,405	0,49%
(토목, 조경	수 장 공 사	42,386	3,85%		전 열 설 비 공 사	3,520	0.32%
포함)	운 반 비	2,001	0.18%		전 등 설 비 공 사	16,664	1,52%
	유 리 공 사	12,704	1,16%		냉난방설비공사	246	0.02%
	작 업 부 산 물	-998	-0.09%		피뢰및접지공사	2,874	0,26%
	조 적 공 사	20,937	1,90%		조명제어 설비	811	0.07%
	지붕및홈통공사	2,358	0.21%		태양광발전설비공사	1,576	0.14%
	창 호 공 사	22,154	2.01%		CABLE TRAY공사	6,475	0.59%
	철 골 공 사	29,739	2.70%		전 기 소 방 공 사	17,141	1,56%
	철근콘크리트공사	122,042	11.10%		소 계	115,037	10,46%
	타 일 공 사	2,017	0.18%		단위세대통신공사	6,462	0,59%
	파일및지정공사	23,120	2.10%		통합배선설비공사	12,342	1,12%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	63,810	5.80%		공청TV설비공사	4,352	0.40%
	부 대 조 경 공 사	42,388	3,85%		방 송 설 비 공 사	7,977	0.73%
	소 계	692,633	62,99%	통신공사	A / V 설 비 공 사	2,636	0.24%
	장 비 설 치 공 사	15,444	1,40%		CCTV설비공사	4,307	0,39%
기계공사	옥 외 배 관 공 사	1,369	0,12%		객실관리설비공사	7,627	0.69%
(기계소방	기계실배관공사	21,470	1.95%		기 타 공 사	8,031	0.73%
포함)	공 조 배 관 공 사	62,235	5.66%		소 계	53,733	4.89%
	공조덕트설치공사	32,500	2,96%		합 계	1,099,653	100,00%
w H000 \$	직접공사비에 대한 비중이며				- · II	1,000,000	100,0070


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

/FLOI + OI /--2\




### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
	재 년	료 ㅂ	I	502,869
순공사원가	노	무 ㅂ	I	605,365
군 <b>당시</b> 전기	경	Н	I	215,224
	소	겨	I	1,323,458
일반관리비, 0		334,435		
합		1,657,893		



		(단위:원/㎡)
	재 료 비	502,869
지저고나비	직 접 노 무 비	566,526
직접공사비	산 출 경 비	30,258
	소 계	1,099,653
간 접	공 사 비	223,806
일반관리비, 0	334,435	
합	계	1,657,893



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	ALSHEET (m²)	외벽단열공법 (m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	발포폴리 스틸렌(m²)	<b>P타일</b> (m²)	카페트타일 (m²)	비닐타일 (m²)	<b>자기질타일</b> (m²)
물 량	4,895	3,429	2,407	9,809	3,681	1,191	3,676	1,944
점유율	6.80%	1.61%	1.42%	1.07%	0.88%	0.81%	0.61%	0.50%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
ㅈ I L그애	공사비	18,247,689,000	2,123,723,000	1,160,185,000	1,126,824,000	22,658,421,000
조사금액	원/m²	1,335,164	155,391	84,890	82,449	1,657,893
게이는그이네	공사비	14,778,868,000	1,795,342,000	988,152,000	967,390,000	18,529,752,000
계약금액	원/m²	1,081,354	131,363	72,302	70,783	1,355,802

# 3-10

## 도서관 ①

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○ ○○중고도서관 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~3층, 연면적 996.34㎡
반	현 장 위 치	충청남도 공주시
사	공 사 기 간	착공 후 320일
항	용 도	교육연구시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임단가, 제비율 적용


### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
996 m²	1,647,014,000원	1,653,629원/m²

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀·건 <i>)</i>
	금 액	1,138,651,000
건 축	원/m²	1,143,223
	비율	69.13%
	금 액	136,329,000
기 계	원/m²	136,876
	비율	8.28%
	금 액	212,220,000
전 기	원/m²	213,072
	비율	12,89%
	금 액	68,057,000
통 신	원/m²	68,330
	비율	4.13%
Hellald	금 액	91,757,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	92,125
(±=, ±0)	비율	5.57%
	금 액	1,647,014,000
합 계	원/m²	1,653,629
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 알루미늄쉬트, 고밀도목재패널 내부: 바닥 - 화강석, 비닐계타일, 테라죠, 악세스후로아 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 석고보드 천정 - 암면흡음텍스, 불연천장재, 열경화성수지천장재 토목: 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 구조물공사, 계단공사 등
설 비	장비: 전기온수기(저탕식, 50L) 환기설비: PVC(VG2) 배관: 위생 기타: 환기덕트설치공사
전기·통신	전력간선, 동력, 전등, 전열 설비공사 등 통합배선, TV, 방송, 방범 설비공사 등
참 고 사 항	제2종일반주거지역, 상대정화구역, 문화재보존영양검토대상구역, 공주한민족교육특구, 고도보존지구 대지면적 36.919.30㎡, 건축면적 6.656.99㎡, 건폐율 15.32%, 용적율 45.32%

### 라. 세부공종별 공사비


						(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공 통 가 설 공 사	1,745	0.19%		소 계	726,186	78.64%
	가 설 공 사	32,101	3,48%		장 비 설 치 공 사	4,251	0.46%
	토 및 지 정 공 사	5,052	0.55%		위 생 배 관 공 사	28,660	3.10%
	철근콘크리트공사	126,693	13.72%	기계공사 (기계소방 포함)	환기덕트설치공사	1,494	0.16%
	조 적 공 사	2,613	0,28%	_2,	소 화 설 비 공 사	481	0.05%
	석 공 사	17,653	1.91%		소 계	34,885	3.78%
	타 일 공 사	8,679	0.94%		전 력 간 선 공 사	53,698	5,81%
	방 수 공 사	17,080	1,85%		동력설비공사	1,309	0.14%
	지붕및홈통공사 4,451 0,48%		전 열 설 비 공 사	12,335	1.34%		
건축공사 (토목 포함)	금 속 공 사	172,195	18.65%	전기공사 (전기소방 포함)	전 등 설 비 공 사	28,994	3.14%
	창호및유리공사	116,789	12,65%	,	냉난방설비공사	8,351	0.90%
	미 장 공 사	19,566	2,12%		전 기 소 방 공 사	14,354	1,55%
	도 장 공 사	7,241	0.78%		소 계	119,041	12,89%
	수 장 공 사	118,499	12,83%		통합배선설비공사	21,741	2,35%
	기 타 공 사	14,354	1,55%		T V 설 비 공 사	5,894	0.64%
	골 재 비	6,867	0.74%	통신공사	방 송 설 비 공 사	14,780	1,60%
	운 반 비	3,281	0.36%		방 범 설 비 공 사	956	0.10%
	작 업 부 산 물	-1,934	-0.21%		소 계	43,371	4.70%
	부 대 토 목 공 사	53,259	5.77%		합 계	923,484	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A. 7. 11. 01. 71	재 호	로 비	465,021
	노 5	구 비	479,971
순공사원가	경	비	146,575
	소	계	1,091,567
일반관리비, 0	295,374		
합	1.386.941		







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	알루미늄 쉬트패널(m²)	고무타일 (m²)	압출발포폴리스티렌 단열재(m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	<b>강화유리문</b> (m²)	불연천장재 (m²)	악세스후로아 (전도성타일마감)(m²)
물 량	828	673	20,792	226	207	60	890	56
점유율	12,97%	3.55%	3.36%	1.56%	1.07%	1.06%	0.86%	0.73%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (토목 포함)	기계	전기	통신	소방	계
도 I L그애	공사비	1,076,900,000	49,676,000	163,746,000	68,057,000	23,010,000	1,381,389,000
조사금액	원/m²	1,081,225	2,345	6,638	2,759	933	1,093,900
게이는그이네	공사비	940,650,000	42,610,950	142,971,701	57,823,840	19,601,240	1,203,657,731
계약금액	원/m²	944,428	2,012	5,796	2,344	795	955,374

# 3–11

# 체육시설 ①

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○ 배드민턴전용구장 건립공사
일	공 사 규 모	철골철근콘크리트조 지하1층~지상1층, 연면적 7,198,84㎡
반	현 장 위 치	경상남도 밀양시
사	공 사 기 간	착공 후 540일
항	용 도	문화 및 집회시설(관람장)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
7,198 m²	16,909,619,000원	2,349,211원/㎡

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀 : 년)
	금 액	10,017,553,000
건 축	원/m²	1,391,713
	비율	59.24%
	금 액	2,328,915,000
기 계	원/m²	323,550
	비율	13.77%
	금 액	2,196,192,000
전 기	원/m²	305,111
	비율	12,99%
	금 액	878,653,000
통 신	원/m²	122,069
	비율	5.20%
HEILIM	금 액	1,488,306,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	206,766
(±=, ±0)	비율	8.80%
	금 액	16,909,619,000
합 계	원/m²	2,349,211
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골철근콘크리트조 외부: AL복합패널, 화강석버너구이, 컬러복층유리, 수성페인트 내부: 바닥 - 악세스후로아, 비닐계타일, 화강석 벽 - 친환경수성페인트, 도기질타일, 화강석물갈기 천정 - 석고시멘트계텍스, 열경화성수지천장재, 알루미늄천장재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 저수조(SMC 85톤), 저탕조(STS316, 3,000L) 펌프(오수패키지, 180LPM*15M*2,2Kw 등) 환기설비: STL, STS, AL복합덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스 기타: 연도, 방음방진, 바닥난방, 천정복사패널공사
전기·통신	수변전, 전력간선, 동력, 냉난방, 전등전열, 태양광, 피뢰접지 설비공사 등 전화 및 LAN, 옥외통신, 전관방송, CCTV, AV설비, TV 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 가축사육제한구역, 배출시설설치제한구역, 상대정화구역 대지면적 72,027㎡, 건축면적 5,061,93㎡, 건폐율 10.11%, 용적율 8.90% 주차대수 55대, 배드민턴코트 20면, 관람석 2,771석

200 Public Procurement Service

### 라. 세부공종별 공사비


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통가설공사	6,833	0.60%		연 도 설 치 공 사	2,778	0,25%
	가 설 공 사	32,986	2,92%		연도설치공사	958	0.08%
	토 및 지 정 공 사	1,884	0.17%	기레고니	(구조물비용)	000	0,0070
	품 질 관 리 비	1,035	0.09%	기계공사 (기계소방	천정온수복사패널 설 치 공 사	27,599	2.44%
	철근콘크리트공사	126,767	11,22%	포함)	초절전난방배관공사	164	0.01%
	철 골 공 사	56,158	4.97%		소화설비공사	27,447	2.43%
	조 적 공 사	15,450	1,37%		소계	144,941	12,83%
	석 공 사	13,816	1,22%		옥외전기설비공사	2,715	0.24%
	타 일 공 사	9,203	0.81%		옥외외등설비공사	4.006	0,35%
	목 공 사	63,265	5.60%		수 변 전 설 비 공 사	820	0.07%
	방 수 공 사	42,881	3.80%	전기공사 (전기소방 포함)	전력간선설비공사	12,023	1,06%
건축공사	지붕및홈통공사	1,279	0.11%		동력설비공사	2,481	0.22%
(토목, 조경	금 속 공 사	106,600	9.43%		냉난방설비공사	1,651	0.15%
포함)	창호및유리공사	31,062	2,75%		전 등 설 비 공 사	16,874	1,49%
	미 장 공 사	17,860	1,58%		전 열 설 비 공 사	3,190	0.28%
	도 장 공 사	13,316	1,18%		장 애 인 편 의 시 설		
	수 장 공 사	56,460	5,00%		설 비 공 사	558	0.05%
	기 타 공 사	99,044	8.77%		접 지 설 비 공 사	3,766	0.33%
	골 재 비	7,782	0.69%		태양광설비공사	2,263	0,20%
	부 대 공 사	12,389	1.10%		경관조명설비공사	5,305	0.47%
	운 반 비	5,598	0.50%		스포츠조명설비공사	5,465	0.48%
	작 업 부 산 물	-1,471	-0.13%		조명제어설비공사	1,743	0.15%
	부 대 토 목 공 사	90,094	7.97%		전 기 소 방 공 사	28,601	2,53%
	부 대 조 경 공 사	46,857	4.15%		소 계	91,463	8.09%
	소 계	857,147	75,86%		옥외통신설비공사	926	0.08%
	장 비 설 치 공 사	15,140	1.34%		전화및LAN설비공사	12,031	1.06%
	옥 외 배 관 공 사	124	0.01%		T V 설 비 공 사	1,719	0.15%
	기계실배관공사	9,806	0.87%	티시고나	방 송 설 비 공 사	3,982	0.35%
기계공사	공 조 배 관 공 사	2,746	0.24%	통신공사	A V 설 비 공 사	16,007	1.42%
(기계소방 포함)	공조닥트설치공사	30,374	2,69%		CCTV설비공사	1,468	0.13%
	위 생 설 비 공 사	19,157	1,70%		이동통신설비공사	236	0.02%
	가 스 배 관 공 사	7,651	0.68%		소 계	36,369	3.22%
	방진방음설치공사	998	0.09%		합 계	1,129,920	100.00%
w H000 *	지전조사비에 대하 비주이며		##LEITI 010				

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A. 7. 11. 01. 71	재 료	! 비	591,804
	노 두	- н	527,625
순공사원가	경	비	219,815
	소	계	1,339,244
일반관리비, 0	327,078		
합	1,666,322		



		(단위 : 원/m²)
	재 료 비	591,804
직접공사비	직 접 노 무 비	493,903
실임증시미	산 출 경 비	44,212
	소 계	1,129,920
간 접	공 사 비	209,324
일반관리비, 여	327,078	
합	1,666,322	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	H빔 (톤)	발포폴리스티렌 단열재(m²)	알루미늄 천장재(m²)	내화페인트 (m²)	화장실 칸막이(m²)	시멘트 (포)	경량형강 (톤)	<b>잡석</b> (m²)
물 량	180	6,600	1,392	2,548	229	7,665	26	1,313
점유율	3.09%	1,18%	1,10%	0.97%	0.63%	0.50%	0.39%	0.35%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (토목+조경+기계 포함)	전기	통신	소방	계
<del>▼</del> 11⊒0H	공사비	10,229,465,000	716,114,000	423,119,000	625,485,000	11,994,183,000
조사금액	원/m²	1,421,154	29,031	17,153	29,528	1,496,866
게이는그이네	공사비	8,834,097,200	605,686,330	364,662,350	534,800,000	10,339,245,880
계약금액	원/m²	1,227,299	24,554	14,783	25,247	1,291,884

# 3–11

# 체육시설 ②

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○○○○○ 피겨쇼트트랙경기장 건설공사
일	공 사 규 모	철골철근콘크리트조+목구조 지하2층~지상4층, 연면적 32,184㎡
반	현 장 위 치	강원도 강릉시
사	공 사 기 간	착공 후 870일
항	용 도	문화및집회시설(관람장)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
32,184m²	105,840,874,000원	3,288,618원/m²

### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	62,562,369,000
건 축	원/m²	1,943,896
	비율	59.11%
	금 액	15,931,758,000
기 계	원/m²	495,021
	비율	15.05%
	금 액	14,911,512,000
전 기	원/m²	463,320
	비율	14.09%
	금 액	5,396,317,000
통 신	원/m²	167,670
	비율	5.10%
HEILIM	금 액	7,038,918,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	218,708
(エ¬, エる)	비율	6.65%
	금 액	105,840,874,000
합 계	원/m²	3,288,618
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 막구조, 로이복층유리, 금속지붕재 내부: 바닥 - 화강석, 비닐계타일, 테라죠, 악세스후로아 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 석고보드 천정 - 암면흡음텍스, 불연천장재, 열경화성수지천장재 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 구조물 공사 등
설 비	장비: 냉각수 수처리기(1,500g/Day), 팽창기수분리기(1,000L 등) 펌프(인라인, 4,000LPM*37kw 등) 환기설비: STL, STS, Al복합덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스 기타: 우수, 연도, 패브릭덕트설치공사, TAB
전기·통신	수변전, 전력간선, 경기장조명, 전등전열, 전력및조명 제어, 피뢰접지 설비공사 등 통합배선, CCTV, 방송및케이블트레이, CCTV, 출입통제, 주차관제, 비상호출, 음향 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 관람집회시설로서 고난이도 공종 대지면적 406,472㎡, 건축면적 15,121.37㎡, 건폐율 3,72%, 용적율 5.95% 주차대수 407대, 아이스링크 2면, 관람석 12,320석

204

### 라. 세부공종별 공사비

공종 세부공종 단위당 공사비 점유율 공종 세부공종 단위당 공사비 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사	점유율 0.41% 2.70% 11.55% 0.07% 0.40% 1.54% 3.64% 0.77%
가 설 공 사 50,399 3,79% (기계소방 포함) 소 화 설 비 공 사 35,944 보 보 기 정 공 사 31,177 2,34% 보급으로크리트공사 118,454 8,90% 목외전력인입공사 942 보고 공 사 172,458 12,96% 조 적 공 사 17,374 1,31% 수 변 전 설 비 공 사 20,541 전력간선설비공사 48,371	2,70% 11,55% 0,07% 0,40% 1,54% 3,64% 0,77%
가설 공사     50,399     3.79%     (기계소방 포함)     소화설비공사     35,944       토및지정공사     31,177     2,34%     소계     153,593       철근콘크리트공사     118,454     8,90%       철 골 공사     172,458     12,96%       조적 공사     17,374     1,31%       석 공사     3,706     0,28%	11,55% 0,07% 0,40% 1,54% 3,64% 0,77%
철근콘크리트공사 118,454 8,90% 옥외전력인입공사 942 철 골 공 사 172,458 12,96% 옥외보안등설비공사 5,263 조 적 공 사 17,374 1,31% 수 변 전설비공사 20,541 석 공 사 3,706 0,28% 전력간선설비공사 48,371	0.07% 0.40% 1.54% 3.64% 0.77%
철 골 공 사172,45812,96%옥외보안등설비공사5,263조 적 공 사17,3741,31%수 변 전 설 비 공 사20,541석 공 사3,7060,28%전력간선설비공사48,371	0.40% 1.54% 3.64% 0.77%
조 적 공 사     17,374     1,31%       석 공 사     3,706     0.28%         전력간선설비공사     48,371	1,54% 3,64% 0,77%
석 공 사 3,706 0,28% 전력간선설비공사 48,371	3.64%
	0.77%
타 일 공 사 5,320 0.40% 동력설비공사 10.258	-
	0 =000
목 공 사 4,167 0.31% 전열설비공사 7,702	0.58%
방 수 공 사 20,285 1.52% 전 등 설 비 공 사 26,466	1,99%
건축공사 (토목, 조경 64,649 4,86% 주경기장조명설비공사 523	0.04%
포함)  금 속 공 사   63,133   4,75%   보조경기장조명   <sub>1,510</sub>	0.11%
창호 및 유 리 공 사 41,063 3.09% 전기공사 설 비 공 사 (전기소방	0,1170
미 장 공 사     14,416     1.08%     포함)     전력제어설비공사     530	0.04%
도 장 공 사 14,407 1.08% 조명제어설비공사 2,217	0.17%
수 장 공 사 107,656 8,09% 피뢰및접지설비공사 3,113	0.23%
기 타 공 사 97,889 7,36% 태양광설비공사 61	0.00%
골 재 비 961 0.07% CABLE TRAY 8.066	0.61%
부 대 공 사 2,412 0.18% 설 비 공 사	0,0170
부 대 토 목 공 사 72,725 5.47% 가설사무소공사 249	0,02%
부 대 조 경 공 사 47,712 3.59% 경관조명설비공사 2,605	0,20%
소계 969,988 72,92% 전기소방공사 22,124	1,66%
장 비 설 치 공 사 7,080 0.53% 소 계 160,550	12,07%
옥 외 배 관 공 사     28     0.00%     통합배선설비공사     14,151	1,06%
기계실배관공사 17,491 1.31% CATV설비공사 2,434	0.18%
공 조 배 관 공 사 16,917 1.27% 방 송 설 비 공 사 3,960	0.30%
공조덕트설치공사 44,182 3,32% CABLE TRAY 6,605	0.50%
기계공사 위생기구설치공사 4,599 0,35% 통신공사	
포함) 급수급탕배관공사 4,458 0,34% CCTV설비공사 1,925	0.14%
오 배 수 배 관 공 사 2,844 0.21% 출입통제설비공사 3,168	0.24%
가 스 배 관 공 사 1,883 0.14% 주차관제설비공사 701	0.05%
사이포닉우수설치공사 8,015 0.60% 시계설비공사 115	0.01%
연도설치공사     1,738     0.13%       소계     46,060	3.46%
우수처리시설공사 2,992 0,22% 합계 1,330,192	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 공사원가구성

(다이 · 의 /m²)

	건축 (토목,조경 포함)		기	계	전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	1,138,944	34,63%	177,864	5,41%	193,873	5,90%	56,802	1,73%	1,567,486	47,66%
1-1. 재료비	473,050	14,38%	91,140	2,77%	58,765	1.79%	11,272	0,34%	634,229	19,29%
1-1-1. 직접재료비	473,050	14,38%	91,140	2,77%	58,765	1,79%	11,272	0,34%	634,229	19,29%
1-2. 노무비	438,130	13,32%	66,614	2,03%	109,313	3,32%	37,170	1,13%	651,229	19,80%
1-2-1. 직접노무비	411,776	12,52%	62,427	1,90%	101,497	3,09%	34,513	1,05%	610,215	18,56%
1-2-2, 간접노무비	26,353	0.80%	4,186	0.13%	7,815	0,24%	2,657	0,08%	41,014	1,25%
1-3. 경비	227,764	6,93%	20,109	0.61%	25,795	0.78%	8,358	0,25%	282,028	8,58%
1-3-1. 산출경비	85,161	2,59%	25	0,00%	286	0.01%	274	0,01%	85,747	2,61%
1-3-2. 산재보험료	16,648	0.51%	2,531	0.08%	4,153	0.13%	1,412	0,04%	24,747	0,75%
1-3-3, 고용보험료	4,249	0.13%	630	0,02%	951	0,03%	323	0,01%	6,155	0.19%
1-3-4, 건강보험료	7,000	0.21%	1,061	0.03%	1,725	0.05%	586	0,02%	10,374	0,32%
1-3-5, 노인장기요양보험료	458	0.01%	69	0.00%	113	0,00%	38	0,00%	679	0,02%
1-3-6. 연금보험료	10,253	0.31%	1,554	0,05%	2,527	0,08%	859	0,03%	15,194	0,46%
1-3-7. 퇴직공제부금비	9,470	0,29%	1,435	0.04%	2,334	0,07%	793	0,02%	14,035	0,43%
1-3-8. 산업안전보건관리비	23,698	0,72%	1,305	0.04%	3,282	0,10%	1,066	0,03%	29,353	0,89%
1-3-9. 기타경비	63,782	1.94%	10,746	0,33%	10,420	0,32%	3,003	0,09%	87,953	2,67%
1-3-10, 공사이행보증수수료	851	0.03%	-	0.00%	-	0,00%	-	0,00%	852	0,03%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	659	0.02%	80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	740	0,02%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	678	0,02%	82	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	761	0,02%
1-3-13. 환경보전비	4,849	0,15%	588	0,02%	-	0,00%	_	0,00%	5,438	0,17%
2. 일반관리비	54,669	1,66%	8,834	0,27%	9,491	0,29%	3,124	0,09%	76,120	2,31%
3. 이윤	72,056	2,19%	10,732	0,33%	17,993	0,55%	7,298	0,22%	108,080	3,29%
4. T,A,B(시운전비)	2,558	0.08%	-	0.00%	-	0,00%	-	0,00%	2,558	0,08%
5, P.S(Provisional Sum) 등	1,917	0,06%	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	1,918	0,06%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	1,270,146	38,62%	197,431	6,00%	221,358	6,73%	67,224	2,04%	1,756,162	53,40%
7. 공사손해보험료	2,108	0,06%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2,108	0,06%
8. 부가가치세	127,225	3,87%	19,743	0,60%	22,135	0,67%	6,722	0,20%	175,827	5,35%
9. 조사금액(6+7+8)	1,399,480	42,56%	217,175	6,60%	243,494	7,40%	73,946	2,25%	1,934,097	58,81%
10. 관급금액	763,124	23,21%	277,846	8,45%	219,826	6,68%	93,724	2,85%	1,354,521	41,19%
10-1. 도급자설치관급금액	424,205	12,90%	15,342	0,47%	91,566	2,78%	2,875	0,09%	533,990	16,24%
10-2, 관급자설치관급금액	338,918	10,31%	262,503	7,98%	128,259	3,90%	90,848	2,76%	820,531	24,95%
11. 총공사금액(9+10)	2,162,605	65,76%	495,021	15,05%	463,320	14,09%	167,670	5,10%	3,288,618	100,00%


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 호	로 비	634,229
	노 5	구 비	651,229
	경	비	286,504
	소	계	1,571,962
일반관리비, 0	360,027		

계


합



(CFOI		원/m²)	
(근귀	•	73/111/	

1,931,988

	재 료 비	634,229		
직접공사비	직 접 노 무 비	610,215		
식민으시미	산 출 경 비	85,747		
	소 계	1,330,192		
간 접	공 사 비	241,770		
일반관리비, (	360,027			
합	1,931,988			



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	H빔 (톤)	압출발포폴리 스티렌단열재 (mm/m²)	복합기능로이복층 유리(양면반강화, FRIT처리)(m²)	일반구조용각 형강관(㎡)	방화석고 보드(m²)	SPANDREL, 내풍압용(m²)	ACC후로아 (m²)	커튼월후면 단열재(m²)
물 량	483	19,264	1,577	49,363	32,535	1,376	1,193	887
점유율	2.08%	0.79%	0.58%	0.49%	0.48%	0.41%	0.38%	0.29%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		의
(	٠	ш

구	분	건축 (토목+조경+기계 포함)	전기	통신	소방	계
조시금액	공사비	50,321,983,000	6,731,144,000	2,379,897,000	2,813,947,000	62,246,971,000
소시급적	원/m²	1,563,571	272,879	96,481	132,842	2,065,774
게이티그에	공사비	39,001,655,000	5,519,984,000	2,079,366,800	2,444,914,230	49,045,920,030
계약금액	원/m²	1,211,834	223,779	84,297	115,421	1,635,331

### 자. 관급자재 투입비

(다이 · 의)

					(단위 : 원)
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	글 루 램 구 조 공 사	식	1	4,090,020,683	3.86%
	이 형 철 근	톤	4,870	3,850,633,046	3.64%
	막구조및구조철물및외벽	식	1	3,441,024,245	3,25%
	레 미 콘	m³	36,820	3,020,827,876	2,85%
	H ‼	톤 식	2,068	1,991,003,780	1,88%
	기 타	식	1	1,016,516,706	0.96%
	수 납 식 관 람 석	석	1,840	975,200,000	0.92%
기둥고니	구조용탄소강관(SM490)	톤	615	680,637,220	0,64%
건축공사	알루미늄창호공사	EA	119	619,939,905	0.59%
(토목, 조경 포함)	인 조 화 강 석 블 록 쇼트랙안전매트(수입완제품)	m²	24,400	580,171,000	0.55%
	및 설 치 인 건 비	식	1	491,631,249	0.46%
	콘크리트파일(강릉)	본	694	482,646,120	0.46%
	건 설 용 거 푸 집	m²	15,798	472,692,400	0.45%
	고 정 식 관 람 석	석	9,968	448,560,000	0.42%
	용접구조용압연강판	ton	355	380,970,477	0.36%
	기 타 소계	식	1	2,017,932,293 24,560,407,000	1.91% 23.21%
	공 기 조 화 기	대	9	2,154,481,714	2,04%
	제 빙 설 치	Set	1	1,820,023,283	1.72%
	지 열 설 치	Set	1	1,466,670,598	1,39%
	자동제어설치공사	Set	1	853,851,411	0.81%
	정 빙 기	Set	3	636,016,040	0.60%
	엘 리 베 이 터 설 치	Set	6	469,622,340	0.44%
기계공사	고 무 발 포 보 온 재	m	13,392	198,125,813	0.19%
(기계소방 포함)	E H P 설 치	Set	1	190,337,743	0.18%
	냉 온 수 기	대	2	170,314,760	0.16%
	송 풍 기	대	41	145,859,108	0.14%
	환 기 유 니 트 설 치	Set	1	128,572,733	0.12%
	소음기,쳄버설치	대	68	119,449,925	0.11%
	기 타	 식	1	588,870,532	0.56%
	소계	7	'	8,942,196,000	8.45%
	경 관 조 명	식	1	1,332,720,000	1,26%
				941,000,000	
TJ -1		식	1		0.89%
전 기	수 변 전	식	1	828,370,000	0.78%
(전기소방 포함)	발 전 기	식	1	696,470,000	0,66%
	기 타			3,276,320,000	3,10%
	소 계			7,074,880,000	6,68%
	전 광 판 설 비	식	1	709,940,000	0.67%
	피 겨 / 쇼 트 트 랙 메 인 링 크 음 향 설 비	식	1	702,380,000	0.66%
E N	C C T V 설 비	식	1	345,880,000	0.33%
통 신	L A N 설 비	식	1	326,260,000	0.31%
	출 입 통 제 설 비	식	1	267,180,000	0.25%
	기 타	식	1	664,780,000	0.63%
	소 계			3,016,420,000	2,85%
합	<u>고 · "</u> 계			43,593,903,000	41.19%
	대 그애(브가가뉘세 표하) 기즈이			.5,000,000,000	,1070

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–12

# 전시시설 ①

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○○ 보존센터 건립 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 9,092.18㎡
반	현 장 위 치	경기도 파주시
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	문화 및 집회시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비


연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
9,092 m²	20,811,682,000원	2,289,010원/m²



### 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금액	9,328,234,000
건 축	원/m²	1,025,982
	비율	44.82%
	금 액	5,902,093,000
기 계	원/m²	649,152
	비율	28.36%
	금 액	3,359,638,000
전 기	원/m²	369,515
	비율	16.14%
	금 액	1,155,109,000
통 신	원/m²	127,046
	비율	5.55%
HEILIM	금 액	1,066,608,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	117,312
(±=, ±0)	비율	5.13%
	금 액	20,811,682,000
합 계	원/m²	2,289,010
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 화강석, 로이복층유리, 적삼목루버 내부: 바닥 - 악세스후로아, 비닐무석면타일, 화강석 벽 - 조립식패널, 건식벽체, 냉동패널, 친환경수성페인트, 비닐페인트 천정 - 불연천장재, 친환경흡음텍스, 냉동패널, 친환경수성페인트, 세라믹계단열흡음뿜칠 토목(조경): 흙막이공사, 영수배수시스템, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물, 조경포장
설 비	장비: 관류보일러(1500kg/h), 특수공조기(외기도입형), 덕트연결형휀, GHP냉난방기, 부스터펌프, 밀폐형팽창탱크 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스, 증기배관 공사 기타: 연도, 바닥난방, 방음방진, 열선 등
전기·통신	옥외보안등, 수변전설비, 전력간선, 동력, 전등, 전열, 냉난방, 조명제어, 피뢰및접지, CABLE TRAY 등 통합배선,TV설비,방송설비,CCTV,출입통제,CABLE TRAY, 가설사무소 등
참 고 사 항	국가산업단지 문화시설용지 대지면적 5,083.8㎡, 건축면적 1,984.04㎡, 건폐율 39.03%, 용적률 127.68% 조경면적 2,159.96㎡, 건물최고높이 24.81m, 주차대수 70대(장애인주차대수 2대 포함) 본동(지하층 연면적 2,601㎡, 지상층 연면적 6,491㎡) 1개동

210 Public Procurement Service

### 라. 세부공종별 공사비

							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	2,397	0.25%		GHP내화실란트공사	699	0.07%
	가 설 공 사	47,783	4.90%		유 니 트 쿨 러	855	0.09%
	토 및 지정공사	33,891	3.48%		내화실란트공사	000	0,0070
	철근콘크리트공사	119,291	12,23%	기계공사	천정형난방기설치공사	435	0.04%
	철 골 공 사	3,187	0.33%	(기계소방	연 도 설 치 공 사	1,402	0.14%
	조 적 공 사	9,923	1,02%	포함)	방 진 공 사	3,555	0,36%
	방 수 공 사	26,287	2,70%		동파방지열선공사	1,140	0.12%
	타 일 공 사	2,304	0.24%		소 화 설 비 공 사	78,360	8.04%
	석 공 사	41,210	4,23%		소 계	199,735	20,48%
	금 속 공 사	49,571	5.08%		옥외보안등공사	1,166	0.12%
	미 장 공 사	33,374	3,42%		수 변 전 설 비 공 사	14,540	1.49%
건축공사	창 호 공 사	27,570	2,83%		전 력 간 선 공 사	19,238	1.97%
(토목, 조경	유 리 공 사	9,256	0.95%		동 력 설 비 공 사	5,203	0.53%
포함)	도 장 공 사	6,632	0.68%		전 등 설 비 공 사	19,832	2.03%
	수 장 공 사	104,458	10.71%		전 열 설 비 공 사	5,214	0.53%
	지붕및홈통공사	1,689	0.17%	전기공사 (전기소방	냉난방설비공사	5,785	0.59%
	판 넬 공 사	19,692	2,02%	포함)	조 명 제 어 공 사	433	0.04%
	자기장차단시설	13,514	1,39%		매쉬접지및피뢰	3,633	0.37%
	기 타 공 사	4,415	0.45%		설 비 공 사	3,033	0,37 /6
	골 재 비	2,608	0.27%		CABLE TRAY공사	5,656	0,58%
	작 업 부 산 물	-1,071	-0.11%		가 설 사 무 소	715	0.07%
	운 반 비	1,353	0.14%		전 기 소 방 공 사	25,019	2,57%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	59,028	6.05%		소 계	106,436	10.91%
	부 대 조 경 공 사	18,989	1.95%		통합배선설비공사	9,749	1,00%
	소 계	637,349	65,35%		T V 설 비 공 사	5,536	0.57%
	장 비 설 치 공 사	14,946	1,53%		방 송 설 비 공 사	3,439	0.35%
	옥 외 배 관 공 사	400	0.04%	통신공사	CCTV설비공사	3,575	0.37%
기계공사	기계실배관공사	4,344	0.45%	0 000	출입통제설비공사	6,751	0.69%
(기계소방	위 생 배 관 공 사	6,432	0.66%		CABLE TRAY공사	1,940	0.20%
포함)	덕 트 설 치 공 사	74,048	7.59%		가 설 사 무 소	715	0.07%
	증 기 배 관 공 사	8,159	0.84%		소 계	31,704	3,25%
	가 스 배 관 공 사	4,961	0.51%		합 계	975,224	100,00%
v H000 &	지전고사비에 대하 비주이며	71771711UIL	# = LEITI 010				

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 공사원가구성

(단위 : 원/m²)

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	749,455	32,74%	236,233	10,32%	129,153	5,64%	38,883	1,70%	1,153,726	50,40%
1-1. 재료비	325,125	14,20%	102,753	4,49%	35,748	1,56%	8,399	0,37%	472,027	20,62%
1-1-1, 직접재료비	325,125	14,20%	102,753	4,49%	35,748	1,56%	8,399	0,37%	472,027	20,62%
1-2, 노무비	307,319	13,43%	104,453	4,56%	75,035	3,28%	24,472	1,07%	511,281	22,34%
1-2-1. 직접노무비	286,411	12,51%	96,958	4.24%	69,220	3,02%	22,575	0,99%	475,167	20,76%
1-2-2. 간접노무비	20,908	0,91%	7,494	0,33%	5,814	0,25%	1,896	0,08%	36,114	1,58%
1-3. 경비	117,009	5,11%	29,027	1,27%	18,370	0,80%	6,012	0,26%	170,419	7.45%
1-3-1. 산출경비	25,811	1,13%	23	0,00%	1,466	0,06%	729	0,03%	28,030	1,22%
1-3-2. 산재보험료	11,678	0,51%	3,969	0.17%	2,851	0.12%	929	0.04%	19,429	0,85%
1-3-3, 고용보험료	2,704	0,12%	915	0,04%	652	0,03%	212	0,01%	4,485	0,20%
1-3-4, 건강보험료	4,869	0,21%	1,648	0.07%	1,176	0.05%	383	0,02%	8,078	0,35%
1-3-5, 노인장기요양보험료	318	0,01%	107	0,00%	77	0,00%	25	0,00%	529	0,02%
1-3-6. 연금보험료	7,131	0,31%	2,414	0,11%	1,723	0,08%	562	0,02%	11,832	0,52%
1-3-7. 퇴직공제부금비	6,587	0,29%	2,230	0,10%	1,592	0,07%	519	0,02%	10,929	0,48%
1-3-8. 산업안전보건관리비	14,553	0,64%	4,817	0,21%	2,958	0,13%	907	0,04%	23,237	1,02%
1-3-9. 기타경비	39,211	1,71%	12,112	0,53%	5,871	0,26%	1,742	0,08%	58,938	2,57%
1-3-10, 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	509	0,02%	97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	607	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	446	0,02%	84	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	531	0,02%
1-3-13. 환경보전비	3,186	0,14%	606	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	3,794	0,17%
2. 일반관리비	41,220	1,80%	12,992	0,57%	7,103	0.31%	2,332	0.10%	63,649	2,78%
3. 이윤	55,865	2,44%	19,284	0,84%	15,076	0,66%	4,922	0,22%	95,150	4.16%
4. T,A,B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	846,541	36,98%	268,511	11,73%	151,333	6,61%	46,138	2,02%	1,312,525	57,34%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	84,654	3,70%	26,851	1,17%	15,133	0,66%	4,613	0,20%	131,253	5,73%
9. 조사금액(6+7+8)	931,195	40,68%	295,362	12,90%	166,467	7,27%	50,752	2,22%	1,443,778	63,07%
10. 관급금액	212,100	9,27%	353,789	15,46%	203,048	8,87%	76,294	3,33%	845,233	36,93%
10-1. 도급자설치관급금액	191,947	8,39%	_	0,00%	38,274	1,67%	-	0,00%	230,222	10,06%
10-2, 관급자설치관급금액	20,152	0,88%	353,789	15,46%	164,774	7,20%	76,294	3,33%	615,011	26,87%
11. 총공사금액(9+10)	1,143,295	49,95%	649,152	28,36%	369,515	16,14%	127,046	5,55%	2,289,011	100,00%


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
	재 료	비	472,027
순공사원가	노 무	비	511,281
正증시면기	경	비	170,419
	소	계	1,153,726
일반관리비, 이윤, 부가가치세			290,051

계


합



(다이		원/m²)
(ピカ	•	년/Ⅲ <i>)</i>

1,443,778

	재 료 비	472,027
지저고나비	직 접 노 무 비	475,167
직접공사비	산 출 경 비	28,030
	소 계	975,224
간 접	공 사 비	178,502
일반관리비, (	290,051	
합	1,443,778	



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	페 <u>놀릭폼</u> 단열재(m²)	<b>냉동패널</b> (m²)	자기장차단재 (m²)	악세스후로아 (m²)	발포폴리스티렌 단열재(m²)	<b>철재창호</b> (식)	내풍압용 천정틀(m²)	내수합판 (m²)
물 량	10,885	3,822	306	1,209	4,795	1	1,042	5,248
점유율	8,58%	3.52%	2,42%	2,72%	1.87%	1.88%	0.87%	0.79%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		의
(	٠	ш

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	10,092,285,000	1,160,081,000	461,442,000	1,413,017,000	13,126,825,000
소시급력	원/m²	1,110,018	127,594	50,753	155,413	1,443,777
게이는그이네	공사비	8,682,123,100	996,179,000	400,651,359	1,218,707,990	11,297,661,449
계약금액	원/m²	954,919	109,567	44,066	134,042	1,242,594

### 자. 관급자재 투입비

(단위 : 원)

 공 <del>종</del>	품명	단위	물량	금액	(단위 : 원) <b>점유율</b>
00	철근콘크리트용봉강				
		톤	882	684,948,165	3,29%
	레 미 콘	m³	9,492	614,579,835	2.95%
	자 연 석 판 석	m²	5,580	213,959,880	1.03%
건축공사 (토목, 조경 포함)	콘크리트파일	본	686	195,582,392	0.94%
(エ¬, 上 0 上 1)	알 루 미 늄 창 호	EA	107	183,227,000	0.88%
	홈 파 기 가 공	m	5,648	23,797,728	0.11%
	인 조 화 강 석 블 록	m²	511	12,321,000	0.06%
	소 계			1,928,416,000	9.27%
	특수형공조기제작설치	식	1	1,168,113,127	5.67%
	냉 난 방 기 설 치	식	1	745,526,801	3.62%
	자 동 제 어	식	1	497,073,202	2.41%
	부 대 장 치 설 치	식	1	484,030,073	2,35%
기계공사	승 강 기 설 치	식	1	135,831,550	0.66%
(기계소방 포함)	보 일 러	식	1	109,122,094	0.53%
	전 열 교 환 기 설 치	식	1	33,982,330	0.16%
	저 수 조	식	1	32,454,312	0.16%
	부 스 타 펌 프	식	1	10,521,511	0.05%
	소 계			3,216,655,000	15.46%
	수 배 전 반	식	1	692,654,000	3.36%
	발 전 기	식	1	440,329,000	2.14%
	무 정 전 전 원 장 치	식	1	195,141,000	0.95%
전 기	분 전 반	식	1	182,393,000	0.88%
(전기소방 포함)	조 명 기 구	식	1	165,596,000	0.80%
	전 력 및 조 명 제 어	식	1	130,517,000	0.63%
	전 동 기 제 어 반	식	1	39,490,000	0.19%
	소 계			1,846,120,000	8.87%
	네 트 워 크	식	1	277,175,000	1,34%
	출 입 통 제 설 비	식	1	223,959,000	1.09%
통 신	C C T V 설 비	식	1	165,283,000	0,80%
	전 관 방 송	식	1	27,250,000	0.13%
	소 계			693,667,000	3.33%
합	계			7,684,858,000	36,93%
* 그애ㆍ서게 내 사전한 가그그다면 그애(남기기단데 표한) 기즈이					

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–12

# 전시시설 ②

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○·○○○ 홍보교육관 건설공사		
일	공 사 규 모	철근콘크리트조(일부 목구조) 지하1층~지상2층, 연면적 1,762,32㎡		
반	현 장 위 치	경상북도 영주시		
사	공 사 기 간	착공 후 240일		
항	용 도	교육연구시설		
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용		

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
1,762 m²	4,385,212,000원	2,488,770원/m²



(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	2,775,001,000
건 축	원/m²	1,574,915
	비율	63,28%
	금 액	573,751,000
기 계	원/m²	325,624
	비율	13,08%
	금 액	455,884,000
전 기	원/m²	258,730
	비율	10.40%
	금 액	170,972,000
통 신	원/m²	97,032
	비율	3,90%
버립니션	금 액	409,604,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	232,465
(王号, 王6)	비율	9.34%
	금 액	4,385,212,000
합 계	원/m²	2,488,770
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트+목구조(연구동), 경량철골조(숙소동) 외부: 점토벽돌, 외단열토탈마감, 적삼목, 로이복층유리 내부: 바닥 - 비닐무석면타일(갤런트타일 등), 화강석, 에폭시페인트 벽 - 목재널 벽, 조립식패널, OSB합판, 친환경수성페인트 천정 - 불연천장재, 결로방지페인트, 친환경수성페인트 토목(조경): 우·오수공사, 포장공사, 지하수개발, 식재공사, 조경시설물공사
설 비	장비: 전열교환기, 덕트연결형휀, EHP냉난방기, 부스터펌프, 밀폐형팽창탱크 등환기설비: STL덕트, 공조덕트(스파이럴) 등배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수배관 공사기타: 지열설비공사, 바닥난방, 소화설비 등
전기·통신	옥외보안등, 전력간선 ,동력, 전등, 전열, 접지공사 등 통합배선, TV, 방송, CCTV, 출입통제공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 가축사육제한구역 대지면적 6,156㎡, 건축면적 685,27㎡, 건폐율 16.01%, 용적률 26.54% 정화조(오수처리시설), 주차대수 22대(장애인용 2대 포함) 홍보교육관(지하1층,지상2층,연면적 1,712㎡), 숙소동(지상1층, 연면적 50㎡) 총 2개동 전시관 인테리어 별도


216 Public Procurement Service

							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	49,200	5.14%		장비류 설치공사	20,302	2.12%
	토 공 사       4,357       0.45%         철근콘크리트공사       94,085       9,82%         철 골 공 사       6,597       0.69%         조 적 공 사       37,724       3,94%         석 공 사       21,028       2,19%         타 일 공 사       8,696       0,91%	환 기 설 비 공 사	9,656	1.01%			
	철근콘크리트공사	94,085	9.82%		위 생 설 비 공 사	18,621	1.94%
	철 골 공 사	6,597	0.69%		자동제어설비공사	14,481	1.51%
	조 적 공 사	37,724	3.94%		소 화 설 비 공 사	189	0,02%
	석 공 사	21,028	2,19%		지 열 설 비 공 사	104,179	10,87%
	타 일 공 시	8,696	0.91%		소 화 설 비 공 사	11,398	1.19%
	목 공 사	47,377	4.95%		소 계	178,826	18.67%
	방 수 공 사	10,576	1.10%		옥외보안등공사	13,879	1.45%
	홈 통 공 사	3,488	0.36%		전 력 간 선 공 사	43,517	4.54%
건축공사	금 속 공 사	33,162	3.46%		동 력 공 사	8,951	0.93%
(토목, 조경 포함)	미 장 공 사	21,892	2,29%	전기공사	전 등 공 사	30,954	3,23%
	창 호 공 사	32,623	3.41%		전 열 공 사	11,919	1.24%
	유 리 공 사	12,497	1.30%		접 지 공 사	16,808	1.75%
	도 장 공 사	10,252	1.07%				
	수 장 공 사	72,847	7.60%			126,028	13,15%
	기 타 공 사	7,991	0.83%		통합배선공사	21,432	2,24%
	골 재 비	6,210	0.65%		T V 공 사	7,343	0.77%
	작 업 부 산 물	-665	-0.07%	통신공사	방 송 공 사	13,788	1.44%
	운 반 비	2,357	0.25%	0201	C C T V 공 사	5,918	0,62%
	부 대 토 목 공 사	55,140	5.76%		출 입 통 제 공 사	3,509	0.37%
	부 대 조 경 공 사	63,773	6.66%		소 계	51,990	5.43%
	소 계	601,204	62,75%		합 계	958,049	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 료	[ 비	444,763
스코티의카	노 두	<u>.</u>	533,936
순공사원가	경	비	161,175
	소	계	1,139,873
일반관리비, 여	기윤, 부가	가치세	314,912
합	계		1,454,784







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<b>파벽벽돌</b> (매)	발포폴리스티렌 단열재(m²)	SGP칸막이 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	로이 <del>복층</del> 유리(㎡)	스프루스 루버 (유절)(m²)	비닐타일 (m²)	<b>천연목재</b> (재)
물 량	82,122	2,893	285	502	290	755	906	804
점유율	2,89%	2,29%	1.67%	2,07%	1.58%	1.60%	1,27%	0.94%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

	(0-1)							
구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	기 통신 소방		계		
조사금액	공사비	2,032,981,000	352,975,000	146,039,000	31,328,000	2,563,323,000		
소시급력	원/m²	1,153,792	200,326	82,883	17,780	1,454,780		
계약금액	공사비	1,755,516,000	300,485,900	125,688,000	26,790,000	2,208,479,900		
게릭급력	원/m²	996,320	170,537	71,333	15,204	1,253,394		

## 의료시설 ①

#### 가. 공사개요




	공 사 명	○○대학교병원 임상실습동 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하5층~지상15층, 연면적 92,144.26㎡
반	현 장 위 치	대구광역시 북구
사	공 사 기 간	착공 후 1096일
항	용 도	종합의료시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
92,144m²	206,696,656,000원	2,243,192원/m²

(다의 · 워)

		(단위 : 원)
	금 액	88,099,164,000
건 축	원/m²	956,103
	비율	42,62%
	금 액	50,072,667,000
기 계	원/m²	543,417
	비율	24,23%
	금 액	30,970,321,000
전 기	원/m²	336,107
	비율	14.98%
	금 액	11,778,871,000
통 신	원/m²	127,831
	비율	5.70%
버리니서	금 액	25,775,632,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	279,732
(王雪, 王6)	비율	12,47%
	금 액	206,696,656,000
합 계	원/m²	2,243,192
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: AL복합판넬, AL쉬트판넬, 테라코타세라믹판넬, 칼라로이복층유리 내부: 바닥 - 비닐시트, 비닐무석면타일, 전도성시트, 테라죠판 벽 - 건식벽체, (친환경)수성페인트, 향균페인트, 무늬목 천정 - 암면흡음텍스, 알루미늄천장재, 친환경수성페인트, 에폭시방진페인트, 고강도레진몰탈 토목(조경): 터파기 및 흙막이공사, 구조물공사, 우·오수공사, 옹벽공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물
설 비	장비: 흡수식냉온수기(500USRT 5대), 터보냉동기(200USRT 1대), 공기조화기(CAV+VAV식), 덕트연결형휀, 팬코일유닛(천정형), 악취제거시스템, EHP냉난방기, 부스터펌프, 팽창기수분리기 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(스파이럴) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스, 의료가스 공사 기타: 천장배기시스템, 크린룸설비, 폐수처리시설, 연도, 바닥난방, 방음방진, 지열, 열선 등
전기 · 통신	수변전, 전력간선, BUS DUCT, 동력, 전등, 경관, 전력제어, 조명제어, 무대, 헬리포트, 의료IT, 폐수처리시설 등 LAN, 통합SI, 통합배선, CATV, 방범, 너스콜 및 호출, 표시, 방송, A/V, 주차관제, 접지, TRAY, 가설사무소 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역 대지면적 25,695.0㎡, 건축면적 6,771,33㎡, 건폐율 19.55%, 용적률 96.48% 증축 698병상, 건물최고높이 73.62m, 주차대수 742대(지상 283대, 지하 459대) 본관동(15층), 분리수거장동(4층), 주차시설(4층) 총 3개동

220

							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공 통 가 설 공 사	7,944	0,67%		천장배기시스템공사	5,640	0.48%
	가 설 공 사	31,911	2,69%		크린룸설비공사	29,566	2.49%
	토 및 지 정 공 사	597	0.05%		폐수처리시설공사	4,978	0.42%
	철근콘크리트공사	93,982	7.92%	기계공사	스크린시설공사	349	0,03%
	철 골 공 사	12,760	1,08%	(기계소방 포함)	E H P 이 전 공 사	264	0,02%
	조 적 공 사	11,721	0.99%		( 어 린 이 병 원 )	204	0,02%
	건식칸막이공사	29,829	2,51%		소 화 설 비 공 사	42,842	3,61%
	방 수 공 사	18,000	1,52%		소 계	287,631	24,25%
	타 일 공 사	5,917	0.50%		수변전설비공사	3,835	0,32%
	석 공 사	11,792	0.99%		전 력 간 선 공 사	21,296	1,80%
건축공사 (토목, 조경 포함)     목     공     사     3,864     0.33%       미     장     공     사     21,228     1.79%       창     호     공     사     44,280     3.73%       유     리     공     사     16,861     1.42%       금     속     공     사     61,796     5.21%       수     장     공     사     31,138     2,62%       단     열     공     사     18,017     1,52%       도     장     공     사     23,781     2,00%       지붕 및 홈통 공     사     311     0,03%				BUS DUCT공사	15,829	1,33%	
	동 력 설 비 공 사	8,041	0,68%				
					전 등 설 비 공 사	36,295	3.06%
					경 관 조 명 공 사	169	0.01%
			2,62%		전 력 제 어 공 사	119	0.01%
		18,017	1.52%		조 명 제 어 공 사	330	0.03%
	도 장 공 사	23,781	2,00%	<b>—</b> /	전 열 설 비 공 사	17,377	1,46%
	지붕및홈통공사	311	0.03%		전 기 시 계 공 사	2,507	0.21%
	잡 공 사	39,412	3,32%		헬 리 포 트 공 사	377	0.03%
	골 재 및 운 반 비	4,181	0.35%		스노우멜팅설비공사	1,863	0.16%
	부대토목공사	172 508	14 54%		전 기 소 방 공 사	22,905	1,93%
	(흙막이공사 포함)	172,000	1 1,0 170		소 계	155,268	13.09%
	부 대 조 경 공 사	11,552	0.97%		LAN 설비공사	13,763	1,16%
	도 장 공 사23,7812,00%지붕및홈통공사3110,03%잡 공 사39,4123,32%골 재 및 운 반 비4,1810,35%부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)172,50814,54%		통합 SI 공사	596	0,05%		
		13,989	1,18%		통 합 배 선 공 사	22,763	1,92%
	옥 외 배 관 공 사	18	0,00%		CATV설비공사	1,741	0.15%
	기계실배관공사	27,360	2,31%		방 범 설 비 공 사	1,723	0,15%
	공 조 배 관 공 사	30,415	2,56%		너스콜 및 호출설비		
기계공사	공조덕트설치공사	41,735	3,52%	통신공사	공 사	4,766	0,40%
기계등시 (기계소방	위 생 배 관 공 사	52,170	4.40%		표 시 설 비 공 사	8,640	0,73%
포함)	가 스 설 비 공 사	2,433	0,21%		방송설비공사	5,266	0,44%
	의료가스설비공사	23,767	2,00%		A.V 설비공사	4,485	0.38%
	전기바닥난방공사	1,118	0.09%				
	동파방지열선설치공사	694	0.06%		주 차 관 제 공 사	2,144	0.18%
	방음방진설치공사	5,020	0.42%		소계	70,022	5,90%
	전도설치공사	4,154	0.35%		합 계	1,186,303	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


### 마. 공사원가구성

74	건축 (토목,조경 포함)		기	계	전	기	통	신	합	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	
1. 순공사원가	803,495	35,82%	340,027	15.16%	189,041	8,43%	83,045	3,70%	1,415,610	63,11%	
1-1. 재료비	286,727	12,78%	163,936	7,31%	53,659	2,39%	34,881	1,56%	539,205	24.04%	
1-1-1. 직접재료비	286,727	12,78%	163,936	7,31%	53,659	2,39%	34,881	1,56%	539,205	24,04%	
1-2. 노무비	365,953	16,31%	131,121	5,85%	107,903	4,81%	37,215	1,66%	642,194	28,63%	
1-2-1. 직접노무비	344,913	15,38%	123,514	5.51%	101,413	4,52%	34,976	1,56%	604,818	26,96%	
1-2-2, 간접노무비	21,039	0,94%	7,607	0,34%	6,490	0,29%	2,238	0,10%	37,376	1,67%	
1-3. 경비	150,814	6,72%	44,969	2,00%	27,478	1,22%	10,948	0,49%	234,211	10,44%	
1-3-1. 산출경비	41,740	1,86%	180	0.01%	195	0,01%	163	0,01%	42,280	1,88%	
1-3-2. 산재보험료	13,906	0,62%	4,982	0,22%	4,100	0,18%	1,414	0,06%	24,403	1.09%	
1-3-3, 고용보험료	5,086	0,23%	1,688	0,08%	956	0.04%	323	0,01%	8,056	0,36%	
1-3-4. 건강보험료	5,863	0,26%	2,099	0,09%	1,724	0,08%	594	0,03%	10,282	0.46%	
1-3-5. 노인장기요양보험료	384	0,02%	137	0.01%	112	0,01%	38	0,00%	673	0.03%	
1-3-6. 연금보험료	8,588	0.38%	3,075	0.14%	2,525	0,11%	870	0.04%	15,060	0.67%	
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,933	0,35%	2,840	0.13%	2,332	0,10%	804	0,04%	13,911	0,62%	
1-3-8. 산업안전보건관리비	14,931	0,67%	6,659	0,30%	3,575	0,16%	1,403	0,06%	26,571	1,18%	
1-3-9. 기타경비	47,645	2,12%	21,583	0,96%	11,955	0,53%	5,335	0,24%	86,520	3,86%	
1-3-10. 공사이행보증수수료	438	0,02%	159	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	598	0.03%	
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	457	0,02%	166	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	624	0,03%	
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	471	0,02%	171	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	643	0,03%	
1-3-13. 환경보전비	3,366	0.15%	1,223	0.05%	-	0,00%	-	0,00%	4,591	0,20%	
2. 일반관리비	34,550	1,54%	14,877	0,66%	8,269	0,37%	3,986	0,18%	61,684	2,75%	
3. 이윤	49,618	2,21%	18,246	0,81%	17,238	0.77%	6,258	0,28%	91,361	4,07%	
4. T.A.B(시운전비)	3,760	0,17%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	3,761	0.17%	
5. P.S(Provisional Sum) 등	1,692	0,08%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	1,693	0.08%	
6. 총원가(1+2+3+4+5)	893,117	39,81%	373,151	16,63%	214,549	9,56%	93,290	4.16%	1,574,110	70.17%	
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0.00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%	
8. 부가가치세	89,311	3,98%	37,315	1.66%	21,454	0,96%	9,329	0,42%	157,411	7.02%	
9. 조사금액(6+7+8)	982,429	43,80%	410,467	18,30%	236,004	10,52%	102,619	4.57%	1,731,520	77.19%	
10. 관 <del>급금</del> 액	253,405	11,30%	132,950	5.93%	100,103	4,46%	25,211	1,12%	511,671	22,81%	
10-1. 도급자설치관급금액	214,668	9,57%	11,871	0,53%	29,793	1,33%	1,495	0,07%	257,829	11,49%	
10-2. 관급자설치관급금액	38,737	1,73%	121,079	5,40%	70,309	3,13%	23,716	1,06%	253,842	11,32%	
11. 총공시금액(9+10)	1,235,835	55,09%	543,417	24,23%	336,107	14,98%	127,831	5,70%	2,243,192	100,00%	


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재 5	로 비	539,205
	노	구 비	642,194
순공사원가	경	비	239,665
	소	계	1,421,064
일반관리비, 0	310,457		
합	1,731,520		



			(= 11 - = 7 )
	재 료	비	539,205
직접공사비	직 접 노	무 비	604,818
식민으시미	산 출 경	를 비	42,280
	소	계	1,186,303
간 접	공 사	비	234,761
일반관리비, (	310,457		
합	1,731,520		



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<del>복층</del> 유리 (m²)	석고보드 (m²)	연질발포 단열재(m²)	비닐시트 (m²)	유리면 (m²)	경질발포 단열재(m²)	<b>천장텍스</b> (m²)	수성페인트 ( l)
물 량	14,695	248,526	19,911	24,352	77,956	7,897	33,163	20,694
점유율	2,12%	1.86%	1.55%	1.66%	0.66%	0.68%	0.58%	0.37%

(단위: 원/㎡)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		의
(	٠	ш

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조시금액	공사비	122,461,815,000	18,460,632,000	9,455,744,000	9,171,027,000	159,549,218,000
소시급력	원/m²	1,329,026	200,345	102,619	99,529	1,731,520
게이는그이네	공사비	86,315,603,000	14,488,800,000	7,939,894,361	7,764,847,000	116,509,144,361
계약금액	원/m²	936,747	157,241	86,168	84,269	1,264,425

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 자. 관급자재 투입비

(단위 : 원)

공종	품명	단위	물량	금액	점유율	공종	품명	단위	물량	금액	(단위 : 원) 점유율
	철 근	톤	11,531	9,021,856,029	4.36%		흡수식냉온수기	식	1	724,999,990	0.35%
	레 미 콘	m³	84,894	5,523,936,361	2,67%		지 열 히 트 펌 프	식	1	721,600,000	0.35%
	알루미늄창호	개소			팬코일유니트	식	1	546,809,857	0.26%		
	일체형 DECK	m²	70,382	1,972,823,400	0.95%		저 수 조	식	1	454,725,000	0,22%
	AL SHEET판넬 (3t,불소코팅)	m²	6,328	523,410,800	0.25%	기 계	보 일 러	식	1	291,979,996	0.14%
	석 재	m²	3,400	416,816,400	0,20%	공사	송 풍 기	식	1	204,149,440	0.10%
	타 일	m²	18,226	373,147,910	0.18%	7	E H P 설 치	식	1	191,982,400	0.09%
	시 멘 트	포	87,843	326,696,888	0.16%	계 소	소 화 설 비	식	1	170,681,000	0.08%
	자 연 석 판 석	m²	6,326	290,293,070	0.14%	방 포	급 탕 탱 크	식	1	103,400,000	0.05%
	아 스 콘	TON	3,021	215,700,090	0.10%	함 )	소 음 기	식	1	92,995,320	0.04%
	콘크리트벽돌	매	2,675,312	191,284,808	0.09%		수 중 펌 프	식	1	79,234,848	0.04%
71	속빈콘크리트블록	매	138,931	132,108,405	0.06%		부 스 터 펌 프	식	1	64,042,220	0.03%
건 축	점 토 벽 돌	매	196,216	119,076,450	0.06%		항 온 항 습 기	식	1	48,579,998	0.02%
축 공 사	와 이 어 메 쉬	m²	54,525	103,641,119	0.05%		소 계			12,250,591,352	5.93%
토	경 계 석	m	5,017	84,534,230	0.04%		수배전반/MCC	식	1	2,946,817,000	1.43%
목, 조 경	조 경 석	Ton	1,506	67,242,900	0.03%		조 명 기 구	식	1	1,874,686,000	0.91%
경 포	PVC이중벽관	m	1,473	65,145,110	0.03%		발 전 기	식	1	1,557,602,000	0.75%
함 )	조립식PC맨홀	EA	44	53,923,700	0.03%	전 기	U . P . S	식	1	999,513,000	0.48%
	흄관(원심력철근 콘 크	본	613	52,402,470	0.03%	 전	분 전 반	식	1	672,569,000	0.33%
	잔 디 블 럭	m²	3,537	48,103,200	0.02%	기 소	태 양 광 설 비	식	1	599,879,000	0.29%
	자 전 거 보 관 대	EA	15	47,910,000	0.02%	방 포	케이블트레이	식	1	257,058,000	0.12%
	덤 웨 이 터 (트 랙 션 형 )	조	2	42,880,000	0.02%	함 )	무 대 조 명	식	1	120,282,000	0.06%
	등 의 자	EA	48	34,584,000	0.02%		조 명 제 어	식	1	103,776,000	0.05%
	합 성 목 재	m²	274	32,462,000	0.02%		전 력 제 어	식	1	91,720,000	0.04%
	스틸그레이팅	식	1	32,279,100	0.02%		소 계			9,223,902,000	4.46%
	파 고 라	EA	2	22,880,000	0.01%		CCTV 시스템	식	1	939,052,000	0.45%
	야 외 테 이 블	EA	12	16,104,000	0.01%		A / V 시스템	식	1	412,664,000	0.20%
	블 록 메 시	m	18,697	9,415,035	0.00%		주 차 관 제	식	1	408,017,000	0.20%
	평 의 자	EA	6	2,633,400	0.00%	통	MDF/IDF장비	식	1	259,306,000	0.13%
	소 계			23,349,818,717	11.30%	신	케이블트레이	식	1	150,772,000	0.07%
	고무발포보온재	식	1	3,435,168,434	1.66%		구 내 방 송 장 치	식	1	97,476,000	0.05%
	자 동 제 어 설 치	식	1	2,300,839,878	1,11%		출입통제시스템	식	1	55,840,000	0.03%
	냉 각 탑	식	1	1,425,050,000	0.69%		소 계			2,323,127,000	1.12%
	공 기 조 화 기	식	1	1,394,352,971	0.67%		합 계			47,147,439,069	22.81%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임

<sup>\*\*</sup> 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

### 의료시설 ②

#### 가. 공사개요




	공 사 명	○○도립 ○○노인전문병원 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상2층, 증축 연면적 1,139,11㎡
반	현 장 위 치	경상남도 김해시
사	공 사 기 간	착공 후 180일
항	용 도	의료시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
1,139 m²	1,466,496,000원	1,287,529원/㎡

(단위 : 워)

		(단위 : 원)
	금 액	1,058,949,000
건 축	원/m²	929,718
	비율	72,21%
	금 액	147,742,000
기 계	원/m²	129,712
	비율	10.07%
	금 액	171,623,000
전 기	원/m²	150,678
	비율	11.70%
	금 액	40,300,000
통 신	원/m²	35,381
	비율	2,75%
HEILIM	금 액	47,882,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	42,038
(王雪, 至6)	비율	3.27%
	금 액	1,466,496,000
합 계	원/m²	1,287,529
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 외벽단열마감재, 수성페인트, 투명복층유리 내부: 바닥 – 비닐시트, 에폭시페인트 벽 – 드라이월, 수성페인트, 에나멜페인트 천정 – 불연천정재 토목: 흙막이공사(H-PILE+토류판)
설 비	장비: 전열교환기, EHP냉난방기 등 환기설비: PVC덕트, 공조덕트(AL) 등 배관: 공조, 위생, 오배수배관 공사 기타: 의료가스공사, 바닥난방 등
전기·통신	옥내간선공사, 냉난방간선공사, 전열, 전등, 비상조명공사 등 간선공사, 전화, LAN공사, TV공사, 너스콜공사, CCTV공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 도시계획시설(종합의료시설) 대지면적 8,900.0㎡, 건축면적 1,643,26㎡, 건폐율 18.46%, 용적률 56.53% 정화조(분류식 하수처리), 주차대수 43대(옥내 34대, 옥외 9대) 기존건축물과 연결하여 수평 증축, 치매전문병동 35병상

226 Public Procurement Service


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	34,617	4.32%		전 기 난 방 공 사	14,183	1.77%
	토 공 사	18,276	2,28%		냉난방부대공사	2,150	0.27%
	철근콘크리트공사	245,557	30,68%	기계공사 (기계소방	전열교환기부대공사	4,267	0.53%
	방 수 공 사	32,885	4.11%	포함)	의 료 가 스 공 사	19,550	2.44%
	타 일 공 사	3,951	0.49%		소 화 설 비 공 사	29,473	3.68%
	석 공 사	2,381	0,30%		소 계	88,672	11.08%
	금 속 공 사	36,886	4.61%		옥 내 간 선 공 사	18,788	2,35%
	미 장 공 사	6,917	0,86%	전기공사 (전기소방 포함)	냉 난 방 간 선 공 사	11,194	1.40%
건축 <del>공</del> 사 (토목 포함)	창 호 공 사	35,495	4.43%		전 열 공 사	8,192	1,02%
	유 리 공 사	10,535	1,32%		전 등 공 사	35,745	4.47%
	도 장 공 사	30,657	3,83%		비 상 조 명 공 사	1,864	0.23%
	수 장 공 사	100,859	12,60%		전 기 소 방 공 사	21,250	2,65%
	지붕및홈통공사	2,744	0.34%		소 계	97,034	12.12%
	잡 공 사	1,766	0,22%		간 선 공 사	5,309	0.66%
	부 대 공 사	978	0.12%		전 화 L A N 공 사	3,563	0.45%
	부 대 토 목 공 사	27,052	3,38%	통신공사	T V 공 사	1,266	0.16%
	소 계	591,556	73,91%	<u>6</u> 001	너 스 콜 공 사	7,544	0.94%
기계구나	위생기구설치공사	3,029	0,38%		C C T V 공 사	5,473	0.68%
기계공사 (기계소방 포함)	위 생 배 관 공 사	14,239	1.78%		소 계	23,155	2.89%
— 山,	환 기 배 관 공 사	1,781	0,22%		합 계	800,416	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/m²)
A 7 110171	재 .	료	비	406,628
	노	무	Н	417,866
순공사원가	경		비	121,066
	소		계	945,560
일반관리비, 0	255,248			
합	1,200,808			







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	철근콘크리트 용봉강(톤)	레미콘 (m²)	외벽단열 마감재(m²)	플라스틱 창호(m²)	석고보드 (m²)	각재 (m²)	발포폴리스티렌 단열재(m²)	비닐시트 (m²)
물 량	96	991	556	170	3,453	32	926	841
점유율	10.44%	9.62%	3.46%	4.61%	1.62%	1.86%	1.54%	1.31%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	구분 건축 (기계+토목+조경 및		전기	통신	소방	계
ㅈ I L그애	공사비	1,105,158,000	132,130,000	40,300,000	90,129,000	1,367,717,000
조사금액	원/m²	970,288	116,005	35,382	79,130	1,200,805
게이는그이네	공사비	945,470,000	115,399,550	34,927,529	78,838,170	1,174,635,249
계약금액	원/m²	830,088	101,317	30,665	69,217	1,031,286

### 연구소 ①

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○자원연구소 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+목구조 지하1층~지상3층, 연면적 3,993㎡
반	현 장 위 치	경상북도 영주시
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	교육연구시설(연구소)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
3,993 m²	10,404,805,000원	2,605,761원/㎡

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금액	5,759,224,000
건 축	원/m²	1,442,330
	비율	55.35%
	금 액	2,101,980,000
기 계	원/m²	526,416
	비율	20,20%
	금 액	861,023,000
전 기	원/m²	215,633
	비율	8.28%
	금 액	776,094,000
통 신	원/m²	194,363
	비율	7.46%
HEILIM	금 액	906,483,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	227,018
(±=, ±0)	비율	8.71%
	금 액	10,404,805,000
합 계	원/m²	2,605,761
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 목구조 외부: 적삼목사이딩, 화강석, 로이복층유리 내부: 바닥 - T10 석재타일, T3 무석면비닐타일, T3 전도성비닐타일 벽 - 친환경수성페인트, T12 목재사이딩
	천정 - 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트, 무기질계텍스 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 조경식재, 조경시설물공사, 흙막이가시설공사
설 비	장비: 공기조화기, EHP공사, 지하저수조(STS,보온), 진공온수보일러설치 전열교환기설치, 천정형원적외선복사난방기 설치 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사 기타: 종화조설치공사, 연도설치공사 등
전기·통신	옥외전기, 전력간선, 동력, 전열, 전력제어, 조명제어, 태양광 설비공사 등 통합배선, 전화, CCTV, TV, A/V 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 연구소부지 대지면적 25,396㎡, 건축면적 1,280.65㎡, 건폐율 5.04%, 용적율 12.58% 주차: 22대(장애인2대 포함), 최고높이: 17.95m, 온실 포함

230


							(단위 : 원/㎡
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	30,312	2,18%		장 비 설 치 공 사	66,089	4,75%
	가설및기초공사	5,679	0.41%		옥 외 배 관 공 사	5,967	0.43%
	건설폐기물처리비	870	0.06%		기계실배관공사	6,953	0.50%
	골 재 비	3,422	0,25%		공조덕트설치공사	59,111	4,25%
	공통가설공사	17,823	1,28%		공 조 배 관 공 사	2,759	0.20%
	구조용집성재공사	86,033	6.18%	기계공사	위 생 배 관 공 사	17,769	1,28%
	금 속 공 사	47,476	3.41%	(기계소방	가 스 배 관 공 사	10,256	0.74%
	기 타 공 사	4,177	0.30%	포함)	방음방진설치공사	3,749	0.27%
	도 장 공 사	23,255	1,67%		연 도 설 치 공 사	2,891	0,21%
	미 장 공 사	15,791	1,13%		바 닥 난 방 공 사	143	0.01%
	방 수 공 사	19,672	1.41%		정화조설치공사	35,365	2,54%
	석 공 사	3,409	0,24%		소 화 설 비 공 사	12,910	0,93%
	수 장 공 사	119,661	8.59%		소 계	223,961	16,09%
	수 전 설 비 공 사	450	0.03%		옥외전력인입및옥외 전력간선설비공사	11,803	0.85%
	수평/수직커튼개폐	6,181	0.44%		옥외보안등설비공사	5,705	0.41%
	장 치 설 치 공 사	0,101	0,1170		수배전반설비공사	2,853	0,20%
	스프링쿨러설비공사	577	0.04%		전력간선설비공사	18,675	1,34%
	외 장 공 사	194,192	13.95%		동 력 설 비 공 사	15,672	1,13%
건축공사	운 반 비	1,256	0.09%		냉난방설비공사	3,543	0,25%
(토목, 조경	유 리 공 사	22,727	1,63%		전 열 설 비 공 사	11,160	0,80%
포함)	작 업 설 부 산 물	-801	-0.06%	전기공사	전 등 설 비 공 사	22,345	1,60%
	전기난방기설치공사	7,438	0.53%	(전기소방 포함)	피뢰및접지설비공사	19,819	1,42%
	조 적 공 사	17,273	1,24%	工台)	전력제어설비공사	375	0.03%
	지붕및홈통공사	1,518	0.11%		조명제어설비공사	2,036	0.15%
	창 호 공 사	52,066	3.74%		태양광설비공사 CABLE TRAY	2,009	0.14%
	천/측창개폐장치 설 치 공 사	2,362	0.17%		설 비 공 사	6,346	0.46%
	철 골 공 사	9,495	0.68%		가 설 공 사	1,178	0.08%
	철근콘크리트공사	89,521	6.43%		전 기 소 방 공 사	14,780	1.06%
			1.00%		소계	138,298	9.93%
		13,914	0.00%		옥외통신설비공사	12,866	0.92%
					옥외방송설비공사	3,279	0,24%
	품 질 관 리 비	1,997	0.14%		옥외CCTV설비공사	8,923	0.64%
	피 복 설 치 공 사	2,361	0.17%		통합배선설비공사	32,573	2.34%
	환기휀설치공사	761	0.05%	통신공사	TV공청설비공사	3,359	0.24%
	A L 설 치 공 사	4,527	0.33%		방송설비공사	4,804	0.35%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	103,335	7.42%		CCTV설비공사 A / V 설 비 공 사	1,476 948	0.11%
	부 대 조 경 공 사	4E 400	3,26%				0.07%
		45,422	68,53%		소 계	75,862	5.45%
	소 계	954,199	00,33%		합 계	1,392,320	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 료	Щ	869,255
	노 무	. Н	525,595
	경	비	213,576
	소	계	1,608,427
일반관리비, 이윤, 부가가치세			374,746
합 계			1,983,172

برواليا بماهية المحتب



		(단위 : 원/㎡)	
	재 료 비	869,255	
직접공사비	직 접 노 무 비	484,866	
HUSTIN	산 출 경 비	38,198	
	소 계	1,392,320	
간 접	간 접 공 사 비		
일반관리비, (	374,746		
합	1,983,172		



#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	테라코타 패널(m²)	테라코타 루버(m)	<del>복층유</del> 리 (m²)	불투명시트 (m²)	<b>석재타일</b> (m²)	<b>후레싱</b> (m²)	비닐타일 (m²)	<b>카펫타일</b> (m²)
물 량	1,696	1,050	970	665	448	4,103	910	288
점유율	6.64%	1.83%	1,80%	0.72%	0.46%	0.40%	0.38%	0,24%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
ㅈ I L그어	공사비	6,484,477,000	766,414,000	498,153,000	169,761,000	7,918,805,000
조사금액	원/m²	1,623,961	191,939	124,757	42,515	1,983,172
게이는그이네	공사비	5,561,576,900	664,565,390	427,795,540	148,222,440	6,802,160,270
계약금액	원/m²	1,392,832	166,433	107,136	37,121	1,703,521

## 연구소 ②

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○ 시험시설 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~3층, 증축 연면적 6,294.98㎡
반	현 장 위 치	대전광역시 유성구
사	공 사 기 간	착공 후 540일
항	용 도	교육연구시설(연구소)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
6,294m²	16,856,786,000원	2,678,231원/m²

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금 액	6,156,579,000
건 축	원/m²	978,166
	비율	36.52%
	금 액	4,798,031,000
기 계	원/m²	762,318
	비율	28.46%
	금 액	3,601,434,000
전 기	원/m²	572,201
	비율	21.36%
	금 액	411,907,000
통 신	원/m²	65,444
	비율	2.44%
HEILIM	금 액	1,888,833,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	300,100
(±=, ±0)	비율	11,21%
	금 액	16,856,786,000
합 계	원/m²	2,678,231
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 금속패널, 화강석, THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - 친환경수성페인트, 에폭시코팅, THK3 무석면비닐계타일 벽 - 친환경수성페인트, 실크벽지 천정 - THK6 친환경천정텍스, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 구조물 공사, 흙막이공사 등
설 비	장비: 공기조화기, 승강기설치공사, 지하저수조(SMC, 보온), 보일러설치, 팽창기체분리기, 급배기휀 설치 등 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관, 유틸리티가스배관공사 기타: RO설비, 연도공사, 동파방지열선공사,실험실장비설치,우수설비 등
전기·통신	옥외전기, 전력간선, 동력, 전열, 조명제어, 접지및피뢰, 태양광 설비공사 등 통합배선, 전화, 방송, TV 설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역 대지면적 20,835.90㎡, 건축면적 2,866.49㎡, 건폐율 13.75%, 용적율 30.21% 최고높이: 16,30m, 주차장 증설: 48대(장애인2대) 엘리베이터 승용승강기(13인승) 1대, 인화물용승강기(1000㎏) 1대

234 Public Procurement Service


응충 세부공항 공사비 참유품 공사비 성유품 공사비 성유품 공사비 성유품 공사비 성공성 1.464 0.13% 보급 및 지정 공 사 1.464 0.13% 철근콘크리트공사 143.462 1.10% 철 골 공 사 17.194 1.52% 반 수 공 사 3.2420 2.87% 타 일 공 사 42.890 3.80% 급 속 공 사 12.833 1.14* 우수설비공사 12.933 1.14* 유로 공 사 28.652 2.54% 미 장 공 사 28.652 2.54% 미 장 공 사 28.652 2.54% 미 장 공 사 11.834 1.06% 오 공 사 11.833 1.06% 오 공 사 12.303 1.09% 도 장 공 사 26.415 2.34% 지붕맞춤등과사 26.23 0.23% 판 일 공 사 81.975 7.26% 철 거 공 사 433 0.04% 기 타 공 사 768 0.07% 때 수 조 공 사 1.334 0.12% 교 제 4.550 0.40% 각 법 보 보 = 1.117 -0.10% 오 보 1 + 산 물 -1.117 -0.10% 우보 1 + 산 로 공 사 (휴약이공사 포함) 171.917 15.22% 부 대 도 공 공 사 8.865 0.26% 2.27% 및 대 관 공 사 1.334 0.12% 부 대 도 공 공 사 1.334 0.12% 부 대 도 공 공 사 1.394 0.12% 부 대 도 공 공 사 1.50% 0.40% 각 1 + 산 물 -1.117 -0.10% 오 보 1 + 산 물 -1.117 -0.10% 오 보 1 + 산 물 -1.117 -0.10% 우수 가 공 유 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요 요					(단위 : 원/㎡)			
변 당	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
토 및 지 정 공 사 1.464 0.13% 철근콘크리트공사 143.462 12.70% 철 골 공 사 1.006 0.09% 전 경 공 사 17,194 1.52% 방 수 공 사 17,194 1.52% 방 수 공 사 32,420 2.87% 타 일 공 사 42,890 3.80% 금 속 공 사 28,6692 2.54% 미 장 공 사 11,1883 1.05% 장 호 공 사 11,1883 1.05% 주 장 공 사 12,003 1.09% 주 장 공 사 23,744 2.10% 장 호 공 사 11,063 0.98% 주 장 공 사 12,003 1.09% 주 장 공 사 26,415 2.34% 지붕 및 홈 통공 사 26,29 0.23% 판 별 공 사 63,975 7.26% 철 거 공 사 63,975 7.26% 철 거 공 사 768 0.07% 교 수 조 공 사 1,334 0.12% 골 교 패 비 4,550 0.40% 주 업 부 산 물 -1,117 -0.10% 및 바 대 도 목 공 사 (홈막이공사 포함) 171,917 15,22% 부대 도 점 공 자 8,865 0.78% 수 제 679,002 60.10% 전 기 요 방 공 사 8,865 0.78% 수 제 679,002 60.10% 중 의 배 관 공 사 40,366 4.37% 공 의 배 관 공 사 40,366 4.37% 공 도 대 관 공 사 40,386 0.38% 공 도 대 관 공 사 40,386 0.38% 공 도 의 배 관 공 사 40,366 4.37% 공 도 대 관 공 사 40,386 0.38% 공 도 의 배 관 공 사 40,366 4.37% 공 도 대 관 공 사 40,387 0.43% 모함) 가 실내 문사 40,386 0.38% 공 도 대 관 공 사 40,386 0.38% 공 도 대		공 통 가 설	10,150	0.90%		연 도 설 치 공 사	6,134	0.54%
철근로크리트공사 143,462 12,70% 철 골 공 사 1,006 0,00% 조 적 공 사 17,194 1,52% 방 수 공 사 3,130 0,28% 다 일 공 사 42,890 3,80% 금 속 공 사 11,883 1,05% 장 호 공 사 11,883 1,05% 장 호 공 사 11,883 1,05% 다 리 공 사 28,692 2,54% 미 장 공 사 11,063 0,98% (토목, 조건점 포함) 지붕맞혹통공사 26,29 0,23% 판 별 공 사 63,1975 7,26% 철 거 공 사 433 0,04% 기 타 공 사 768 0,07% 폐 수 조 공 사 1,394 0,12% 골 째 비 4,550 0,40% 작 업 부 산 물 -1,117 -0,10% 요 반 비 2,217 0,20% 부대 토 목 공 사 (총,910)공사 포함) 171,917 15,22% 부대 조 경 공 사 8,865 0,78% 호 외 내 관 공 사 8,865 0,78% 소 계 679,002 60,10% 장 비설치 공 사 25,657 2,27% 육 외 배 관 공 사 4,386 4,37% 기계공사 (기계소방 포함) 3 대 관 공 사 4,397 0,43% 당 비설사 공 사 4,397 0,43%		가 설 공 사	39,557	3,50%		바 닥 난 방 공 사	351	0.03%
철 골 공 사 1.006 0.09% 조 적 공 사 17,194 1.52% 방 수 공 사 31,30 0.28% 당 수 공 사 42,890 3.80% 급 속 공 사 11,883 1.05% 장 호 공 사 11,883 1.05% 수 장 공 사 12,303 1.09% 수 장 공 사 12,303 1.09% 수 장 공 사 12,303 1.09% 수 장 공 사 26,415 2.34% 지붕맞홈통공사 2,629 0.23% 판 별 공 사 81,975 7.26% 절 거 공 사 433 0.04% 기 타 공 사 768 0.07% 작 업 부 산 물 -1,117 -0,10% 운 반 비 2,217 0.20% 부대 도 목 공 사 15,204 (중막이었다가 포함) 171,917 (5,22% 부대 조 경 공 사 8,865 0.78% 소 계 679,002 60,10% 공 전 비 공 사 1,540 0.14% 기계공사 모함) 공 전 의 과 사 25,657 2,27% 옥 외 배 관 공 사 1,540 0.14% 기계공사 모함) 공 조 백 관 공 사 4,897 0.43% 무신라 본 사 4,658 0.05% 가실사무실및창고 333 0.03% 전 기계공사 1,109 1,109% 수 기계공사 포함) 공 사 1,540 0.14% 기계공사 포함) 공 조 백 관 공 사 4,897 0.43% 무실나라 공 사 6,888 0.58% 가실사무실및창고 333 0.03% 전 등 설 비 공 사 1,689 0.15% 당 술 설 비 공 사 1,689 0.15% 당 송 설 비 공 사 1,689 0.15% 당 유 선 비 공 사 1,689		토 및 지 정 공 사	1,464	0.13%		실험실가스설치공사	4,627	0.41%
조 적 공 사 17,194 1,52% 발 수 공 사 32,420 2,87% 타 일 공 사 42,590 3,80% 년 의 공 사 42,590 3,80% 년 의 공 사 42,590 2,54% 미 장 공 사 11,883 1,05% 중 리 리 공 사 11,883 1,05% 주 리 리 공 사 11,063 0,98% (토목,조경 포함)  - 전축공사 (토목,조경 도 장 공 사 11,063 0,98% 전 의 공 사 26,415 2,34% 지붕 및 홈통 공 사 26,415 2,34% 지붕 및 홈통 공 사 433 0,04% 기 타 공 사 63,950 0,40% 전 일 비 공 사 11,894 1,055 전 일 비 공 사 11,894 0,12% 필 재 비 4,550 0,40% 전 일 비 공 사 13,94 0,12% 필 재 비 4,550 0,40% 전 일 비 공 사 1,994 0,188 보안 비 보 2,217 0,20% 부 대 토 목 공 사 (휴막이공사 포함) 171,917 15,22% 부 대 조 경 공 사 8,665 0,78% 소 계 679,002 60,10% 전 의 사 2,007 2,00% 보안 비 전 공 사 25,657 2,27% 목 외 배 관 공 사 1,540 0,14% 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 2,006 전 의 대 공 사 1,540 0,14% 고 조 배 관 공 사 4,897 0,43% 무수 당 실 비 공 사 1,689 0,155 항 송 설 비 공 사 1,689 0,155 항 송 선 비 공 사 1,689 0,155		철근콘크리트공사	143,462	12.70%		방음방진설치공사	5,776	0.51%
변 수 공 사 32,420 2,87%		철 골 공 사	1,006	0.09%		동파방지열선설치공사	682	0.06%
다 일 공 사 3.130 0.28% 석 공 사 42,890 3.80% 급 속 공 사 28,692 2.54% 미 장 공 사 23,744 2.10% 창 호 공 사 11,883 1.05% 유 리 공 사 11,063 0.98% 도 장 공 사 12,303 1.09% 수 장 공 사 26,415 2.34% 지붕및홈통공사 2,629 0.23% 판 델 공 사 81,975 7.26% 철 거 공 사 433 0.04% 기 타 공 사 768 0.07% 폐 수 조 공 사 1,394 0.12% 골 재 비 4,550 0.40% 작 업 부 산 물 -1,117 -0,10% 운 반 비 2,217 0.20% 부 대 토 목 공 사 1,719.17 15,22% 부 대 조 경 공 사 8,865 0.78% 호 비 공 사 25,667 2,27% 옥 외 배 관 공 사 1,540 0.14% 기계실배 관공 사 4,9366 4,37% 기계실배 관공 사 4,9366 4,37% 공조덕트설치공사 47,199 4,18% (CABLE TRAY공사 6,588 0.58% 지능설비 공 사 6,325 0.566 (CABLE TRAY공사 6,588 0.58% (CABLE TRAY공사 6,588 0.58%		조 적 공 사	17,194	1,52%		실험실장비설치공사	37,678	3.34%
선 공 사 42,890 3,80%		방 수 공 사	32,420	2,87%		R O 설 비 공 사	12,933	1.14%
교육 공 사 28,692 2,54% 이 장 공 사 23,744 2,10% 창 호 공 사 11,883 1,05% 유 리 공 사 11,063 0,98% (토목,조경 포함) 수 장 공 사 12,303 1,09% 수 장 공 사 26,415 2,34% 지붕 및 홈통 공 사 2,629 0,23% 판 넬 공 사 81,975 7,26% 철 거 공 사 13,304 0,04% 기 타 공 사 768 0,07% 교육 수 장 공 사 1,334 0,12% 골 재 비 4,550 0,40% 관함 기 다 모 의 사 1,394 0,12% 공 재 비 4,550 0,40% 관함 기 다 모 공 사 1,117,917 15,22% 부 대 조 경 공 사 8,865 0,78% 소 계 679,002 60,10% 수 계 171,320 15,16% 기계실 배 관 공 사 1,504 0,14% 기계실 배 관 공 사 49,366 4,37% 기계상 망 관함) 공 사 1,504 0,14% 기계실 배 관 공 사 49,366 4,37% 공 조 배 관 공 사 4,897 0,43% 만 상 사 4,897 0,43% 만 상 수 일 비 공 사 6,588 0,588 가실 사무실 및 장고 일 비 공 사 6,588 0,588 가실 사무실 및 장고 의 333 0,0		타 일 공 사	3,130	0,28%		우 수 설 비 공 사	10,405	0,92%
지흥 전 등 사 23,744 2.10% 참 호 공 사 11,883 1.05% 유 리 공 사 11,883 1.05% 유 리 공 사 11,063 0.98% 도 장 공 사 12,303 1.09% 수 장 공 사 26,415 2.34% 지붕및홈통공사 26,29 0.23% 판 넬 공 사 433 0.04% 기 타 공 사 768 0.07% 폐 수 조 공 사 1,394 0.12% 필 재 비 4,550 0.40% 작 업 부 산 물 -1,117 -0,10% 운 반 비 2,217 0.20% 부대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함) 171,917 15,22% 부대 조 경 공 사 8,865 0.78% 소 계 679,002 60.10% 오 비 관 공 사 1,540 0.14% 기계실배관공사 49,366 4.37% 공조택트설치공사 47,199 4.18% 공조택트설치공사 47,199 4.18% 공조 배 관 공 사 4,897 0.43% 모함) 무합의 모요 대관 공 사 4,897 0.43% 모험 나 공 사 4,658 0.05% 가실사무실및창고 333 0.03% (CABLE TRAY공사 6,588 0.58% ) 가실사무실자 1,000% (CABLE TRAY공사 6,588 0.58% ) 가실사무실자 1,000% (CABLE T		석 공 사	42,890	3.80%		소 화 설 비 공 사	28,559	2,53%
전촉공사 (토목, 조경 포함)		금 속 공 사	28,692	2,54%		소 계	250,381	22,16%
전축공사 (토목, 조경 포함)		미 장 공 사	23,744	2,10%		옥외보안등설비공사	4,466	0,40%
전축공사 (토목, 조경 포함)		창 호 공 사	11,883	1,05%			//2 120	3 73%
포함) 수 장 공 사 26.415 2.34% 지붕및홈통공사 2.629 0.23% 판 넬 공 사 81.975 7.26% 철 거 공 사 768 0.07% 폐 수 조 공 사 1.394 0.12% 골 재 비 4.550 0.40% 작 업 부 산 물 -1.117 -0.10% 은 반 비 2.217 0.20% 부 대 토 목 공 사 (흙ఞч이공사 포함) 171.917 15.22% 부 대 조 경 공 사 8.865 0.78% 부 대 조 경 공 사 8.865 0.78% 후 외 배 관 공 사 8.865 0.78% 오 외 배 관 공 사 1.540 0.14% 기계실배 관공사 49.366 4.37% 지계공사 (기계소방 포함) 공 조 배 관 공 사 4.897 0.43% 지능하는 지원 및 지료 및	(토목, 조경	유 리 공 사	11,063	0.98%		설 비 공 사	42,120	0,7070
지붕및홈통공사 2,629 0,23% 만 넬 공 사 81,975 7,26% 철 거 공 사 768 0,00% 미 수 조 공 사 1,394 0,12% 필 재 비 4,550 0,40% 작업부산물 -1,117 -0,10% 은 반 비 2,217 0,20% 부대토목공사 (흙막이공사 포함) 부대조경공사 8,865 0,78% 소 계 679,002 60,10% 장 비설치공사 25,657 2,27% 옥 외배관공사 49,366 4,37% 기계실배관공사 4,996 4,18% 공 조 배관공사 4,897 0,43%  동 력설비공사 11,894 1,059 전 열설비공사 8,369 0,74% 전 등설비공사 1,994 0,18% 전 명보비공사 1,994 0,18% 전 명보비공사 4,019 0,36% 전 지보미뢰설비공사 4,019 0,36% 전 기소방공사 23,070 2,04% 소 계 171,320 15,16% 다 건 기소방공사 23,070 2,04% 소 계 171,320 15,16% 지경보통신설비공사 1,689 0,15% 당 성설비공사 1,689 0,15% 당 성설비공사 6,325 0,56% (CATV설비공사 1,689 0,15% 당 성설비공사 6,588 0,58% 가설사무실및창고 333 0,03%		도 장 공 사	12,303	1,09%		전력간선설비공사	27,051	2,39%
판 넬 공 사 81,975 7,26% 철 거 공 사 433 0,04% 기 타 공 사 768 0,07% 폐 수 조 공 사 1,394 0,12% 골 재 비 4,550 0,40% 작 업 부 산 물 -1,117 -0,10% 은 반 비 2,217 0,20% 부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함) 171,917 15,22% 후 대 조 경 공 사 8,865 0,78% 보 대 조 경 공 사 8,865 0,78% 소 계 679,002 60,10%  장 비설치 공 사 25,657 2,27% 옥 외 배 관 공 사 1,540 0,14% 기계실배 관 공 사 49,366 4,37% 공 조 배 관 공 사 4,897 0,43%  지계시작가 (기계소방 포함) 공 자 4,897 0,43%		수 장 공 사	26,415	2,34%		동 력 설 비 공 사	11,894	1,05%
철 거 공 사 433 0.04% 기 타 공 사 768 0.07% 폐 수 조 공 사 1,394 0.12% 골 재 비 4,550 0.40% 작 업 부 산 물 -1,117 -0,10% 은 반 비 2,217 0.20% 부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함) 171,917 15,22% 부 대 조 경 공 사 8,865 0.78%		지붕및홈통공사	2,629	0,23%		전 열 설 비 공 사	8,369	0.74%
기 타 공 사 768 0.07% 전기스방 포함)		판 넬 공 사	81,975	7,26%		전 등 설 비 공 사	31,881	2,82%
표한 전기계공사 (기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 (기계공사 기계공사 (기계공사 기계공사 기계공사 기계공사 (기계공사 포함) 공조 배 관 공 사 4,897 인 4,000 (0.12% 모함) 되어 보고 사 4,897 (0.40% 모함) 되어 보고 사 4,019 (0.36% 모함) 모든 제 관 공 사 (0.12% 모함) 모든 제 (0.12% 모든 M (0.		철 거 공 사	433	0.04%		냉난방설비공사	1,994	0.18%
제 수 조 공 사 1,394 0,12% 전지및피뢰설비공사 4,019 0,369		기 타 공 사	768	0.07%		조명제어설비공사	5,606	0.50%
작업부산물 -1,117 -0,10% 은 반 비 2,217 0,20% 부대토목공사 (흙막이공사포함) 171,917 15,22% 부대조경공사 8,865 0,78%		폐 수 조 공 사	1,394	0.12%		접지및피뢰설비공사	4,019	0,36%
응 반 비 2,217 0,20%						1 1	8,553	0.76%
부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함) 171,917 15.22% 설 비 공 사 333 0.039 설 비 공 사 전 기 소 방 공 사 23,070 2.049 소 계 679,002 60,10% 소 계 171,320 15,169 오 비 설 치 공 사 25,657 2.27% 옥 외 배 관 공 사 1,540 0.14% 기계실배관공사 49,366 4.37% 공조택트설치공사 47,199 4.18% 동신공사 CABLE TRAY공사 6,588 0.589 가설사무실및창고 333 0.039				-		태양광설비공사	1,962	0.17%
보대조경공사     8,865     0,78%       소계     679,002     60,10%       장비설치공사     25,657     2,27%       옥외배관공사     1,540     0,14%       기계공사 (기계소방 포함)     공조덕트설치공사     47,199     4,18%       통신공사     CABLE TRAY공사     6,588     0,589       가설사무실및창고     333     0,039		부 대 토 목 공 사					333	0.03%
장비설치공사 25,657 2,27% 옥외배관공사 1,540 0,14% 기계실배관공사 49,366 4,37% 공조덕트설치공사 47,199 4,18% 공조배관공사 4,897 0,43% 무함) 공조배관공사 4,897 0,43%			8,865	0,78%		전 기 소 방 공 사	23,070	2.04%
옥 외 배 관 공 사 1,540 0,14% 기계실배관공사 49,366 4,37% 기계공사 (기계소방 포함) 공 조 배 관 공 사 4,897 0,43% 통신공사 가설사무실및창고 333 0,039		소 계	679,002	60,10%		소 계	171,320	15,16%
기계실배관공사 49,366 4.37% 기계공사 (기계소방 포함) 공조 배관 공사 4,897 0.43% 통신공사 가설사무실및창고 333 0.039		장 비 설 치 공 사	25,657	2,27%		구내정보통신설비공사	14,070	1,25%
기계공사 (기계소방 포함) 공 조 배 관 공 사 4,897 0.43% 통신공사 CABLE TRAY공사 6,588 0.589 가설사무실및창고 333 0.039		옥 외 배 관 공 사	1,540	0.14%		CATV설비공사	1,689	0.15%
(기계소방 포함)     공 조 배 관 공 사     4,897     0,43%       가설사무실및창고 기선사무실및 기업사무실및 기업사무		기계실배관공사	49,366	4.37%		방 송 설 비 공 사	6,325	0.56%
포함) <u> </u>		공조덕트설치공사	47,199	4.18%	통신공사	CABLE TRAY공사	6,588	0,58%
333 0.057		공 조 배 관 공 사	4,897	0.43%		가설사무실및창고	222	0.000/
위 생 배 관 공 사 8,638 0.76% 설 비 공 사		위 생 배 관 공 사	8,638	0,76%		설 비 공 사	333	0,03%
가 스 배 관 공 사 3,635 0,32% 소 계 29,005 2,579		가 스 배 관 공 사	3,635	0,32%		소 계	29,005	2,57%
압축공기설치공사 2,303 0,20% 합계 1,129,708 100,009		압축공기설치공사	2,303	0,20%		합 계	1,129,708	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
	재 5	료 비	553,153
스코티의카	노	루 비	578,583
순공사원가	경	비	224,040
	소	계	1,355,776
일반관리비, 0	338,754		
합	1,694,531		







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<del>복층유</del> 리 (m²)	비닐타일 (m²)	화장실 칸막이(m²)	불연천장재 (m²)	도기질타일 (m²)	강화유리 (m²)	반자동문 강화유리(m²)	접합유리 (m²)
물 량	847	815	91	1,325	361	109	1	40
점유율	1.24%	0.35%	0.31%	0.17%	0.15%	0.08%	0.06%	0.06%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (토 <del>목+</del> 조경 포함)	전기	전기 통신		계
공사비		8,395,026,000	1,460,245,000	300,577,000	510,943,000	10,666,791,000
조시금액	원/m²	1,333,814	232,006	47,756	81,179	1,694,755
공사비		7,156,340,000	1,253,357,920	263,630,000	442,578,000	9,115,905,920
계약금액	원/m²	1,137,010	199,135	41,886	70,317	1,448,349

### 연구소 ③

### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○○ 수장고 및 연구동 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지하1층~지상3층, 연면적 2,918㎡
반	현 장 위 치	대전광역시 서구
사	공 사 기 간	착공 후 540일
항	용 도	교육연구시설(연구소)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
2,918m²	5,886,729,000원	2,017,385원/㎡

(단위 : 워)

		(단위 : 원)
	금 액	3,490,864,000
건 축	원/m²	1,196,320
	비율	59.30%
	금 액	835,341,000
기 계	원/m²	286,271
	비율	14.19%
	금 액	1,123,193,000
전 기	원/m²	384,918
	비율	19.08%
	금 액	311,566,000
통 신	원/m²	106,773
	비율	5,29%
버네니서	금 액	125,765,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	43,099
(王雪, 至6)	비율	2.14%
	금 액	5,886,729,000
합 계	원/m²	2,017,385
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 철골조 외부: 노출콘크리트, 접합강판, THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - 비닐계무석면타일, THK50 압출성형시멘트판, THK10 강화온돌마루, 에폭시코팅 벽 - 친환경수성페인트, THK18 하이패널, THK8 세라믹타일 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트, THK12 흡음텍스 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 철거공사 등
설 비	장비: 저수조(FRP,보온), 직화식보일러, 오수패키지펌프,악취제거시스템설치 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사 기타: 방진공사,연도설치공사 등
전기·통신	옥외전기, 전력간선, 동력, 전열, 태양광 설비공사 등 통합배선, 전화, CCTV, TV, A/V 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 제1종지구단위계획구역 대지면적 22,942.7㎡, 건축면적 1,335,02㎡, 건폐율 19.95%, 용적율 27.41% 최고높이 16.15m, 주차 46대(장애우5대) 주요시설: 수장고(525㎡), 연구실(동물증식연구실 등 7개실) 등

238 Public Procurement Service


						(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	39,317	3.94%		기계실배관공사	1,821	0.18%
	토 및 지 정 공 사	57,151	5.72%		위 생 배 관 공 사	22,384	2,24%
	철근콘크리트공사	145,869	14.60%	기계공사	공조덕트설치공사	30,798	3,08%
	철 골 공 사	45,596	4.57%	기계증시 (기계소방 포함)	가 스 배 관 공 사	4,689	0.47%
	조 적 공 사	6,321	0.63%	工品)	방 진 공 사	2,506	0,25%
	석 공 사	11,114	1,11%		연 도 설 치 공 사	2,274	0,23%
	타 일 공 사	11,336	1,13%		소 계	106,496	10,66%
	방 수 공 사	39,078	3,91%		옥외보안등설비공사	2,057	0.21%
	지붕및홈통공사	1,647	0.16%		수 변 전 설 비 공 사	24,482	2.45%
	금 속 공 사	100,720	10,08%		전력간선설비공사	41,850	4.19%
건축공사	미 장 공 사	6,646	0.67%	전기공사 (전기소방 포함)	동 력 설 비 공 사	4,380	0.44%
(토목, 조경	창 호 공 사	20,299	2,03%		냉난방설비공사	9,715	0.97%
포함)	유 리 공 사	21,479	2,15%		전 열 설 비 공 사	17,043	1.71%
	도 장 공 사	29,336	2,94%		전 등 설 비 공 사	31,809	3,18%
	수 장 공 사	85,482	8.56%		접지및피뢰설비공사	17,416	1.74%
	기 타 공 사	14,736	1,48%		전 기 소 방 공 사	16,601	1,66%
	철 거 공 사	2,293	0,23%		소 계	165,352	16,56%
	골 재 대	648	0,06%		옥외통신설비공사	25,543	2,56%
	운 반 비	3,200	0.32%		전화및LAN설비공사	18,125	1,81%
	작 업 부 산 물	-1,667	-0.17%		T V 설 비 공 사	2,886	0,29%
	부 대 토 목 공 사	25,007	2,50%	통신공사	방 송 설 비 공 사	6,312	0,63%
	부 대 조 경 공 사	5,129	0.51%		A V 설 비 공 사	472	0.05%
	소 계	670,737	67.15%		CCTV설비공사	2,868	0,29%
기계공사	장 비 설 치 공 사	34,469	3.45%		소 계	56,207	5,63%
(기계소방 포함)	옥 외 배 관 공 사	1,796	0.18%		합 계	998,792	100,00%
w H000 *	지전고사비에 대하 비주이며						

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 호	로 비	450,042
	노 5	구 비	563,897
	경	비	179,068
	소	계	1,193,007
일반관리비, 0	331,256		
합	1,524,263		







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	<del>복층</del> 유리 (m²)	에폭시라이닝 (m²)	석고보드 (m²)	내화구조용 데크 플레이트(m²)	비닐타일 (m²)	<b>내수합판</b> (m²)	불연천장재 (m²)	<b>자기질타일</b> (m²)
물 량	793	1,177	8,335	652	994	1,518	1,232	320
점유율	2.06%	1.64%	1,20%	0.84%	0.61%	0.57%	0.48%	0,38%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조 I L그애	공사비	3,406,553,000	673,021,000	265,251,000	102,971,000	4,447,796,000
조사금액	원/m²	1,167,427	230,645	90,902	35,288	1,524,262
710t70H	공사비	2,939,759,800	567,494,970	231,596,550	87,779,407	3,826,630,727
계약금액	원/m²	1,007,457	194,481	79,368	30,082	1,311,388

## 연구소 ④

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○○ 생물안전시험연구동 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지상1층~3층, 연면적 1,303.80㎡
반	현 장 위 치	인천광역시 서구
사	공 사 기 간	착공 후 360일
항	용 도	교육연구시설(연구소)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
1,303 m²	4,443,405,000원	3,410,134원/m²

(단위 : 원)

건 축     금액     2,071,953,000       원/㎡     1,590,140       비율     46,63%       금액     1,466,833,000       원/㎡     1,125,735       비율     33,01%       금액     545,838,000       전기     원/㎡     418,908		1,590,140 46.63% 1,466,833,000
비율 46.63% 금액 1,466,833,000 기계 원/㎡ 1,125,735 비율 33.01% 금액 545,838,000		46.63% 1,466,833,000
금액 1,466,833,000 기계 원/㎡ 1,125,735 비율 33,01% 금액 545,838,000	기 계	1,466,833,000
기계 원/㎡ 1,125,735 비율 33,01% 금액 545,838,000	기 계	· · · ·
비율 33,01% 금액 545,838,000	기 계	1 125 725
금 액 545,838,000		1,125,735
		33.01%
전 기 원/m² 418,908		545,838,000
	전 기	418,908
비율 12,28%		12,28%
금 액 163,500,000		163,500,000
통 신 원/㎡ 125,479	통 신	125,479
비율 3.68%		3.68%
급액 195,281,000	HEILIM	195,281,000
부대시설 (토목, 조경) 149,870		149,870
(모극, 모엉) 비율 4.39%	(エ¬, エ)	4.39%
금 액 4,443,405,000		1,443,405,000
합 계 원/m² 3,410,134		3,410,134
비율 100.00%	합 계	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 및 일부 철골조 외부: THK6 알루미늄복합패널, THK30 화강석버너구이 및 물갈기, THK3 칼라알미늄 쉬트 0.5B 점토벽돌 치장벽돌쌓기, THK24 복층유리 내부: 바닥 - 친환경수성페인트, 강화마루, THK3 에폭시라이닝, THK30 화강석물갈기, 데코타일 벽 - 친환경수성페인트, 무늬코트, 우레탄판넬, THK50 흡음보드 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트, 무늬코트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 공기조화기, 컨덴싱유니트설치, 스팀발생기, VAV유니트, 지하저수조(STS,보온), 전기온수기,급수부스터펌프, 폐수처리조(FRP,내산탱크) 설치 등 환기설비: STL, PVC덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 유틸리티가스공사 기타: 지열냉난방공사,크린판넬설치,초절전온돌난방공사 등
전기·통신	옥외전기, 수변전, 전력간선, 동력, 전열, 냉난방 설비공사 등 통합배선, 전화, CCTV, TV 설비공사 등
참 고 사 항	준주거지역, 자연녹지지역 대지면적 3,174㎡, 건축면적 630.54㎡, 건폐율 19.87%, 용적율 41.08% 주차장 10대 증설 특수시설 ABSL3 공사 포함, 녹색건축물 인증, 에너지절약계획서 반영

242


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	39,986	2.13%	기계공사	크린판넬설치 및 바 닥 공 사	63,749	3.40%
	토 및 지 정 공 사 철근콘크리트공사		5,31%	(기계소방	실 험 가 스 공 사	44,666	2,38%
	철근콘크리트공사	193,272	10,30%	포함)	소계	620,174	33.05%
	조 적 공 사	4,033	0,21%		연구동 수변전		
	석 공 사	50,815	2.71%		설 비 공 사	55,719	2,97%
	타 일 공 사	7,482	0.40%		전 력 간 선 공 사	13,885	0.74%
	방 수 공 사	24,537	1,31%		UPS설치공사	1,019	0,05%
	지붕및홈통공사	5,414	0,29%		동력설비공사	7,935	0.42%
	금 속 공 사	272,859	14.54%		전 등 설 비 공 사	24,941	1,33%
건축공사 (토목, 조경	미 장 공 사	33,876	1.81%	전기공사	전 열 설 비 공 사	11,402	0.61%
포함)	창 호 공 사	27,484	1,46%	(전기소방 포함)	냉난방설비공사	3,587	0.19%
	유 리 공 사	10,233	0.55%	<b>—————————————————————————————————————</b>	ABSL3 전력간선공사	9,908	0.53%
	도 장 공 사	20,795	1,11%		동 력 설 비 공 사	13,243	0.71%
	수 장 공 사	126,479	6.74%		전 등 설 비 공 사	3,563	0.19%
	골 재 비	9,941	0.53%		전 열 설 비 공 사	2,309	0,12%
	운 반 비	2,670	0.55%		전 기 소 방 공 사	15,875	0,85%
	부 대 토 목 공 사	74,937	3,99%		소 계	163,387	8.71%
	부 대 조 경 공 사	29,255	1.56%		구내정보통신설비공사	35,332	1,88%
					CATV설비공사	13,099	0.70%
	소계	1,033,677	55,08%		방 송 설 비 공 사	4,628	0,25%
	장비설치공사	319,649	17,03%		CABLE TRAY공사	1,708	0.09%
	옥외배관공사	12,172	0,65%	통신공사	가설사무실및창고	896	0.05%
기계공사	기계실배관공사	10,859	0,58%		설 비 공 사		0,0076
(기계소방 포함)	위 생 배 관 공 사	36,656	1.95%		방송설비공사	732	0.04%
	공조덕트설치공사	31,937	1,70%		방 송 설 비 공 사	2,927	0.16%
	온 돌 난 방 공 사	283	0,02%		소 계	59,322	3,16%
	지열냉난방공사	100,203	5.34%		합 계	1,876,560	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
	재 료	Щ	1,222,943
순공사원가	노 무	. Н	666,000
	경	비	268,203
	소	계	2,157,146
일반관리비, 이윤, 부가가치세			533,585
합 계			2,690,731

بروالك بملعوا المرتبي







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	AL허니컴 복합패널(m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	비닐타일 (m²)	악세스후로아 (전도성타일마감)(m²)	<b>∐</b> (m²)	도기질타일 (m²)	AG(전체유리 칸막이)(m²)
물 량	1,627	759	138	572	64	8	187	32
점유율	19.48%	1.96%	0.80%	0.52%	0.42%	0.40%	0.23%	0,22%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>▼11</b> ⊒0#	공사비	3,051,822,000	300,652,000	120,450,000	33,096,000	3,506,020,000
조사금액	원/m²	2,342,150	230,738	92,441	25,400	2,690,729
게이는그이네	공사비	3,028,522,775	257,875,340	123,100,000	27,983,220	3,437,481,335
계약금액	원/m²	2,324,269	197,909	94,474	21,476	2,638,128

## 연구소 ⑤

### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○○ 종합연구동 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+목구조 지하1층~지상4층, 연면적 4525.69㎡
반	현 장 위 치	경기도 수원시
사	공 사 기 간	착공 후 510일
항	용 도	교육연구시설(연구소)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
4,525 m²	9,494,676,000원	2,098,271원/m²

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	4,861,658,000
건 축	원/m²	1,074,399
	비율	51,20%
	금 액	1,612,392,000
기 계	원/m²	356,329
	비율	16,98%
	금 액	1,584,558,000
전 기	원/m²	350,178
	비율	16.69%
	금 액	612,370,000
통 신	원/m²	135,330
	비율	6.45%
버네니서	금 액	823,697,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	182,032
(王雪, 至6)	비율	8.68%
	금 액	9,494,676,000
합 계	원/m²	2,098,271
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 목구조+철근콘크리트조 외부: FC패널, 징크, 목재사이딩, THK24 로이복층유리 내부: 바닥 - THK30화강석물갈기, 악세스후로아, 친환경수성페인트, 우레탄라이닝 벽 - 친환경수성페인트, 낙엽송사이딩, SGP칸막이 천정 - THK12편백나무, THK9,0미송합판, 친환경수성페인트 토목(조경): 토공사, 배수공사, 조경포장공사, 구조물공사, 흙막이공사
설 비	장비: 지하저수조(STS,보온), 부스터펌프, 급배기휀설치 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수배관 등 기타: 우수처리공사, 오수처리시설공사, 폐수처리시설공사 등
전기·통신	옥외전기, 전력간선, 동력, 전열, 조명제어, 접지및피뢰 설비공사 등 통합배선, 전화, CCTV, TV 설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역 대지면적22,982㎡, 건축면적 1,401.12㎡, 건폐율 17.34%, 용적율 38.06% 주차대수: 48대 (주차대수 산정면적: 8,550.71㎡), 최고높이: 17.55㎡ 연구동(지하1층, 지상4층), 위험물저장고(지상1층)

246

	FICIE				FICIEL	(단위 : 원/m²
세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
가 설 공 사	32,524	3.27%		폐수처리시설공사	15,257	1,54%
골 재 및 운 반 비	2,631	0.26%	기계공사	철 거 공 사	1,437	0.14%
공통가설공사	548	0.06%	(기계조망 포함)	소 화 설 비 공 사	27,040	2,72%
금 속 공 사	34,807	3,50%		소 계	130,358	13,12%
기 타 공 사	860	0,09%		옥외전력인입설비공사	3,655	0.37%
도 장 공 사	16,062	1,62%		옥외보안등설비공사	1,921	0.19%
목 공 사	92,129	9,28%		수 변 전 설 비 공 사	4.285	0.43%
미 장 공 사	19,550	1.97%				2,07%
방 수 공 사	20,290	2.04%				1.03%
부 대 공 사	765	0.08%			,	3.04%
석 공 사	12,595	1.27%			,	-
수 장 공 사	63,966	6.44%				2,34%
유 리 공 사	19,878	2.00%	전기공사			1,28%
작 업 부 산 물	-581	-0.06%	(전기소방	섭지 및 피뢰설비공사	5,170	0.52%
조 적 공 사	12,542	1,26%	포함)	CABLE TRAY	5,568	0.56%
지붕및홈통공사	64,692	6.51%				
창 호 공 사	12,830	1,29%			496	0.05%
철 거 공 사	28,900	2.91%			700	0.000/
철 골 공 사	5,588	0.56%				0,08%
철근콘크리트공사	72,871	7.34%				0,04%
타 일 공 사	5,904	0,59%				0.03%
토 및 지 정 공 사	6,610	0.67%		전 기 소 방 공 사	10,353	1,04%
판 넬 공 사	49,162	4.95%		소 계	129,929	13,08%
	114,298	11.51%		통신인입설비공사	2,651	0,27%
	6.964	0.70%		통합배선설비공사	14,448	1.45%
	·			CATV설비공사	2,583	0,26%
		0.88%		방 송 설 비 공 사	5,098	0.51%
옥 외 배 관 공 사		0.52%	통신공사	A / V 설 비 공 사	1,528	0.15%
기계실배관공사	8,644	0.87%	%	출입통제설비공사	7,566	0,76%
위 생 배 관 공 사	21,519	2,17%		CABLE TRAY	2 672	0.27%
공조덕트설치공사	12,175	1,23%		설 비 공 사	2,013	U,L1 /0
우수처리시설공사	10,244	1.03%		소 계	36,546	3,68%
오수처리시설공사	20,176	2,03%		합 계	993,218	100,00%
	전	************************************	지부·농당 공사비 24·유혈 기 설 공 사 32,524 3,27% 3,27% 일 개 및 운 반 비 2,631 0,26% 공 통 가 설 공 사 548 0,06% 금 속 공 사 34,807 3,50% 기 타 공 사 860 0,09% 도 장 공 사 16,062 1,62% 미 장 공 사 19,550 1,97% 반 수 공 사 20,290 2,04% 부 대 공 사 765 0,08% 수 장 공 사 12,595 1,27% 수 장 공 사 63,966 6,44% 유 리 공 사 19,878 2,00% 작 업 부 산 물 -581 -0,06% 조 적 공 사 12,542 1,26% 지붕 및 홈 통 공 사 64,692 6,51% 참 호 공 사 12,830 1,29% 철 기 공 사 28,900 2,91% 철 기 공 사 28,900 2,91% 철 기 공 사 5,588 0,56% 철근콘크리트공사 72,871 7,34% 타 일 공 사 5,588 0,56% 철근콘크리트공사 72,871 7,34% 타 일 공 사 5,904 0,59% 토 및 지 정 공 사 6,610 0,67% 단 낼 공 사 49,162 4,95% 부 대 토 목 공 사 6,610 0,67% 단 낼 공 사 6,964 0,70% 전 계 696,385 70,11% 장 비 설 치 공 사 6,964 0,70% 구 계 696,385 70,11% 장 비 설 치 공 사 6,964 0,70% 구 계 696,385 70,11% 장 비 설 치 공 사 6,964 0,70% 구 계 696,385 70,11% 장 비 설 치 공 사 6,964 0,70% 구 계 696,385 70,11% 장 비 설 치 공 사 6,964 0,70% 구 기 계 실 배 관 공 사 6,964 0,87% 의 생 배 관 공 사 6,964 0,87% 의 생 배 관 공 사 8,644 0,87% 의 생 배 2,175 0,23% 의 % 1,23% 의 % 1,23	### ### ### ### ### ### #### #### ###	***	

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 공사원가구성

<b>-</b> -	건축 (토목,조경 포함)		기	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	822,410	39,19%	151,724	7,23%	159,613	7.61%	45,135	2,15%	1,178,883	56,18%
1-1. 재료비	315,900	15,06%	78,629	3,75%	41,857	1,99%	6,544	0,31%	442,932	21,11%
1-1-1. 직접재료비	315,900	15,06%	78,629	3,75%	41,857	1,99%	6,544	0,31%	442,932	21,11%
1-2. 노무비	359,055	17.11%	55,664	2,65%	94,752	4,52%	32,310	1,54%	541,782	25,82%
1-2-1. 직접노무비	333,385	15,89%	51,684	2,46%	87,977	4,19%	30,000	1,43%	503,048	23,97%
1-2-2, 간접노무비	25,670	1,22%	3,979	0.19%	6,774	0,32%	2,310	0,11%	38,735	1,85%
1-3. 경비	147,454	7,03%	17,429	0,83%	23,003	1,10%	6,281	0,30%	194,169	9,25%
1-3-1. 산출경비	47,099	2,24%	43	0,00%	93	0,00%	2	0,00%	47,239	2,25%
1-3-2, 산재보험료	13,644	0,65%	2,115	0,10%	3,600	0,17%	1,227	0,06%	20,588	0,98%
1-3-3, 고용보험료	3,123	0,15%	484	0,02%	824	0.04%	281	0,01%	4,714	0,22%
1-3-4. 건강보험료	5,667	0,27%	878	0,04%	1,495	0,07%	510	0,02%	8,552	0,41%
1-3-5. 노인장기요양보험료	371	0,02%	57	0,00%	97	0,00%	33	0,00%	560	0.03%
1-3-6. 연금보험료	8,301	0,40%	1,286	0,06%	2,190	0,10%	747	0,04%	12,526	0,60%
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,667	0,37%	851	0,04%	1,842	0,09%	-	0,00%	10,362	0,49%
1-3-8. 산업안전보건관리비	15,198	0,72%	2,713	0,13%	4,388	0,21%	1,070	0,05%	23,371	1,11%
1-3-9. 기타경비	41,847	1,99%	8,326	0,40%	8,469	0,40%	2,408	0,11%	61,052	2,91%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	564	0.03%	83	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	648	0.03%
1-3-12. 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	487	0,02%	72	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	560	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,481	0,17%	516	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	3,999	0.19%
2. 일반관리비	49,344	2,35%	9,103	0,43%	8,842	0,42%	2,708	0,13%	69,998	3,34%
3. 이윤	83,378	3,97%	12,329	0,59%	18,989	0,91%	6,194	0,30%	120,892	5,76%
4. T.A.B(시운전비)	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6, 총원가(1+2+3+4+5)	955,133	45,52%	173,157	8,25%	187,444	8,93%	54,038	2,58%	1,369,774	65,28%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	95,513	4,55%	17,315	0,83%	18,744	0,89%	5,403	0,26%	136,977	6,53%
9. 조시금액(6+7+8)	1,050,646	50,07%	190,472	9,08%	206,189	9,83%	59,442	2,83%	1,506,751	71,81%
10. 관급금액	205,785	9,81%	165,857	7,90%	143,989	6,86%	75,888	3,62%	591,520	28,19%
10-1. 도급자설치관급금액	99,612	4.75%	15,080	0,72%	52,889	2,52%	-	0,00%	167,582	7,99%
10-2. 관급자설치관급금액	106,173	5,06%	150,776	7.19%	91,099	4,34%	75,888	3,62%	423,938	20,20%
11. 총공사금액(9+10)	1,256,432	59,88%	356,329	16,98%	350,178	16,69%	135,330	6,45%	2,098,271	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

1,506,751

1,506,751


(단위: 원/㎡)

			(단위 : 원/㎡)
	재 료	비	442,932
스고니의기	노 무	비	541,782
순공사원가	경	비	194,169
	소	계	1,178,883
일반관리비, 이윤, 부가가치세			327,868


계

합

합



	재 료 비	442,932
지저고나비	직 접 노 무 비	503,048
직접공사비	산 출 경 비	47,239
	소 계	993,218
간 접	공 사 비	185,665
일반관리비, 여	327,868	



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

계

구분	편백나무목재 루바(㎡)	경 <mark>질우레탄폼</mark> (m²)	FCT판넬 (m²)	<del>복층</del> 유리 (m²)	아코야사이딩 (m²)	블라인드 (m²)	석고보드 (m²)	OSB합판 (m²)
물 량	1,415	3,898	1,497	1,228	750	527	9,788	4,423
점유율	3.53%	3.11%	2,88%	2,30%	2,24%	1.42%	0.98%	0.79%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

				,		(금액 : 원)
구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	5,430,682,000	857,945,000	268,976,000	260,443,000	6,818,046,000
조시급력	원/m²	1,200,151	189,601	59,442	57,556	1,506,750
계약금액	공사비	4,642,377,180	731,317,786	234,494,670	226,247,530	5,834,437,166
게탁급박	원/m²	1,025,940	161,617	51,822	49,999	1,289,378

#### 자. 관급자재 투입비

(다이 · 의)

공총 월근로 □ 등 등 당 전						(단위 : 원)
대 미 콘 ㎡ 2,712 187,097,166 1.9.7% S C W EA 1 145,661,355 1.54% A C W EA 160 144,571,410 1.53% A C W EA 7 55,030,896 0.58% 자 연 석 판 석 ㎡ 1,604 52,440,511 0.55% S G P 한 막 이 ㎡ 685 48,405,825 0.51% AGP(전체유리칸막이) ㎡ 379 23,548,320 0.26% AGP(전체유리칸막이) ㎡ 379 23,548,320 0.26% AGD(전체유리칸막이) ㎡ 379 23,548,320 0.26% AGD(전체유리칸막이) ㎡ 379 23,548,320 0.06% AGD(전체유리칸막까문ሞ) EA 8 13,200,000 0.14% AGD(전체유리칸막라판ሞ) EA 25 4,312,500 0.06% AGD(전체유리판개문ሞ) EA 26 4,312,500 0.06% AGD(전체유리판개문ሞ) EA 26 4,312,500 0.06% AGD(전체유리판개문ሞ) EA 26 4,312,500 0.06% AGD(전체유리판개문ሞ) EA 76 1,949,400 0.02% AGD(T) ADD(T)	공종	품명	단위	물량	금액	점유율
지계공사 (기계소방 포함)  지 열 보		철근콘크리트용봉강	톤	250	194,898,100	2,06%
지기계공사 (기계소방 포함)  지 열 보 전 학 등 어로 전 160 144,571,410 1.53% A C W EA 7 55,000,896 0.58% 자 연 석 판 석 m' 1,604 52,440,511 0.51% 음등 G P 간 막 이 m' 685 48,405,825 0.51% 유 리 지평 8,061 26,599,980 0.28% AGP(전체유리칸막이) m' 379 23,548,320 0.25% AGP(전체유리칸막이) m' 379 23,548,320 0.25% AGP(전체유리칸막이) m' 379 23,548,320 0.25% AGP(전체유리칸막이) m' 67 5,240,510 0.06% AGD(전체유리판개문품) m' 17 3,362,715 0.04% BPP(블라인드칸막이) m' 17 2,628,200 0.03% WALL CAHNNEL(판텔마간재) EA 76 1,949,400 0.02% A G G EA 8 1,576,234 0.02% A M G G EA 8 1,576,235,765 0.62% A M G G EA 8 1,576,255 0.62% A M G G EA 8		레 미 콘	m³	2,712	187,097,166	1.97%
지원 수 반 전 보고		S C W	EA	1	145,661,355	1,54%
지 연 석 반 석 배' 1,604 52,440,511 0,55% S G P 한 막 이 m' 685 48,405,825 0,51% 유 의 자평 8,061 26,599,980 0,28% AGP(전체유리칸막이) m' 379 23,548,320 0,25% 설 비 4,368 16,309,223 0,17% 설 라 이 당 도 어 EA 8 13,200,000 0,14% STT(상부철제팬개모를) m' 67 5,240,510 0,06% AGD(전체유리판개모품) m' 67 5,240,510 0,06% AGD(전체유리판개모품) EA 25 4,312,500 0,05% 강 화 유 리 지평 445 3,423,420 0,04% BPP(블라인드칸막이) m' 17 2,628,200 0,03% UALL CAHNNEL(판발마간재) EA 76 1,949,400 0,02% A G EA 8 1,576,234 0,02% A G EA 8 1,576,235 0,02% A G		A W	EA	160	144,571,410	1,53%
지역 보고		A C W	EA	7	55,030,896	0,58%
건축공사 (토목, 조경 포함)  유		자 연 석 판 석	m²	1,604	52,440,511	0.55%
건축공사 (토목, 조경 포함)  AGP(전체유리칸막이) 배' 379 23,548,320 0.25%  시 멘 토 포 4,368 16,309,223 0.17%  습 라 이 딩 도 어 EA 8 13,200,000 0.14%  중TT(상부철제팬개문를) m' 67 5,240,510 0.06%  AGD(전체유리판개문파) EA 25 4,312,500 0.05%  강 화 유 리 자평 445 3,423,420 0.04%  무 빙 월 m' 17 3,362,715 0.04%  BPP(블라인드칸막이) m' 17 2,628,200 0.03%  WALCAHNEL[판발마감재) EA 76 1,949,400 0.02%  집 막 이 도 어 락 EA 8 1,576,234 0.02%  간 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0.01%  S G P 도 어 락 EA 2 849,539 0.01%  S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0.00%  지 열 1 차 축 시 스 템 대 8 355,228,145 3.74%  전 열 교 환 기 시 스 템 SET 1 74,805,318 0.79%  지 열 2 차 축 시 스 템 대 41 68,968,700 0.73%  무 보 모 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 구 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 포 보 온 제 m 3,283 40,812,212 0.46%  교 무 발 전 기 설 비 식 1 95,281,721 1.03%  수 배 전 반 설 비 식 1 30,000,000 0.32%  인계 베 이 터 설 비 식 1 66,482,553 0.66%  교 계 4 1 41 57,235,765 0.62%  A / V 설 비 식 1 66,800,000 0.72%  통 신 통 제 설 비 식 1 1 133,681,058 1.44%  통 합 배 선 설 비 식 1 1 85,677,177 0.92%		S G P 칸 막 이	m²	685	48,405,825	0.51%
전축공사 (토목, 조경 포함)  [독목, 조경 포함]  [독목, 조점, 조로, 조로, 조로, 조로, 조로, 조로, 조로, 조로, 조로, 조로		유 리	자평	8,061	26,599,980	0,28%
(단목, 조경포함) 등 다 이 등 도 어 등 A 8 13,200,000 0,14% (도목, 조경포함) 등 TT(상부철제편개문들) ㎡ 67 5,240,510 0,06% AGD(전체유리편개문짝) EA 25 4,312,500 0,05% 강 화 유 리 자평 445 3,423,420 0,04% 무 빙 월 ㎡ 17 3,362,715 0,04% BPP(블라인드칸막이) ㎡ 17 2,628,200 0,03% WALL CA-INNEL(판넬미간재) EA 76 1,949,400 0,02% A 6 EA 8 1,576,234 0,02% 간 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% 전열교환기 시스템 EA 2 939,142,840 1,04% 자동제 어 시 스템 SET 1 74,805,318 0,79% 지 열 2 차 축 시 스템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 ㎡ 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 고 무 발 포 보 온 재 ㎡ 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 64,757,726 4,97% 일 레 베 이 터 설 비 식 1 64,757,726 4,97% 일 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 사 기 20,20% 소 계 651,552,000 6,86% 요 계 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44%		AGP(전체유리칸막이)	m²	379	23,548,320	0.25%
(토목, 조경 포함)	기둥고나	시 멘 트	포	4,368	16,309,223	0.17%
지기계공사 (기계소방 포함) FT (성무열제편개문들) m' 67 5,240,510 0,00% AGD(전체유리편개문짝) EA 25 4,312,500 0,05% 강 화 유 리 자평 445 3,423,420 0,04% 무 빙 월 m' 17 3,362,715 0,04% BPP(블라인드칸막이) m' 17 2,628,200 0,03% WALL CAHNNEL(판넬마감재) EA 76 1,949,400 0,02% A G EA 8 1,576,234 0,02% 전 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 요 게 831,180,104 9,81% 전염교환기 시스템 대 8 355,228,145 3,74% 전염교환기 시스템 EA 29 99,142,840 1,04% 자동제어시스템 SET 1 74,805,318 0,79% 지열2차측시스템 대 41 68,968,700 0,73% 무 실 타 산 방 단 1 1 74,805,318 0,79% 지열2차측시스템 대 41 68,968,700 0,73% 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 요 게 750,503,896 7,90% 요 게 651,552,000 6,86% 요 게 661,5552,000 6,86% 용 실 비 식 1 64,482,553 0,69% 요 게 651,552,000 6,86% 통 합 배 선 설 비 식 1 63,3681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 63,3681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 63,3681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 요 게 343,394,000 3,66%		슬 라 이 딩 도 어	EA	8	13,200,000	0.14%
장 화 유 리 자평 445 3,423,420 0,04% 무 빙 월 ㎡ 17 3,362,715 0,04% BPP(블라인드칸막이) ㎡ 17 2,628,200 0,03% WALL CAHNNEL(판발마감재) EA 76 1,949,400 0,02% A G EA 8 1,576,234 0,02% 칸 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 소 계 931,180,104 9,81% 지 열 1 차 축 시 스 템 대 8 355,228,145 3,74% 전 열교 환 기 시 스 템 EA 29 99,142,840 1,04% 자 동 제 어 시 스 템 SET 1 74,805,318 0,79% 지 열 2 차 축 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 밀 티 V 냉 난 방 SET 15 43,300,72 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 ៣ 3,283 40,812,212 0,43% T 1 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 조 명 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 다 개 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 661,552,000 6,86% E 집 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 를 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 를 입 통 제 설 비 식 1 185,677,177 0,92% 초 계 1 133,681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 185,677,177 0,92%	( <del>±=</del> , ±0 ±a)	STT(상부철제편개문틀)	m²	67	5,240,510	0.06%
무 병 월 ㎡ 17 3,362,715 0,04% BPP(블라인드칸막이) ㎡ 17 2,628,200 0,03% WALL CAHNNEL(반벨마감재) EA 76 1,949,400 0,02% A G EA 8 1,576,234 0,02% 간 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 소 계 931,180,104 9,81% 지 열 1 차 축 시 스 템 대 8 355,228,145 3,74% 전 열 교 환기 시 스 템 EA 29 99,142,840 1,04% 지 열 2 차 축 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 지 열 2 차 축 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 지 열 2 차 축 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 및 티 V 냉 난 방 SET 1 74,805,318 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 ጠ 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 조 명 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 64,175,7,726 4,97% 일 레 베 이 터 설 비 식 1 64,82,553 0,69% 도소 계 651,552,000 6,86% 통 합 배 선 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 를 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 를 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 를 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 통 합 배 선 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92%		AGD(전체유리편개문짝)	EA	25	4,312,500	0.05%
BPP(블라인드칸막이) m² 17 2,628,200 0,03% WALL CAHINNEL(판넬마남재) EA 76 1,949,400 0,02% A G EA 8 1,576,234 0,02% 한 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 소 계 931,180,104 9,81% 지 열 1 차 측 시 스 템 대 8 355,228,145 3,74% 전열교환기 시스템 EA 29 99,142,840 1,04% 지 열 2 차 측 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 지 열 2 차 측 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 기계소방 포함) 전 기 시 수 턴 명 프 SET 2 43,331,835 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 소 계 750,503,896 7,90% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 66,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 오 실 비 식 1 66,800,000 0,72% 돌 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 돌 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 돌 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 돌 입 통 제 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92%		강 화 유 리	자평	445	3,423,420	0.04%
WALL CAHNNEL(판넬마감재) EA 76 1,949,400 0,02% A G EA 8 1,576,234 0,02% 간 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 소 계 931,180,104 9,81% 전열교환기 시스템 대 8 355,228,145 3,74% 전열교환기 시스템 EA 29 99,142,840 1,04% 자동제어시스템 SET 1 74,805,318 0,79% 지열 2 차축시스템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 및 티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 소 계 750,503,896 7,90% 선기건방포함)  전 기 (전기소방포함) 전 기 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 일 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 사소 계 668,00,000 0,72% 등 합 배 선 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 등 합 배 선 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 등 합 배 선 설 비 식 1 1 33,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 543,394,000 3,62%		무 빙 월	m²	17	3,362,715	0.04%
지 등 다 하다 하다 하는 지 등 다 하다 하다 하는 지 등 지 등 지 등 지 수 배 전 반 설 비 식 1 57,235,765 0,00%  전 기 선기소방 포함 전 기 선 반 설 비 식 1 57,235,765 0,62%  통 신 후 제 보 선 설 비 식 1 66,800,000 0,00%  조 계 보 된 시 수 제 보 된 시 수 등 전 1 1 33,681,058 1,44% 등 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 등 한 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 등 한 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 등 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 등 집 등 제 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 등 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 등 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92%		BPP(블라인드칸막이)	m²	17	2,628,200	0.03%
한 막 이 도 어 락 EA 2 849,539 0,01% S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 소 계 931,180,104 9,81% 지 열 1 차 측 시 스 템 대 8 355,228,145 3,74% 전 열교 환기 시 스 템 EA 29 99,142,840 1,04% 자 동 제 어 시 스 템 SET 1 74,805,318 0,79% 지 열 2 차 측 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 및 티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 리 V 당 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 리 V 당 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 리 V 당 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 리 V 당 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 리 V 당 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 및 리 V 당 보 온 재 제 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 선 계 750,503,896 7,90% 연 계 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 및 에 비 비 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 선 계 668,00,000 0,72% 등 합 배 선 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 등 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 1 85,677,177 0,92%		WALL CAHNNEL(판넬마감재)	EA	76	1,949,400	0.02%
S G P 도 어 락 EA 2 74,800 0,00% 소 계 931,180,104 9,81% 지 열 1 차 측 시 스 템 대 8 355,228,145 3,74% 전 열교 환 기 시 스 템 EA 29 99,142,840 1,04% 자 동 제 어 시 스 템 SET 1 74,805,318 0,79% 지 열 2 차 측 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 멀 티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 ៣ 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 전 기 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 엘 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86%  통 한 배 선 설 비 식 1 57,235,765 0,62% A / V 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 1 85,677,177 0,92% 소 계 1 85,677,177 0,92%		A G	EA	8	1,576,234	0.02%
지열 1 차 즉 시 스 템 대 8 355,228,145 3,74% 전 열 교 환 기 시 스 템 EA 29 99,142,840 1,04% 자 동 제 어 시 스 템 SET 1 74,805,318 0,79% 지 열 2 차 즉 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 밀 티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 ៣ 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90%  전 기 (전기소방 포함)  전 기 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 엘 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86%  통 신 돌 집 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 초 계 4 1 85,677,177 0,92% 호 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92%		칸 막 이 도 어 락	EA	2	849,539	0.01%
지열 1 차 즉 시 스 템 대 8 355,228,145 3.74% 전열교환기 시스템 EA 29 99,142,840 1.04% 자동제어시스템 SET 1 74,805,318 0.79% 지열 2 차 즉 시 스 템 대 41 68,968,700 0.73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0.46% 멀티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0.46% 고 무 발포보온재 때 3,283 40,812,212 0.43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0.26% 소 계 750,503,896 7.90%  조 명 설 비 식 1 95,281,721 1.03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1.03% 수 배 전 반 설 비 식 1 461,757,726 4.97% 발 전 기 설 비 식 1 30,030,000 0.32% 엘레베이터설비 식 1 64,482,553 0.69% 소 계 651,552,000 6.86% 방 송 설 비 식 1 57,235,765 0.62% A / V 설 비 식 1 66,800,000 0.72% 출입통제설비 식 1 85,677,177 0.92% 초 계 4 1 85,677,177 0.92%		SGP 도어락	EA	2	74,800	0.00%
지계공사 (기계소방 포함) 전열교환기 시스템 EA 29 99,142,840 1,04% 자동제 어시스템 SET 1 74,805,318 0,79% 지열 2 차축시스템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 멀티 V 병 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 고 무 발포보온 재 m 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시수저수조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 소 계 750,503,896 7,90% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 461,757,726 4,97% 발 전 기 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 엔 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 방 송 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 343,394,000 3,62%		소 계			931,180,104	9.81%
기계공사 (기계소방 포함)		지 열 1 차 측 시 스 템	대	8	355,228,145	3,74%
지열 2 차 즉 시 스 템 대 41 68,968,700 0,73% 부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46% 멀 티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0,46% 고 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0,43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0,26% 소 계 750,503,896 7,90% 조 명 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 95,281,721 1,03% 수 배 전 반 설 비 식 1 461,757,726 4,97% 발 전 기 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 엘 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 방 송 설 비 식 1 57,235,765 0,62% A / V 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 343,394,000 3,62%		전 열 교 환 기 시 스 템	EA	29	99,142,840	1.04%
부 스 터 펌 프 SET 2 43,331,835 0,46%		자 동 제 어 시 스 템	SET	1	74,805,318	0.79%
(기계소방 포함)  무 스 더 됨 표 등단 2 43,331,835 0.46% 멀티 V 냉 난 방 SET 15 43,308,072 0.46% 고 무 발 포 보 온 재 m 3,283 40,812,212 0.43% T 1 0 1 시 수 저 수 조 대 1 24,906,774 0.26% 소 계 750,503,896 7.90%  조 명 설 비 식 1 95,281,721 1.03% 수 배 전 반 설 비 식 1 461,757,726 4.97% 발 전 기 설 비 식 1 30,030,000 0.32% 엘레베이터설비 식 1 64,482,553 0.69% 소 계 651,552,000 6.86%  통 신 총 설 비 식 1 57,235,765 0.62% A / V 설 비 식 1 66,800,000 0.72% 출 입 통 제 설 비 식 1 66,800,000 0.72% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0.92% 소 계 343,394,000 3.62%	기계구니	지 열 2 차 측 시 스 템	대	41	68,968,700	0.73%
전기(전기소방 포함)       당동T       15       43,308,072       0.46%         고무발포보은재 m       3,283       40,812,212       0.43%         T101시수저수조       대       1       24,906,774       0.26%         소계       750,503,896       7,90%         조명설비식 1       95,281,721       1,03%         수배전반설비식 1       461,757,726       4,97%         발전기설비식 1       30,030,000       0,32%         엘레베이터설비식 1       64,482,553       0,69%         소계       651,552,000       6,86%         방송설비식 1       57,235,765       0,62%         A/V 설비식 1       66,800,000       0,72%         출입통제설비식 1       133,681,058       1,44%         통합배선설비식 1       85,677,177       0,92%         소계       343,394,000       3,62%		부 스 터 펌 프	SET	2	43,331,835	0.46%
전기(전기소방 포함)       전기 성 비 이 터설비 시 1 24,906,774       0,26%         전기(전기소방 포함)       조명성비 시 1 95,281,721       1,03%         전기(전기소방 포함)       조명성비 시 1 461,757,726       4,97%         발전기설비 시 1 30,030,000       0,32%         엘레베이터설비 시 1 64,482,553       0,69%         소계       651,552,000       6,86%         사 기 성비 시 1 57,235,765       0,62%         A 기 성비 시 1 66,800,000       0,72%         출입통제성비 시 1 133,681,058       1,44%         통합배선설비 시 1 85,677,177       0,92%         소계       343,394,000       3,62%	(×  ×    ± 0 ± ± 1)		SET	15	43,308,072	0,46%
전기(전기소방포함)     조명성비사식 1     95,281,721     1,03%       전기(전기소방포함)     전기선비사업 반설비사식 1     461,757,726     4,97%       발전기설비사식 1     30,030,000     0,32%       엘레베이터설비사식 1     64,482,553     0,69%       소계     651,552,000     6,86%       방송설비사식 1     57,235,765     0,62%       A/V설비사식 1     66,800,000     0,72%       출입통제설비사식 1     133,681,058     1,44%       통합배선설비사식 1     85,677,177     0,92%       소계     343,394,000     3,62%			m	3,283	40,812,212	0.43%
전기(전기소방 포함)       조명설비식1       1       95,281,721       1,03%         수배전반설비식1       461,757,726       4,97%         발전기설비식1       30,030,000       0,32%         엘레베이타설비식1       664,482,553       0,69%         소계       651,552,000       6,86%         사기 보세시       1       57,235,765       0,62%         A / V 설비식1       1       66,800,000       0,72%         출입통제설비식1       1       133,681,058       1,44%         통합배선설비 식 1       85,677,177       0,92%         소계       343,394,000       3,62%		T 1 0 1 시 수 저 수 조	대	1	24,906,774	0,26%
전 기 (전기소방 포함)		소 계			750,503,896	7,90%
전 기 설 비 식 1 30,030,000 0,32% 엘 레 베 이 터 설 비 식 1 64,482,553 0,69% 소 계 651,552,000 6,86% 상 송 설 비 식 1 57,235,765 0,62% A / V 설 비 식 1 66,800,000 0,72% 출 입 통 제 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 343,394,000 3,62%		조 명 설 비	식	1	95,281,721	1,03%
(전기소방 포함)     별 전 기 절 미 적 1     30,030,000     0.32%       엘 레 베 이 터 설 비 식 1     64,482,553     0.69%       소 계     651,552,000     6,86%       방 송 설 비 식 1     57,235,765     0.62%       A / V 설 비 식 1     66,800,000     0.72%       출 입 통 제 설 비 식 1     133,681,058     1,44%       통 합 배 선 설 비 식 1     85,677,177     0.92%       소 계     343,394,000     3,62%	T-1 -71	수 배 전 반 설 비	식	1	461,757,726	4.97%
발레베이터설비     식     1     64,482,553     0,69%       소계     651,552,000     6,86%       방송설비     식1     57,235,765     0,62%       A / V설비     식1     66,800,000     0,72%       출입통제설비     식1     133,681,058     1,44%       통합배선설비     식1     85,677,177     0,92%       소계     343,394,000     3,62%		발 전 기 설 비	식	1	30,030,000	0.32%
방 송 설 비 식 1     57,235,765     0,62%       A / V 설 비 식 1     66,800,000     0,72%       출 입 통 제 설 비 식 1     133,681,058     1,44%       통 합 배 선 설 비 식 1     85,677,177     0,92%       소 계     343,394,000     3,62%	(1,140 41)	엘 레 베 이 터 설 비	식	1	64,482,553	0,69%
통신     A / V 설 비 식 1 66,800,000 0.72%       출입통제설비 식 1 133,681,058 1.44%       통합배선설비 식 1 85,677,177 0.92%       소계					651,552,000	6,86%
통 신 출 입 통 제 설 비 식 1 133,681,058 1,44% 통 합 배 선 설 비 식 1 85,677,177 0,92% 소 계 343,394,000 3,62%			식	1	57,235,765	0,62%
통합배선설비     식     1     85,677,177     0,92%       소계     343,394,000     3,62%		A / V 설 비	식	1	66,800,000	0.72%
소계 343,394,000 3.62%	통 신	출 입 통 제 설 비	식	1	133,681,058	1.44%
		통 합 배 선 설 비	식	1	85,677,177	0,92%
합 계 2,676,630,000 28.19%					343,394,000	3,62%
	합	계			2,676,630,000	28,19%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

### 공장 ①

### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○○○ 표준공장 건축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상5층, 연면적 35,149.78㎡
반	현 장 위 치	전라북도 김제시
사	공 사 기 간	착공 후 540일
항	용 도	공장시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
35,149m²	34,657,966,000원	986,030원/m²

(단위 : 원)

		(단위 · 편)
	금 액	23,579,867,000
건 축	원/m²	670,854
	비율	68.04%
	금 액	3,751,397,000
기 계	원/m²	106,728
	비율	10,82%
	금 액	4,565,189,000
전 기	원/m²	129,881
	비율	13.17%
	금 액	670,289,000
통 신	원/m²	19,069
	비율	1.93%
버리니션	금 액	2,091,224,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	59,495
(±=, ±0)	비율	6.03%
	금 액	34,657,966,000
합 계	원/m²	986,030
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 금속패널, 압출성형 시멘트 패널, THK24 복층유리 내부: 바닥 - THK25테라조타일, THK7자기질타일, 표면강화제,THK2비닐계쉬트 THK0.3에폭시코팅 벽 - 내부용수성페인트, THK7도기질타일 천정 - 내부용 수성페인트, THK0.4 금속천장재 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 상수도공사, 포장공사, 식재공사 등
설 비	장비: 부스터펌프, 전기온수기, 배기휀(시로코), 배수펌프, 전기방열기 등 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사 기타: 냉난방기설치공사, 방진설치공사, 승강기설치공사, 소화 등
전기·통신	옥외전기, 수변전, 전력간선, 동력, 전열, 원격검침, 전력제어 설비공사 등 통합배선, 전관방송, CCTV, TV 설비공사 등
참 고 사 항	일반공업지역, 도시계획구역, 제1종지구단위계획구역, 일반산업단지, 개발촉진지구 대지면적 34,440㎡, 건축면적 8,314,22㎡, 건폐율 24,14%, 용적율 99,08%, 주차대수 149대, A동 지상5층(최고높이 27,40m), B동 지하1층~5층(최고높이27,40m), C동 지상3층(22,90m) 조경면적 3,671,15㎡(대지면적의 10,65%)

252

					(단위 : 원/㎡)		
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공 통 가 설 공 사	8,466	1.96%		공조덕트설치공사	2,560	0.59%
	가 설 공 사	35,046	8.10%		위생기구설치공사	3,409	0.79%
	지 정 공 사	2,018	0.47%		급수급탕배관공사	5,572	1,29%
	파 일 공 사	25,611	5.92%		오배수배관공사	2,130	0.49%
	철근콘크리트공사	80,099	18,52%	기계공사	동파방지열선설치공사	439	0.10%
	철 골 공 사	827	0.19%	(기계소방	냉난방기설치공사	324	0.07%
	데크플레이트공사	3,015	0.70%	포함)	가 스 배 관 공 사	5,455	1,26%
	조 적 공 사	5,059	1.17%		방 진 설 치 공 사	48	0.01%
	방 수 공 사	17,716	4.10%		승 강 기 설 치 공 사	18,208	4,21%
	타 일 공 사	3,125	0.72%		소 화 설 비 공 사	12,437	2,88%
	석 공 사	5,903	1.36%		소 계	53,996	12,48%
	미 장 공 사	11,688	2,70%		옥외보안등공사	1,675	0.39%
건축공사 (토목, 조경	창 호 공 사	5,415	1.25%		전 력 간 선 공 사	23,516	5.44%
(포즉, 포칭 포함)	창호부속철물공사	5,315	1,23%		동 력 공 사	2,515	0.58%
	유 리 공 사	5,326	1,23%		전 등 공 사	15,316	3.54%
	금 속 공 사	6,763	1.56%	전기공사	전 열 공 사	1,259	0.29%
	수 장 공 사	17,288	4.00%	(전기소방	피뢰 및 접지공사	2,136	0.49%
	도 장 공 사	4,721	1.09%	포함)	원 격 검 침 공 사	1,559	0.36%
	지붕 및 홈통공사	1,620	0.37%		CABLE TRAY공사	1,618	0.37%
	외 장 패 널 공 사	29,272	6.77%		기 타 공 사	1,509	0.35%
	잡 공 사	1,882	0.44%		전 기 소 방 공 사	10,381	2.40%
	골 재 및 운 반 비	2,912	0.67%		소 계	61,484	14,22%
	품 질 시 험 비	76	0.02%		통 합 배 선 공 사	5,200	1,20%
	부 대 토 목 공 사	20,791	4.81%		T V 공 사	1,122	0,26%
	부 대 조 경 공 사	6,591	1.52%	통신공사	방 송 공 사	2,708	0.63%
	소 계	306,545	70,88%	<u>5'2'5</u> ^[	C C T V 공 사	1,057	0,24%
기계공사	장 비 설 치 공 사	1,671	0.39%		CABLE TRAY공사	378	0.09%
(기계소방	옥 외 배 관 공 사	694	0.16%		소 계	10,465	2,42%
포함)	기계실배관공사	1,050	0.24%		합 계	432,490	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 공사원가구성

<b>-</b> -	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	366,538	37,17%	62,239	6,31%	75,091	7.62%	12,998	1,32%	516,868	52,42%
1-1. 재료비	121,866	12,36%	38,833	3,94%	19,553	1,98%	2,427	0,25%	182,681	18,53%
1-1-1. 직접재료비	121,866	12,36%	38,833	3,94%	19,553	1,98%	2,427	0,25%	182,681	18,53%
1-2, 노무비	176,129	17,86%	16,203	1,64%	45,057	4.57%	8,604	0,87%	245,995	24,95%
1-2-1. 직접노무비	165,224	16,76%	15,143	1,54%	41,836	4,24%	7,989	0,81%	230,194	23,35%
1-2-2, 간접노무비	10,904	1,11%	1,059	0,11%	3,221	0,33%	615	0,06%	15,801	1,60%
1-3. 경비	68,543	6,95%	7,202	0,73%	10,479	1,06%	1,966	0,20%	88,192	8,94%
1-3-1. 산출경비	19,454	1,97%	18	0,00%	93	0,01%	47	0,00%	19,614	1,99%
1-3-2, 산재보험료	6,692	0,68%	615	0,06%	1,712	0,17%	326	0,03%	9,348	0,95%
1-3-3, 고용보험료	1,567	0,16%	143	0,01%	392	0,04%	74	0,01%	2,177	0,22%
1-3-4. 건강보험료	2,808	0,28%	257	0,03%	711	0,07%	135	0,01%	3,913	0,40%
1-3-5. 노인장기요양보험료	183	0,02%	16	0,00%	46	0,00%	8	0,00%	256	0,03%
1-3-6. 연금보험료	4,114	0,42%	377	0,04%	1,041	0,11%	198	0,02%	5,732	0,58%
1-3-7. 퇴직공제부금비	3,800	0,39%	348	0,04%	962	0,10%	183	0,02%	5,294	0,54%
1-3-8. 산업안전보건관리비	6,786	0,69%	1,365	0.14%	1,514	0,15%	305	0,03%	9,972	1.01%
1-3-9. 기타경비	21,157	2,15%	3,791	0,38%	4,005	0,41%	684	0,07%	29,640	3,01%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	229	0,02%	31	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	261	0.03%
1-3-12. 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	214	0,02%	29	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	244	0,02%
1-3-13. 환경보전비	1,532	0,16%	207	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	1,741	0,18%
2. 일반관리비	20,159	2,04%	3,423	0,35%	4,130	0,42%	714	0,07%	28,428	2,88%
3. 이윤	31,779	3,22%	3,474	0,35%	8,950	0,91%	1,692	0,17%	45,897	4,65%
4. T.A.B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5, P,S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	418,478	42,44%	69,136	7.01%	88,171	8,94%	15,406	1,56%	591,193	59,96%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	41,847	4,24%	6,913	0,70%	8,817	0.89%	1,540	0,16%	59,119	6,00%
9. 조사금액(6+7+8)	460,326	46,68%	76,050	7.71%	96,988	9.84%	16,946	1,72%	650,312	65,95%
10. 관 <del>급금</del> 액	270,024	27,39%	30,678	3,11%	32,892	3,34%	2,122	0,22%	335,718	34.05%
10-1. 도급자설치관급금액	203,868	20,68%	861	0,09%	16,122	1,64%	-	0,00%	220,854	22,40%
10-2. 관급자설치관급금액	66,155	6.71%	29,816	3,02%	16,769	1,70%	2,122	0,22%	114,864	11,65%
11. 총공시금액(9+10)	730,350	74,07%	106,728	10,82%	129,881	13,17%	19,069	1,93%	986,030	100,00%


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

(근귀 : 편/!!	
182,681	
245,995	


(다이 · 의 /m²)

	게	프 미	102,001
순공사원가	노	루 비	245,995
<b>正</b> 6시전기	경	비	88,192
	소	계	516,868
일반관리비, 0	133,444		
합	650,312		



(단위: 원/㎡)

		(211.6//
	재 료 비	182,681
직접공사비	직 접 노 무 비	230,194
HIVOR!	산 출 경 비	19,614
	소 계	432,490
간 접	공 사 비	84,379
일반관리비, (	133,444	
합	650,312	
		,



#### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	금 <b>속패널</b> (m²)	알루미늄 쉬트패널(m²)	금 <mark>속천정재</mark> (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	도기질타일 (m²)	테라조타일 및 판석(m²)	<b>아연도패널</b> (m²)	에폭시코팅 (m²)
물 량	8,431	915	1,570	993	2,906	909	1,258	1,435
점유율	11.23%	1,27%	0.48%	0.48%	0.40%	0.24%	0.23%	0.12%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<del>▼</del> 11⊒0H	공사비	18,205,499,000	2,820,749,000	595,670,000	1,235,910,000	22,857,828,000
조사금액	원/m²	517,952	80,251	16,947	35,162	650,312
게이는그어	공사비	14,770,523,400	2,430,529,170	509,180,245	1,066,479,680	18,776,712,495
계약금액	원/m²	420,226	69,149	14,486	30,342	534,203

#### 자. 관급자재 투입비

(다의 · 워)

	(단위 : 원)				
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	철 근 또 는 강 철 봉	톤	3,625	2,842,290,078	8.20%
	레 미 콘	m³	25,228	1,683,423,120	4.86%
	금 속 패 널	m²	8,431	1,101,880,563	3.18%
	고강도콘크리트말뚝	본	2,122	920,474,940	2.66%
	이 중 단 열 커 튼 월 창	EA	108	771,030,336	2,22%
	데 크 플 레 이 트	m²	23,552	748,953,600	2,16%
	아 스 팔 트 콘 크 리 트	톤	6,579	481,253,850	1.39%
	아 연 도 판 넬	m²	2,417	258,766,452	0.75%
	시 멘 트	톤	2,053	167,286,296	0,48%
	AL SHEET판넬	m²	915	124,910,478	0,36%
	자 연 석 판 석	m²	993	46,641,210	0.13%
	소 형 고 압 블 럭	m²	4,486	53,832,000	0.16%
	경 계 석	EA	2,032	43,575,730	0.13%
건축공사	고강성PVC이중벽관	EA	1,112	43,536,190	0.13%
(토목, 조경 포함)	도 기 질 타 일	m²	2,906	38,908,434	0.11%
(±¬, ±0 ±□)	흄 관	본	355	28,625,480	0.08%
	콘 크 리 트 벽 돌	매	397,770	28,241,670	0.08%
	발코니난간틀(아연도강판면)	m	609	25,322,484	0.07%
	아 연 도 패 널 후 레 싱	m	1,258	22,226,046	0.06%
	아연도판넬개폐형난간	EA	10	9,308,576	0.03%
	맨 홀 뚜 껑	조	40	9,944,000	0.03%
	화강석 경계석(직선)	m	877	9,546,493	0.03%
	자 기 질 타 일	m²	807	8,966,577	0.03%
	단 열 미 서 기 창	EA	12	4,495,944	0.01%
	수 직 보 강 틀 설 치	m²	394	5,545,529	0.02%
	철근콘크리트용봉강	톤	8	5,829,067	0.02%
	스 틸 그 레 이 팅	조	236	4,451,260	0.01%
	갤 러 리 창	EA	6	1,823,597	0.01%
	소 계			9,491,090,000	27.39%
	부 스 터 펌 프	식	1	43,493,000	0.18%
	저 수 조	식	1	205,700,000	0.85%
	자 동 제 어 설 치	식	1	218,412,591	0.91%
기계공사	자 동 제 어 전 력	식	1	158,968,762	0.66%
(기계소방 포함)	승 강 기 설 치	식	1	362,120,000	1.50%
	고 무 발 포 보 온 재	식	1	59,313,537	0.25%
	P V C 관 부 속	식	1	30,294,649	0.13%
	소 계			1,078,302,539	3.11%
	수 배 전 반 설 비	식	1	726,134,234	2.10%
전 기	조 명 설 비	식	1	327,185,902	0.94%
(전기소방 포함)	발 전 기 설 비	식	1	74,693,426	0,22%
	케 이 블 트 레 이 설 비	식	1	28,113,438	0,08%
	소 계			1,156,127,000	3,34%
	C C T V 설 비	식	1	43,326,000	0.13%
통 신	전 관 방 송 설 비	식	1	31,293,000	0.09%
	소 계			74,619,000	0,22%
합	계			11,800,138,539	34.05%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–15

## 공장 ②

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○공장 신축공사
일	공 사 규 모	철골조+철근콘크리트조 지하1층~지상2층, 연면적 6,406,60㎡
반	현 장 위 치	강원도 춘천시
사	공 사 기 간	착공 후 365일
항	용 도	공장(생산형 임대공장)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
6,406 m²	7,908,096,000원	1,234,483원/m²

<u> عندالشيخانية الدتبة</u>

(단위 : 원)

		(단위 · 편)
	금액	4,990,372,000
건 축	원/m²	779,015
	비율	63.10%
	금 액	600,309,000
기 계	원/m²	93,710
	비율	7.59%
	금 액	1,176,242,000
전 기	원/m²	183,615
	비율	14.87%
	금 액	278,448,000
통 신	원/m²	43,466
	비율	3,52%
HEILIM	금 액	862,725,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	134,674
(エ¬, エる)	비율	10.91%
	금 액	7,908,096,000
합 계	원/m²	1,234,483
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

Public Procurement Service

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골조+철근콘크리트조 외부: THK100 PIR판넬, THK125 PIR지붕판넬, THK100 외단열시스템, THK16 일반복층유리 THK3 알루미늄쉬트 내부: 바닥 - 에폭시코팅, THK11논슬립계단타일, THK10전기히팅판넬, THK10자기질타일, THK3디럭스타일 벽 - 다채무늬, THK8도기질타일, THK50 그라스그로스, THK100 글라스울판넬, 친환경수성페인트 천정 - THK8 암면흡음텍스, 열경화성수지천정판, THK50 그라스그로스, 다채무늬 토목(조경): 우·오수공, 폐수공, 포장공, 흙막이공 등
설 비	장비: 부스터펌프, 저수조, 배기휀(시로코), 배수펌프, 전기온수기 등 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 위생, 급수급탕, 오배수, 냉난방배관설치공사 기타: 천정형원적외선복시난방, 자동제어설치공사, PAC에어컨설치공사, 소화 등
전기·통신	옥외전기, 수변전, 전력간선, 동력, 전열, 승강기 설비공사 등 통합배선, 전화및LAN, 전관방송, CCTV설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 일반공업지역, 제1종지구단위계획구역, 도시계획시설(공장) 대지면적 4,560.90㎡, 최고높이 16.12m, 건축면적 2,276.82㎡, 건폐율 49.92%, 용적율 95.6%, 용적율 59.37% 주차대수 36대 (장애인 2대 포함), 조경면적 해당사항없음


258

공종         세부공종         단위당 공사비         점유율         공종         세부공종         단위당 공사비           가 설 공 사 26,202         3.95%           토 및 지정공사         429         0.06%           철근콘크리트공사         63,898         9.64%           철 골 공 사 96,431         14.55%           조 적 공 사 11,774         1.78%           석 공 사 1,805         0.27%             PAC에어컨설치공사         611           천 장 형원적 외 선 복 사 난 방         조건기바닥난방공사           전기바닥난방공사         127           자동제어설치공사         4,843           소 화 설 비 공 사         13,305	전유율 0.09% 0.11% 0.02% 0.73% 2.01% 9.67% 1.19%
토 및 지정공사     429     0.06%       철근콘크리트공사     63,898     9.64%       철 골 공 사     96,431     14,55%       조 적 공 사     11,774     1.78%       석 공 사     1,805     0.27%         천장형원적외선복사 난방       전기바닥난방공사     127       자동제어설치공사     4,843       소 화설비공사     13,305	0.11% 0.02% 0.73% 2.01% 9.67%
철근콘크리트공사 63,898 9.64% 철 골 공 사 96,431 14.55% 조 적 공 사 11,774 1.78% 석 공 사 1,805 0.27%	0.02% 0.73% 2.01% 9.67%
철근콘크리트공사 63,898 9.64% 철 골 공 사 96,431 14,55% 조 적 공 사 11,774 1.78% 석 공 사 1,805 0,27%  기계공사 (기계소방 포함)  자동제어설치공사 4,843 소 화 설 비 공 사 13,305	0.73% 2.01% 9.67%
절 골 공 사 96,431 14.55% 조 적 공 사 11,774 1.78% 석 공 사 1,805 0.27%  (기계소망 포함)  자동제어설치공사 4,843 소 화 설 비 공 사 13,305	0.73% 2.01% 9.67%
조 적 공 사     11,774     1.78%       석 공 사     1,805     0,27%         소 화 설 비 공 사     13,305	2.01%
- 1,000 0,21 lb	9,67%
타 일 공 사 4,466 0.67% 소계 64,036	1 19%
목 공 사 429 0.06% 옥외전기설비공사 7,897	.,1070
방 수 공 사 21,599 3,26% 수변전설비공사 2,900	0.44%
지붕및홈통공사 11,576 1.75% 전력간선설비공사 26,305	3.97%
건축공사 (토목 포함) 금 속 공 사 15,891 2,40% 동력설비공사 4,092	0,62%
미 장 공 사 8,621 1.30% 전열설비공사 2,465	0,37%
창 호 공 사 17,518 2.64% 전기공사 (전기소방 냉난방설비공사 961	0.14%
유 리 공 사 3,677 0.56% <sup>포함)</sup> 전 등 설 비 공 사 9,092	1,37%
도 장 공 사 32,302 4.88% 피뢰및접지설비공사 4,715	0.71%
수 장 공 사 15,463 2,33% 가 설 사 무 소 137	0,02%
판 넬 공 사 74,813 11,29% 전 기 소 방 공 사 14,068	2,12%
골 재 비 2,440 0,37% 수 계 72,632	10,96%
운 반 비 1,206 0,18%	0,43%
(흙막이공사 포함) 87,039 13.14%	
전화및LAN설비공사 15,575 소계 497,578 75,10%	2,35%
장 비 설 치 공 사 8,783 1.33% T V 설 비 공 사 2,359	0,36%
목 외 배 관 공 사     115     0.02%     통신공사     방 송 설 비 공 사     3,164	0.48%
기계공사 기계공사 기계실배관공사 2,663 0,40% CCTV설비공사 4,202	0,63%
(기계소방 포함)     환기덕트설치공사     5,778     0.87%	0,02%
위 생 배 관 공 사 25,725 3,88% 소 계 28,293	4,27%
EHP설치공사     1,357     0,20%       합계     662,538	100,00%


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 료	. 비	339,491
	노 무	- H	320,700
	경	비	115,791
	소	계	775,982
일반관리비, 0	208,066		
합	984,048		







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	불연천장재 (m²)	그라스울 판넬(㎡)	<del>복층</del> 유리 (m²)	열경화성수지 천정재(㎡)	<b>자기질타일</b> (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	내화페인트 (m²)	불연천장재 (m²)
물 량	6,451	4,374	470	225	423	150	233	979
점유율	6.48%	5.47%	0.39%	0.33%	0.21%	0.21%	0.18%	0.16%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계 <del>+</del> 토목 포함)	전기 통신		소방	계
조 I L그애	공사비	5,169,546,000	585,846,000	278,448,000	269,967,000	6,303,807,000
조사금액	원/m²	806,985	91,453	43,467	42,143	984,047
710t70H	공사비	4,319,817,000	488,876,175	237,939,350	231,573,300	5,278,205,825
계약금액	원/m²	674,339	76,315	37,143	36,149	823,947

# 3–16

# 창고 ①

#### 가. 공사개요




	공 사 명	○○ ○○창고 신축공사
일	공 사 규 모	철골조 지상1층, 연면적 8,100㎡
반	현 장 위 치	인천광역시 중구
사	공 사 기 간	착공 후 240일
항	용 도	창고시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
8,100 m²	10,633,822,000원	1,312,818원/㎡

(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금 액	8,420,535,000
건 축	원/m²	1,039,572
	비율	79.19%
	금 액	208,871,000
기 계	원/m²	25,786
	비율	1.96%
	금 액	722,068,000
전 기	원/m²	89,144
	비율	6.79%
	금 액	939,770,000
통 신	원/m²	116,020
	비율	8.84%
HEILIM	금 액	342,578,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	42,293
(エラ, エる)	비율	3,22%
	금 액	10,633,822,000
합 계	원/m²	1,312,818
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골조 외부: THK125 글라스울내화판넬, THK5강화유리, THK150 일체형금속판넬 지붕시스템 내부: 바닥 - 고부착성 세라믹코팅제 벽 - THK125 글라스울내화판넬 천정 - THK125 글라스울내화판넬, THK150 일체형금속판넬 지붕시스템 토목(조경): 매입말뚝 및 팽이기초, 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 부대공사 등
설 비	장비: 배기휀(시로코), 오배수펌프, 전기온수기, 전기라디에터 등 환기설비: STL덕트 등 배관: 위생, 급수급탕, 오배수공사 기타: 동파방지열선공사, EHP설치공사, 소화 등
전기·통신	전력간선, 동력, 전등, 전열, 접지, CABLE TRAY, 가설공사 등 옥외 CCTV, 정보통신, 방송설비, CCTV, 출입통제, TV공청, 가설공사 등
참 고 사 항	일반상업지역, 방화지구, 중심미관지구, 상대정화구역 대지면적 50,268,20㎡, 연면적 33,581,26㎡(기존건축물 포함), 건폐율 51,90%, 용적율 66,10% 주차대수 85대(기존 67대, 신설 18대)

262 Public Procurement Service


				(단위 : 원/㎡)			
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	P E B 공 사	220,053	31.86%		환기덕트설치공사	1,480	0.21%
	PHC파일공사	16,607	2.40%		위 생 배 관 공 사	192	0.03%
	가 설 공 사 6,904 1,00% 기계공사		동파방지열선설치공사	31	0.00%		
	고 재 처 리 비	-177	-0.03%	(기계소방 포함)	EHP설치공사	144	0.02%
	공통 가설 공사	6,440	0.93%		소 화 설 비 공 사	6,118	0.89%
	금 속 공 사	18,311	2,65%		소 계	18,683	2,71%
	기 타 공 사	250	0.04%		전력 간선공사	14,180	2.05%
	도 장 공 사	27,078	3,92%		동력 설비공사	6,376	0.92%
	미 장 공 사	1,024	0.15%		전등 설비공사	4,787	0.69%
	방 수 공 사	14,586	2,11%		전열 설비공사	2,121	0.31%
	석 공 사	103	0.01%	저기고나	접지 설비공사	2,265	0,33%
	수 장 공 사	222	0.03%	전기공사 (전기소방 포함)	CABLE TRAY	1,353	0,20%
건축공사 (토목, 조경	운반 및 골재비	587	0,08%		설 비 공 사	1,000	0,2070
포함)	유 리 공 사	1,400	0,20%		경 비 동	1,032	0.15%
	조 적 공 사	82	0.01%		가 설 공 사	197	0.03%
	지붕및홈통공사	49	0.01%		전 기 소 방 공 사	15,433	2,23%
	창 호 공 사	8,099	1,17%		소 계	47,744	6.91%
	철 거 공 사	123	0.02%		옥외 CCTV 설비공사	5,896	0,85%
	철근콘크리트공사	20,253	2,93%		옥외 CCTV 철거공사	60	0.01%
	캐노피철골공사	3,692	0.53%		정보통신 설비공사	3,861	0.56%
	타 일 공 사	103	0.01%		방송 설비공사	3,928	0.57%
	토 및 지정공사	4,983	0.72%	통신공사	CCTV 설비공사	5,184	0.75%
	판 넬 공 사	116,463	16,86%	0 000			
	부 대 토 목 공 사	25,060	3,63%		출입통제 설비공사	8,397	1,22%
	부 대 조 경 공 사	1,065	0.15%		정보통신 설비공사	1,274	0,18%
	소 계	590,194	85,46%		TV공청 설비공사	738	0.11%
기계공사 (기계소방	장 비 설 치 공 사	10,619	1,54%		소 계	34,005	4,92%
포함)	옥 외 배 관 공 사	99	0.01%		합 계	690,627	100,00%
※ 전으유으 초	지저고사비에 대하 비주이며		I-I-I 010				

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	374,087
	노	무	비	242,029
	경		비	295,679
	소		계	911,796
일반관리비, 여	202,036			
합	1,113,831			

بمع المأسلة بالمحتمل







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	PEB 철골 (톤)	고부착성 세라믹 코팅제(m²)	<b>일반철골</b> (톤)	충 <mark>돌방지대</mark> (EA)	알루미늄 합금판(kg)	이음소켓 (SET)	<b>용접철망</b> (m²)	알루미늄 쉬트패널(m²)
물 량	575	8,102	209	162	4,738	116	9,398	110
점유율	12.81%	3.83%	3,17%	0.73%	0.33%	0.30%	0.29%	0,20%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<b>▼</b> 11.70#	공사비	7,919,803,000	402,948,000	433,209,000	266,073,000	9,022,033,000
조사금액	원/m²	977,753	49,747	53,483	32,849	1,113,831
710t70H	공사비	6,724,979,000	345,911,770	377,719,457	231,073,650	7,679,683,877
계약금액	원/m²	830,244	42,705	46,632	28,528	948,109

# 3–16

# 창고 ②

#### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○○ 특송물류센터 신축공사
일	공 사 규 모	철골철근콘크리트조+철골조 지하1층~지상4층, 연면적 35,643㎡
반	현 장 위 치	인천광역시 중구
사	공 사 기 간	착공 후 480일
항	용 도	창고시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	㎡당 공사비
35,643 m²	39,220,895,000원	1,100,381원/㎡

(단위 : 원)

		(단위 · 편)
	금 액	23,093,294,000
건 축	원/m²	647,905
	비율	58.88%
	금 액	5,972,545,000
기 계	원/m²	167,565
	비율	15,23%
	금 액	6,530,383,000
전 기	원/m²	183,216
	비율	16.65%
	금 액	2,965,945,000
통 신	원/m²	83,212
	비율	7.56%
Hellald	금 액	658,728,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	18,481
(±=, ±0)	비율	1.68%
	금 액	39,220,895,000
합 계	원/m²	1,100,381
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골철근콘크리트조+철골조 외부: THK75,125 메탈패널, THK 24 칼라로이 복층유리 내부: 바닥 - 무석면계비닐타일, 비닐계쉬트, 전도성타일, 에폭시라이팅, 대전방지타일 벽 - 아크릴수성페인트, 도기질타일, THK 13 SGP PANEL 천정 - 암면흡음텍스, 열경화성수지천장재, 무석면텍스 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 굴착공사, 식재공사, 시설물공사 등
설 비	장비: 오수펌프(패키지), 밀폐형팽창탱크, 전기순간온수기, 냉각수살균장치 등환기설비: STL덕트, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등배관: 공조배관, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사기타: 화물용승강기설치공사, 주방기구설치공사, 동파방지열선설치공사, 소화 등
전기 · 통신	수변전, 전력간선, 동력, 전력제어, 조명제어, 전등, 전열, 스노우멜팅, 피뢰및접지, 식별표시판, CABLE TRAY 등 통합배선, LAN시스템, CATV, CCTV, 출입통제, A/V, 울타리보안, CABLE TRAY, 가설사무소 등
참 고 사 항	자연녹지지구, 공항지구 대지면적: 29,158,532 ㎡(임대면적 20,930㎡), 건축면적 15,630,40㎡, 건폐율 0.054%, 용적율 0.122% 주차 90대(장애인 3대, 자전거주차 14대)

266 Public Procurement Service


<u>ы. Мто</u>	02011						(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	24,445	4,06%		화물용승강기설치공사	3,865	0.64%
	가 설 공 사	13,581	2,26%	기계공사	주방기구설치공사	2,045	0.34%
	토 및 지정공사	22,963	3,82%	(기계소방	동파방지열선설치공사	982	0.16%
	철근콘크리트공사	14,792	2.46%	포함)	소 화 설 비 공 사	27,436	4.56%
	철 골 공 사	145,308	24.14%		소 계	76,616	12,73%
	조 적 공 사	3,731	0.62%		수 변 전 설 비 공 사	2,764	0.46%
	석 공 사	913	0.15%		전 력 간 선 공 사	13,718	2,28%
	타 일 공 사	3,314	0.55%		동 력 설 비 공 사	3,627	0.60%
	방 수 공 사	5,053	0.84%		전 력 제 어 공 사	134	0.02%
	지붕및홈통공사	882	0.15%		조 명 제 어 공 사	407	0.07%
건축공사	금 속 공 사	11,093	1.84%		전 등 설 비 공 사	18,702	3,11%
(토목, 조경	미 장 공 사	15,647	2,60%	전기공사	전 열 설 비 공 사	6,829	1,13%
포함)	창 호 공 사	12,375	2,06%	(전기소방	Snow-Melting공사	6,633	1,10%
	유 리 공 사	2,698	0.45%	포함)	피뢰및접지설비공사	3,234	0.54%
	도 장 공 사	4,699	0.78%		Tray설비공사	5,929	0.98%
	수 장 공 사 판 넬 공 사	41,692	6.93%		식별표시판 및 보안등 이설공사	353	0,06%
	판 넬 공 사 기 타 공 사	54,345	9.03%		가 설 사 무 소	73	0.01%
		3,387	-		전 기 소 방 공 사	18,518	3,08%
	골 재 비 인 테 리 어	390 9,170	0.06%		소계	80,921	13,44%
	부 대 토 목 공 사	8,538	1,32%		통 합 배 선 공 사	12,304	2,04%
	부 대 조 경 공 사	1,785	0.30%		LAN시스템공사	14,503	2,41%
	소 계	400,802	66.59%		CATV설비공사	517	0.09%
	장 비 설 치 공 사	5,498	0.91%		CCTV설비공사	2,636	0.44%
	옥 외 배 관 공 사	620	0.91%	통신공사	출입통제공사	1,955	0.32%
	기계실배관공사	10,236	1.70%	0 20. 1	방송설비공사	3,502	0,58%
기계공사 (기계소방	공조 배 관 공 사	10,750	1.70%		A/V 설비공사	68	0.01%
(기계조명 포함)	공조덕트설치공사	4,687	0.78%		Tray설비공사	6,292	1.05%
	위 생 배 관 공 사	9,715	1,61%		소계	43,554	7,24%
	가 스 배 관 공 사	782			합 계	601,894	100.00%
	기 스 메 된 공 사	182	0.13%		집 계	001,694	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# عروا الأعلومة المستحد

#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 로	로 비	321,278
	노 두	구 비	242,956
	경	비	137,579
	소	계	701,812
일반관리비, 이윤, 부가가치세			170,822
 합 계			872,634







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	H빔 (톤)	내화페인트 (m²)	자연채광 시스템(EA)	경량형강 (톤)	화장실 칸막이(m²)	로이 <del>복층</del> 유리(m²)	<b>흡음텍스</b> (m²)	락카에나멜 ( ( ( )
물 량	2,442	32,535	10	23,598	391	690	4,708	4,510
점유율	15.50%	6.22%	0.70%	0.59%	0.32%	0.31%	0.23%	0,21%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
<del>▼</del> 11⊒0H	공사비	22,863,640,000	3,444,207,000	2,317,729,000	2,477,716,000	31,103,292,000
조사금액	원/m²	641,462	96,631	65,026	69,515	872,634
게이는그이네	공사비	18,330,763,000	2,924,939,515	1,995,251,500	2,121,543,210	25,372,497,225
계약금액	원/m²	514,288	82,062	55,979	59,522	711,851

# 3–16

## 창고 ③

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○ 제○부두 임항창고 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지상1층, 연면적 8,599.68㎡
반	현 장 위 치	전라북도 군산시
사	공 사 기 간	착공 후 180일
항	용 도	창고시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
8,599 m²	7,303,217,000원	849,310원/m²

والأسامين المتحد

(다의 · 워)

		(단위 : 원)
	금 액	6,005,050,000
건 축	원/m²	698,342
	비율	82,22%
	금 액	390,305,000
기 계	원/m²	45,389
	비율	5.34%
	금 액	626,336,000
전 기	원/m²	72,838
	비율	8.58%
	금 액	0
통 신	원/m²	0
	비율	0.00%
HEILIM	금 액	281,526,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	32,739
(王雪, 至6)	비율	3.85%
	금 액	7,303,217,000
합 계	원/m²	849,310
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조, 철골조 외부: THKO,8 제진칼라강판, LTS철골 불소수지도장, 외부용 수성페인트, THK50 그라스울패널 (지붕패널) 내부: 바닥 - 기계휘니셔마감, 쇠흙손마감 벽 - 콘크리트 면처리, 에나멜페인트 천정 - 내화페인트 위 우레탄계페인트, 에나멜페인트 토목(조경): 토공사, 우수공사, 포장공사 등
설 비	장비: 저수조, 전기방열기 등 배관: 옥외배관공사, 기계실배관공사 기타: 동파방지열선공사, 소화 등
전기·통신	옥외간선설비, 동력 및 간선설비, 전등설비
참 고 사 항	전용공업지역, 항만시설보호지구 대지면적 452,060.90㎡, 건축면적 31,369.97㎡(증축 8,733.54㎡), 건폐율 6,94%, 용적율 6,64% 주차시설 169대(대형주차 18대 포함)

270


공중   서부공동   단위당 정시비   점유율   공중   서부공동   당시비   점유율   점유율   경우율   지부공동   당시비   점유율   전유율   경우율   기계공학   기계공학   전유율   전용   전용   전용   전용   전용   전용   전용   전					8		(단위 : 원/㎡)	
지 설 공 사 18,206 3,93% 토 및 지정공사 1,799 0,39% 철근콘크리트공사 64,737 13,98%	공종	세부공종		점유율	공종	세부공종		점유율
도 및 지정공사 1.799 0.39%  전축공사 (토목포함)  보고로크리트공사 64.737 13.98%  철교로크리트공사 64.737 13.98%  보고로크리트공사 181.955 39.30%  무료 보고로크리트공사 181.955 39.30%  보고로크리트공사 181.955 39.30%  무료 보고로크리트공사 1.8551 0.40%  무료 보고로크리트로스 1.85%  무료 보고로크리트로스 1.85%		공통 가설 공사	3,047	0,66%		판 넬 공 사	67,839	14.65%
[문목포함] 부대로목공사 13,322 2,88% 절균 구조크리프공사 64,737 13,98% 설 골 경 사 3,651 0,79% LTS 철골 공사 181,955 39,30% 일 수 경 사 214 0,05% 지봉및홈통공사 8,564 1,85% 기계공사 232 0,05% 기계실배관공사 200 0,04% (토목포함) 경 호 공 사 7,27 0,16% 전 후 경 보 의 사 7,333 1,58% 모 의 사 7,333 1,58% 모 의 사 7,333 1,58% 모 의 사 3,301 0,71% 전기공사 기계상 비관공사 29,339 6,47% 모함) 되 공 사 3,301 0,71% 전기공사 기계상 비관공사 8,023 1,73% 모함 기계당 사 3,301 0,71% 전기공사 전기공사 기계상 비관공사 8,023 1,73% 모함 의 공 사 1,033 0,22% 모함 의 공 사 1,033 0,22% 모함 의 공 사 1,033 0,22% 모함 의 공 사 4,4457 9,60% 모함 의 공 사 4,4457 9,60%		가 설 공 사	변흥 당 당시비 점유율 경상비 점유율 경상비 공동 시비구공 당 당시비 점유율 변 경상비 3.047 0.66% 전 시 18.206 3.93% 전 입 부 산 물 -996 - 198	-0.22%				
전축공사 (E목 포함)  전축공사 (도목 포함)  전후 공 사 727 0.16%  지 경 및 홈 통공 사 727 0.16%  지 경 및 홈 통공 사 727 0.16%  지 경 및 홈 통공 사 727 0.16%  전 후 공 사 7,333 1.58%  유 리 공 사 7,333 1.58%  다 리 공 사 43 0.01%  도 장 공 사 3,301 0.71%  지 타 공 사 1,033 0.22%  교 재 비 7,555 1.63%		토 및 지정공사	1,799	0,39%		부 대 토 목 공 사	13,322	2,88%
다 지능 및 홈 통공사 181,955 39,30%		철근콘크리트공사	64,737	13,98%		소 계	388,553	83,93%
변형 수 공 사 214 0,05% (토목포함)		철 골 공 사	3,651	0,79%		장 비 설 치 공 사	1,851	0.40%
전촉공사 (토목 포함)		LTS 철골 공사	181,955	39,30%	기계구시	옥 외 배 관 공 사	232	0,05%
지붕및홈통공사 8,564 1.85% [7]계소방 포함) 등파방지열선공사 2,459 0,53%		방 수 공 사	214	0,05%		기계실배관공사	200	0.04%
금 속 공 사 727 0.16%  미 장 공 사 5,743 1.24%  창 호 공 사 7,333 1.58%  유 리 공 사 43 0.01%  도 장 공 사 3,301 0.71%  기 타 공 사 1.033 0.22%  골 재 비 7,555 1.63%		지붕및홈통공사	8,564	1,85%	(기계소방	동파방지열선공사	2,459	0.53%
장 호 공 사     7,333     1.58%       유 리 공 사     43     0,01%       도 장 공 사     3,301     0,71%       건기공사 (전기소방 포함)     동력 및 간선설비     8,023     1,73%       전 등 설 비     6,341     1,37%       소 계     44,457     9,60%	(	금 속 공 사	727	0.16%		소 화 설 비 공 사	25,197	5,44%
창 호 공 사       7,333       1.58%         유 리 공 사       43       0.01%         도 장 공 사       3,301       0.71%         건기공사 (전기소방 포함)       전기공사 (전기소방 포함)       전 등 설 비 6,341       1.37%         고 재 비 7,555       1.63%		미 장 공 사	5,743	1,24%		소 계	29 939	6.47%
유 리 공 사 43 0.01%  도 장 공 사 3,301 0.71%  기 타 공 사 1,033 0.22%  교 재 비 7,555 1.63%  전기공사 전기공사 (전기소방 포함)  전 등 설 비 6,341 1.37%		창 호 공 사	7,333	1.58%		± /II	20,000	0,4770
도 장 공 사 3,301 0.71% (전기소방 포함) 전 등 설 비 6,341 1.37% 고 재 비 7,555 1.63% 소 계 44,457 9,60%		유 리 공 사	43	0.01%		옥 외 간 선 설 비	7,656	1.65%
기 타 공 사     1,033     0,22%       골 재 비 7,555     1,63%         포함)     전 등 설 비 6,341       소 계     44,457     9,60%		도 장 공 사	3,301	0.71%		동력 및 간선설비	8,023	1.73%
		기 타 공 사	1,033	0,22%	(신기소망 포함)	전 등 설 비	6,341	1,37%
운 반 비 481 0.10% <u>합계</u> 462,950 100,00%		골 재 비	7,555	1,63%		소 계	44,457	9.60%
		운 반 비	481	0.10%		합 계	462,950	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음




#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
	재 호	로 비	231,045
스고니의기	노	구 비	225,371
순공사원가	경	비	85,435
	소	계	541,852
일반관리비, 0	이윤, 부가	·가치세	146,141
합	계		687,993







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	LTS BEAM (톤)	지붕패널 (m²)	RH형강 (톤)	우레탄 도장 (m²)	불소수지 도장(m²)	폴리카보네이트 채광창(m²)	<b>방청페인트</b> (m²)	외벽칼라강판 패널(m²)
물 량	330	8,808	133	16,337	3,893	428	16,337	948
점유율	13.53%	11.90%	3.46%	2,73%	2,65%	2,28%	1.40%	1.23%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구	분	건축 (기계+토목 포함) 전기		소방	계
조 I L그애	공사비	4,957,948,000	309,447,000	648,653,000	5,916,048,000
조사금액	원/m²	576,573	35,986	75,434	687,993
710t70H	공사비	4,261,641,600	268,884,580	555,327,400	5,085,853,580
계약금액	원/m²	495,597	31,269	64,580	591,447

# 3–16

# 창고 ④

#### 가. 공사개요




	공 사 명	○○ ○○기지 건립사업
일	공 사 규 모	철골조+철근콘크리트조 지하1층~지상2층, 연면적 11,563.23㎡
반	현 장 위 치	경기도 김포시
사	공 사 기 간	착공 후 480일
항	용 도	창고시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
11,563m²	25,390,800,000원	2,195,866원/m²

(단위 : 원)

		(단위 : 원)
	금 액	16,087,675,000
건 축	원/m²	1,391,306
	비율	63,36%
	금 액	4,981,938,000
기 계	원/m²	430,851
	비율	19.62%
	금 액	2,760,586,000
전 기	원/m²	238,743
	비율	10.87%
	금 액	338,635,000
통 신	원/m²	29,286
	비율	1,33%
HEILIM	금 액	1,221,966,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	105,678
(王号, 至6)	비율	4.81%
	금 액	25,390,800,000
합 계	원/m²	2,195,866
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골구조 및 철근콘크리트조 외부: 우레탄판넬, 그라스울판넬, THK24 로이복층유리, 우레탄지붕판넬 내부: 바닥 – 액상하드너, 비닐계무석면타일, 비닐계쉬트 벽 – 친환경수성페인트, 냉장우레탄판넬, 도기질타일 천정 – 흡음뿜칠, 친환경수성페인트, 냉장우레탄판넬, 열경화성수지천장판 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 상수공사, 포장공사 등
설 비	장비: 부스터펌프, 배기휀(인라인), 배수펌프, 전기온수기 등 환기설비: STL덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사 기타: 초절전온돌난방공사, 방진설치공사, 냉장설비설치공사, 소화 등
전기·통신	옥외전력인입, 수배전반, 전력제어, 냉난방, 동력설비, 전등전열, 전력제어, 피뢰및접지, CABLE TRAY 등 옥외통신, 통합배선, TV공청설비, 방송, CCTV, 가설공사, CABLE TRAY 등
참 고 사 항	제1종 지구단위계획구역, 유통상업지역 대지면적: 24,534.5㎡, 건폐율 46.82%, 용적률 46.52%, 최고높이 16.9m 주차대수 일반 24대

274

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사 계 근 대	26,611 2 184	2,24% 0.18%		창고-A동 동력 설 비 공 사	1,791	0.15%
	골 재 비	373	26,611   2,24%   2,184   0,18%   373   0,03%   10,063   0,85%   156   0,01%   24,543   2,07%   33,339   2,81%   52,256   4,41%   3,127   0,26%   9,347   0,79%   13,855   1,17%   1,860   0,16%   3,217   0,27%   20,959   1,77%   3,108   0,26%   1,076   0,09%   2,629   0,22%   4,119   -0,35%   2,233   0,19%   1,984   0,17%   319   0,03%   5,356   0,45%   39,906   3,36%   16,265   1,37%   828,538   69,86%   6,372   0,54%   6,807   0,57%   482   0,04%   2,341   0,20%   8,004   0,67%   307   0,03%   707   0,06%   251   0,02%   27   0,00%   27   0,00%   184,104   15,52%   35,635   3,00%	0.15%			
	공통 가설 공사 국 기 게 양 대				창 고 - A 동	1,664	0.14%
	금 속 공 사					6,492	0.55%
	기 타 공 사 냉동설비공사					5.824	0,49%
	도 장 공 사		0.26%				
	목 공 사				설 비 공 사	773	0.07%
	미     장     공     사       방     수     공     사					10,674	0.90%
건축공사 (토목, 조경	부 출 입 구					5,986	0.50%
포함)	석공사수장공사				창고-C동 냉난방	934	0,08%
	운 반 비 원 형 계 단				창고-C동 전열	858	0,07%
	유 리 공 사						
	작업설 부산물				설 비 공 사	9,147	0,77%
	조     적     공     사       주     출     입     구		-			6,364	0.54%
	지붕및홈통공사	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			창 고 - C 동	5,286	0.45%
	창 호 공 사					2 441	0,21%
	부 대 토 목 공 사 부 대 조 경 공 사						2,46%
	소계	828,538				•	8,19%
	옥 외 공 통 공 사	6,372	0.54%				
	장 비 설 치 공 사					3,884	0.33%
	난 방 배 관 공 사 환기덕트설치공사					2,420	0,20%
	위 생 설 비 공 사					408	0.03%
기계공사 (기계소방	방 진 설 치 공 사					<i>4</i> 51	0.04%
포함)	초절전온돌난방공사			■ 刈っ ル			
	가 스 배 관 공 사 동파방지열선공사			<u> </u>	55 .	39	0,00%
	생장설비설치공사					480	0.04%
	소 화 설 비 공 사	35,635	3.00%			243	0.02%
	소계	245,036	20,66%			610	0,05%
전기공사 (전기소방	옥외전력인입및옥외 전력간선설비공사	5,104	0.43%				1,29%
포함)	창고-A동 전력간선 설 비 공 사	1,620	0.14%				100,00%
w NOOO x	되저고 나나에 대한 비즈이다		#=\c #  0\O				

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 공사원가구성

<b>-</b> -	건축 (토목,조경 포함)		7	계	전	기	통	신	합	계
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	948,603	43,20%	285,956	13,02%	118,649	5,40%	18,742	0,85%	1,371,952	62,48%
1-1. 재료비	561,472	25,57%	155,248	7,07%	32,058	1,46%	4,851	0,22%	753,630	34,32%
1-1-1. 직접재료비	561,472	25,57%	155,248	7,07%	32,058	1,46%	4,851	0,22%	753,630	34,32%
1-2. 노무비	231,199	10,53%	95,889	4,37%	69,913	3,18%	11,084	0,50%	408,087	18,58%
1-2-1. 직접노무비	216,885	9,88%	89,740	4,09%	64,915	2,96%	10,291	0,47%	381,833	17,39%
1-2-2. 간접노무비	14,314	0,65%	6,148	0,28%	4,998	0,23%	792	0,04%	26,254	1,20%
1-3. 경비	155,930	7,10%	34,818	1,59%	16,678	0,76%	2,806	0,13%	210,234	9,57%
1-3-1. 산출경비	50,179	2,29%	46	0,00%	194	0,01%	177	0,01%	50,599	2,30%
1-3-2. 산재보험료	8,785	0,40%	3,643	0,17%	2,656	0,12%	421	0,02%	15,507	0.71%
1-3-3. 고용보험료	2,057	0,09%	848	0,04%	608	0,03%	96	0,00%	3,611	0,16%
1-3-4. 건강보험료	3,687	0,17%	1,525	0,07%	1,103	0,05%	174	0,01%	6,491	0,30%
1-3-5. 노인장기요양보험료	241	0,01%	99	0,00%	72	0,00%	11	0,00%	425	0.02%
1-3-6. 연금보험료	5,400	0,25%	2,234	0,10%	1,616	0.07%	256	0,01%	9,508	0,43%
1-3-7. 퇴직공제부금비	4,988	0,23%	2,064	0,09%	1,493	0.07%	236	0,01%	8,782	0.40%
1-3-8. 산업안전보건관리비	18,966	0,86%	5,508	0,25%	2,610	0,12%	443	0,02%	27,530	1,25%
1-3-9. 기타경비	56,279	2,56%	17,495	0,80%	6,322	0,29%	988	0,04%	81,086	3,69%
1-3-10. 공사이행보증수수료	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%
1-3-11, 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	621	0.03%	157	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	778	0.04%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	579	0,03%	146	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	727	0.03%
1-3-13. 환경보전비	4,142	0.19%	1,047	0,05%	-	0,00%	_	0,00%	5,190	0,24%
2. 일반관리비	52,173	2,38%	15,727	0,72%	6,525	0,30%	1,124	0,05%	75,551	3,44%
3. 이윤	52,716	2,40%	18,481	0,84%	13,967	0,64%	2,252	0,10%	87,418	3,98%
4. T.A.B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5, P.S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	1,053,492	47,98%	320,165	14,58%	139,143	6,34%	22,118	1,01%	1,534,921	69,90%
7. 공사손해보험료	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
8. 부가가치세	105,349	4,80%	32,016	1.46%	13,914	0,63%	2,211	0.10%	153,492	6,99%
9. 조사금액(6+7+8)	1,158,842	52,77%	352,182	16,04%	153,057	6,97%	24,330	1,11%	1,688,413	76,89%
10. 관급금액	338,143	15,40%	78,669	3,58%	85,685	3,90%	4,955	0,23%	507,454	23,11%
10-1. 도급자설치관급금액	331,898	15,11%	14,460	0,66%	31,462	1,43%	-	0,00%	377,823	17.21%
10-2. 관급자설치관급금액	6,244	0,28%	64,208	2,92%	54,222	2,47%	4,955	0,23%	129,631	5,90%
11, 총공시금액(9+10)	1,496,985	68,17%	430,851	19,62%	238,743	10,87%	29,286	1,33%	2,195,866	100,00%


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

(금액:원)


1,380,500

#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
	재 로	로 비	753,630
순공사원가	노 두	2 비	408,087
	경	비	210,234
	소	계	1,371,952
일반관리비, 0	316,461		
합	1,688,413		



		(211-27)
	재 료 비	753,630
직접공사비	직 접 노 무 비	381,833
식민으시미	산 출 경 비	50,599
	소 계	1,186,063
간 접	공 사 비	185,889
일반관리비, (	기윤, 부가가치세	316,461
합	계	1,688,413



#### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	철강빔 (톤)	지붕데크 판넬(m²)	벽체데크 판넬(㎡)	스파이럴 강관파일(본)	우레탄 스프레이(m²)	우레탄 판넬(m²)	내부벽체 판넬(㎡)	선단확장보강 판(m²)
물 량	1,505	9,160	10,578	153	8,820	17,670	2,527	567
점유율	15.86%	5.93%	3.94%	2.71%	1.88%	1.87%	1.00%	0.95%

(단위: 원/m²)

원/m²

#### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

1,181,779

건축 구분 전기 통신 소방 계 (기계+토목+조경 포함) 공사비 16,836,629,000 1,232,622,000 281,335,000 1,172,530,000 19,523,116,000 조사금액 원/m² 24,331 1,456,078 106,601 101,404 1,688,413 공사비 13,664,913,500 1,052,815,530 243,599,730 1,001,394,970 15,962,723,730 계약금액

21.067

86,603

2014년 공공건축물 유형별 공사비 분석 277

91,050

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 자. 관급자재 투입비

(다이 · 의)

(단위 : 원					
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
	콘 크 리 트 파 일	본	1,839	1,022,716,800	4.03%
	우 레 탄 판 넬	m²	17,670	721,692,750	2,84%
	철 근 콘 크 리 트 용 봉 강	TON	975	721,692,750	2,84%
	레 미 콘	m³	9,658	633,221,000	2,49%
건축공사	아 스 콘	톤	3,590	238,377,600	0.94%
(토목, 조경 포함)	DECK PLATE	m²	3,648	126,916,800	0.50%
	시 멘 트	포	29,540	109,888,800	0.43%
	알 루 미 늄 창 호	kg	4,773	72,201,750	0,28%
	메 쉬 휀 스	경간	352	42,240,000	0.17%
	소 계			3,688,948,250	14,53%
	탱 크	식	1	73,390,000	0,29%
	자 동 제 어	식	1	70,115,475	0,28%
	냉 난 방 기 설 치	식	1	70,634,920	0,28%
기계공사 (기계소방 포함)	전 열 교 환 기 설 치	식	1	29,340,840	0.12%
	유 니 트 쿨 러	식	1	498,960,000	1.97%
	고 무 발 보 보 온 재	식	1	167,211,917	0.66%
	소 계			909,653,152	3,58%
	수 배 전 반	식	1	412,108,600	1,29%
	투 광 등	식	1	169,050,000	0.53%
전 기	분 전 반	식	1	160,653,000	0.50%
(전기소방 포함)	전 동 기 제 어 반	식	1	113,371,000	0.35%
	기 타	식	1	135,599,400	0.42%
	소 계			990,782,000	3.90%
	C C T V	식	1	37,144,890	0.12%
통 신	전 관 방 송	식	1	20,155,110	0.06%
	소 계			57,300,000	0.23%
합	계			5,646,683,402	22,24%
* 그에 : 서에 나 시되는 기그리	대 근애(브가가치세 포하) 기주인				

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임

<sup>\*\*</sup> 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3-17

# 기숙사 ①

#### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○기상청 관사 신축
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~지상4층, 연면적 499.54㎡
반	현 장 위 치	대전광역시 유성구
사	공 사 기 간	착공 후 180일
항	용 도	공동주택(기숙사)
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
499 m²	1,231,064,000원	2,467,062원/m²

(단위 : 원)

		(닌취 . 편)
	금 액	912,503,000
건 축	원/m²	1,828,663
	비율	74.12%
	금 액	107,486,000
기 계	원/m²	215,402
	비율	8.73%
	금 액	100,374,000
전 기	원/m²	201,150
	비율	8.15%
	금 액	90,990,000
통 신	원/m²	182,344
	비율	7.39%
버리니서	금 액	19,711,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	39,501
(王气, 王)	비율	1,60%
	금 액	1,231,064,000
합 계	원/m²	2,467,062
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: THK30화강석물갈기, 점토벽돌치장쌓기, THK80 우레탄단열재/메쉬.바름스톤 내부: 바닥 - THK2 칼라에폭시페인트, THK30화강석 물갈기, THK3우드타일, THK3우드타일 벽 - 무늬코트, 친환경수성페인트, 실크벽지마감.THK7 도기질 타일 천정 - THK0.5알미늄 스팬드럴,무늬코트,실크천정지마감, PVC천정재마감 토목(조경): 배수공, 부대공, 포장공 등
설 비	장비: 가스보일러(벽걸이형) 등 배관: 난방, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 소화기구설치 등
전기·통신	옥외전기, 전력간선, 동력, 전열 설비공사 등 통합배선, 전화, CCTV, TV 설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역, 가축사육제한구역, 교육연구 및 사업화시설구역, 문화재보존영향 검토대상구역 대지면적 10,244.8㎡, 건축면적 172.8㎡, 건폐율 9.67%, 용적율 24.32%, 주차대수 51대, 최고높이 13.55m 기타: 관사 24실


280 Public Procurement Service

	0 2 0 A - I						(단위 : 원/㎡)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	
	가 설 공 사	53,543	3.65%		장 비 설 치 공 사	12,389	0.84%	
	토 및 지 정 공 사 13,730 0.94%	난 방 배 관 공 사	22,992	1.57%				
	철근콘크리트공사	239,943	16,36%	기계공사 (기계소방		위 생 배 관 공 사	69,543	4.74%
	조 적 공 사	16,911	1,15%	(기계소방	공조덕트설치공사	2,923	0.20%	
	석 공 사	59,921	4.09%	포함) -	가 스 배 관 공 사	32,677	2,23%	
	타 일 공 사	27,793	1.90%		소화기구설치공사	565	0.04%	
	목 공 사	28,517	1.94%		소 계	141,089	9.62%	
	방 수 공 사	34,926	2,38%		전기인입및분전반 설 비 공 사	22,472	1,53%	
	지붕및홈통공사	4,745	0.32%	전기공사	전기간선설비공사	20,420	1,39%	
	금 속 공 사	37,124	2,53%		냉 난 방 배 관 배 선	0.244	0.040/	
건축공사	미 장 공 사	32,572	/T-1-1 A H-1-	(전기소방 포함)	설 비 공 사	9,344	0.64%	
(토목 포함)	창 호 공 사	121,407	8,28%		전 열 설 비 공 사	31,512	2,15%	
	유 리 공 사	27,935	1.90%		조 명 설 비 공 사	30,693	2,09%	
	도 장 공 사	22,997	1.57%		소 계	114,442	7.80%	
	수 장 공 사	166,275	11.34%		통신인입설비공사	16,240	1,11%	
	기 타 공 사	78,436	5.35%		통신간선설비공사	25,259	1,72%	
	부 대 공 사	120,324	8,20%		전 화 설 비 공 사	16,447	1,12%	
	조 경 공 사	2,871	0.20%	통신공사	T V 설 비 공 사	10,075	0.69%	
	골 재 및 운 반 비	6,584	0.45%		비디오폰설비공사	17,744	1,21%	
	작 업 부 산 물	-1,286	-0.09%		CCTV설비공사	2,323	0.16%	
	부 대 토 목 공 사	27,652	1.89%		소 계	88,087	6.01%	
	소 계	1,122,918	76.57%		합 계	1,466,536	100,00%	


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
순공사원가	재 료	E 11	728,315
	노 두	<u>,</u>	793,486
	경	비	220,599
	소	계	1,742,400
일반관리비, 여	473,630		
합 계			2,216,030







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	외벽단열 마감재(m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	알루미늄 천장재(m²)	비닐타일 (m²)	비닐 <b>벽지</b> (m²)	<b>미장벽돌</b> (매)	<b>자기질타일</b> (m²)	에나멜 페인트(ℓ)
물 량	561	321	129	282	1,074	8,682	172	202
점유율	5.65%	2,47%	1.01%	0.66%	0.66%	0.64%	0.26%	0,26%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목+소방 포함)	전기	통신	계
조 I L그애	공사비	946,348,000	91,222,000	68,288,000	1,105,858,000
조사금액	원/m²	1,896,489	182,810	136,850	2,216,148
710t70H	공사비	833,564,000	79,028,500	59,714,000	972,306,500
계약금액	원/m²	1,670,469	158,374	119,667	1,948,510

# 3–17

# 기숙사 ②

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○고등학교 기숙사(생활관) 증축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~지상3층, 연면적 988,92㎡
반	현 장 위 치	경상북도 안동시
사	공 사 기 간	착공 후 180일
항	용 도	공동주택(기숙사)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
988 m²	2,067,030,000원	2,092,136원/m²

والأسامين المتحد

(단위 : 원)

		(セカ・ゼ)
	금 액	1,254,109,000
건 축	원/m²	1,269,341
	비율	60,67%
	금 액	451,364,000
기 계	원/m²	456,846
	비율	21.84%
	금 액	246,967,000
전 기	원/m²	249,966
	비율	11.95%
	금 액	86,697,000
통 신	원/m²	87,750
	비율	4.19%
HEILIM	금 액	27,893,000
부대시설 (토목)	원/m²	28,231
( <del>=</del> =)	비율	1,35%
	금 액	2,067,030,000
합 계	원/m²	2,092,136
	비율	100.00%



#### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: T8.0고밀도합성목재, 적벽돌 치장쌓기, 친환경 합성목사이딩, T0.7징크패널 내부: 바닥 - THK3.0 데코타일마감, THK3.0화강석 고운다듬, THK2 비닐시트, 자기질타일 벽 - 본타일, 벽지마감, 도기질타일 천정 - THK12 암면흡음텍스, THK1.5 열경화성 수지천정재, THK9.5 석고보드 토목(조경): 토공사, 배수공사, 포장공사, 조경공사
설 비	장비: 가스보일러, 저장식온수기, 부스터펌프, 고압가스탱크 환기설비: PVC덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 빙축열시스템공사, 연도설치공사, 동파방지열선공사, 자동제어설치공사 등
전기·통신	간선공사, 동력공사, 전등공사, 전열공사, 팬코일 전원공사, 난방제어공사 등 옥외통신, 구내통신, 종합유선방송, LAN, 방송설비, CCTV설비 등
참 고 사 항	생산녹지지역, 자연녹지지역 대지면적 33,114㎡, 건축면적 387.16㎡, 건폐율 1.17%, 용적율 2.99%, 최고높이 12.75m

284


	02 041-1						(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	35,345	3.11%		자동제어설치공사	20,522	1,80%
	토 공 사	58,085	5.11%		동파방지열선설치공사	1,890	0.17%
	철근콘크리트공사	190,202	16.72%	기계공사	빙축열시스템공사	120,131	10,56%
	조 적 공 사	49,908	4,39%		소 계	293,056	25,76%
	05.타일및 석공사	35,240	3.10%		간 선 공 사	42,378	3,73%
	방 수 공 사	21,907	1.93%				
	금 속 공 사	104,767	9,21%		기계실 동력공사	6,750	0,59%
건축공사	미 장 공 사	23,905	2,10%		전 등 공 사	30,592	2,69%
(토목 포함)	창 호 공 사	31,337	2,75%	전기공사 (전기소방	전 열 공 사	17,068	1,50%
	유 리 공 사	12,220	1,07%	포함)	팬코일 전원공사	7,190	0.63%
	도 장 공 사	8,887	0.78%		난 방 제 어 공 사	2,075	0.18%
	수 장 공 사	90,177	7.93%		전 기 소 방 공 사	19,492	1.71%
	기 타 공 사	3,045	0,27%		소 계	125,546	11.04%
	골 재 대 및 운 반 비	5,631	0.50%		옥 외 통 신	11,353	1,00%
	부 대 토 목 공 사	19,842	1,74%				
	소 계	690,498	60,70%		구 내 통 신 및 종 합 유 선 방 송	4,857	0.43%
	장 비 설 치 공 사	56,636	4.98%	토시고사	L A N 설 비	186	0.02%
	옥 외 배 관 공 사	12,206	1.07%	통신공사	방 송 설 비	6,967	0,61%
기계공사	위 생 배 관 공 사	70,642	6.21%			E 000	0.449/
- 1-110/1	공조덕트설치공사	3,819	0.34%		C C T V 설 비	5,032	0.44%
	가 스 배 관 공 사	3,015	0.27%		소 계	28,396	2,50%
	연 도 설 치 공 사	4,195	0.37%		합 계	1,137,495	100,00%
※ 저으유으 초	직접공사비에 대한 비중이다	네 라그다테비트	표하디지 아으				

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# 소방서 | 촬영소 | 노유자시설 | 71숙사 | 창고 |

#### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
	재	료	비	563,763
스코티인키	노	무	비	604,498
순공사원가	경		비	182,812
	소		계	1,351,073
일반관리비, (	367,082			
합	1,718,155			







#### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	티타늄 아연판(m²)	합성목 사이딩(m²)	고밀도 목재 판넬(㎡)	AL 복합 판넬(㎡)	<b>자연석판석</b> (m²)	열경화성수지 천장재(m²)	도기질타일 (m²)	비닐타일 (m²)
물 량	4,103	160	52	108	245	182	316	275
점유율	6.55%	2,52%	1.88%	1,72%	1.41%	1.08%	0.64%	0.52%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

#### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (토목 포함)	기계	전기	통신	소방	계
<b>₹</b> 1.170#	공사비	1,042,645,000	414,689,000	166,075,000	45,080,000	28,691,000	1,697,180,000
조사금액	원/m²	1,055,309	419,726	168,092	45,628	29,039	1,717,794
게이는그이네	공사비	887,019,000	355,910,281	145,727,920	39,176,190	25,430,268	1,453,263,659
계약금액	원/m²	897,793	360,233	147,498	39,652	25,739	1,470,915

286

# 3–17

# 기숙사 ③

#### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○ ○○○캠퍼스 학생생활관2 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상7층, 연면적 3,738,45㎡
반	현 장 위 치	전라북도 익산시
사	공 사 기 간	착공 후 300일
항	용 도	공동주택(기숙사)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


#### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
3,738 m²	6,796,519,000원	1,818,223원/m²



(단위 : 원)

		(단위 : 편)
	금액	4,249,292,000
건 축	원/m²	1,136,782
	비율	62,52%
	금 액	960,739,000
기 계	원/m²	257,019
	비율	14.14%
	금 액	999,411,000
전 기	원/m²	267,365
	비율	14.70%
	금 액	313,846,000
통 신	원/m²	83,960
	비율	4,62%
버네니서	금 액	273,231,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	73,095
(王号, 王6)	비율	4.02%
	금 액	6,796,519,000
합 계	원/m²	1,818,223
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 점토벽돌치장쌓기, 화강석, 실리콘페인트, THK22복층유리 내부: 바닥 - 에폭시코팅,화강석,PVC타일, 자기질타일 벽 - 친환경수성페인트, 화강석, 친환경 한지벽지, 도기질타일 천정 - 질석흡음뿜칠, 무석면불연흡음텍스, 친환경 한지천정지, 열경화성수지천정재 토목(조경): 토공사, 포장공사, 휀스설치, 식재공사등
설 비	장비: GHP/EHP공사, 지하저수조(STS,보온), 보일러설치,부스터펌프,급탕탱크 등환기설비: STL,PVC덕트, 공조덕트(AL비보온) 등배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사기타: 초절전밀폐이중관설치공사, 전열교환기공사, 자동제어설치공사 등
전기·통신	전력인입, 지장물철거, 동력, 전기간선, 단위세대, 전등, 전열, 냉난방, 접지 및 피뢰, 태양광, 케이블트레이 등 통신인입, 구내통신, LAN, 엘리베이터, 케이블트레이, 방송설비, CCTV설비 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역, 학교시설지구 대지면적 135,815.00㎡, 건축면적 593,23㎡, 건폐율 10.48%, 용적율 25.83%, 주차대수 30대(장애인용주차 2대포함), 조경면적 2,301.00㎡ 기타: 200명 수용(사생실 99실, 장애우사생실 2실), 휴게실, 공동세탁실, 린넨실

니. 세〒00일 0시미 					(단위 : 원/㎡)		
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	548	0.06%		연 도 설 치 공 사	2,192	0,24%
	가 설 공 사	30,740	3.38%		가 스 배 관 공 사	4,780	0,53%
	토 공 사	10,912	1.20%		전열교환기설치공사	710	0,08%
	철근콘크리트공사	108,989	11,99%		자동제어설치공사	8,520	0.94%
	조 적 공 사	71,562	7.87%		소 계	79,893	8.79%
	타 일 공 사	4,190	0.46%		전기인입 및 지장물	44.776	4 020/
	석 공 사	14,361	1.58%		철 거 공 사	44,776	4,93%
	방 수 공 사	21,459	2,36%		기계실동력 공사	1,439	0.16%
	지붕및홈통공사	20,099	2,21%		전기간선 공사	10,819	1,19%
	금 속 공 사	23,935	2,63%		CABLE TRAY 공사	4,784	0.53%
	미 장 공 사	33,006	3,63%		단위세대(전등) 공사	8,868	0,98%
건축공사	창 호 공 사	33,003	3,63%	전기공사	단위세대(전열) 공사	6,976	0.77%
(토목, 조경	유 리 공 사	18,999	2,09%	(전기소방 포함)	단위세대(냉난방) 공사	4,959	0,55%
포함)	도 장 공 사	7,623	0.84%		단위세대(객실관리)	4 000	0.530/
	수 장 공 사	55,415	6.10%		공 사	4,822	0,53%
	기 타 공 사	3,212	0.35%		외 등 공 사	2,931	0,32%
	조립식 욕실공사	74,623	8.21%		전 등 공 사	9,024	0.99%
	태양광 발전설비	69,156	7.61%		전 기 소 방 공 사	23,892	2,63%
	공 사 ( B I P V )	00,100	7,0176		소 계	136,687	15.04%
	철 거 공 사	1,886	0.21%		통신인입 공사	1,245	0.14%
	골 재 비	3,745	0.41%		구 내 통 신 선 로 ,	22,529	2,48%
	운 반 비	2,803	0.31%		LAN 공사	22,020	2,-070
	부 대 토 목 공 사	18,987	2,09%		엘레베이트 인터폰 공 사	271	0.03%
	부 대 조 경 공 사	21,619	2,38%	통신공사		0.000	0.400/
	소 계	650,870	71.59%		CABLE TRAY 공사	3,669	0,40%
	장 비 설 치 공 사	8,546	0.94%		방송공동수신 공사	5,513	0,61%
기계공사	옥 외 배 관 공 사	2,726	0.30%		옥외방송 공사	448	0,05%
/  /1  <b>ō</b> /\	위 생 설 비 공 사	45,865	5.05%		소 계	41,666	4,58%
	공조덕트설치공사	6,554	0.72%		합 계	909,115	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


### 마. 공사원가구성

74	건 (토목,조	•	기	계	전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	765,013	42,07%	93,823	5.16%	162,777	8,95%	51,102	2,81%	1,072,716	58,99%
1-1. 재료비	353,625	19,45%	46,901	2,58%	68,336	3,76%	9,642	0,53%	478,506	26,32%
1-1-1. 직접재료비	353,625	19,45%	46,901	2,58%	68,336	3,76%	9,642	0,53%	478,506	26,32%
1-2. 노무비	305,087	16,78%	35,504	1,95%	74,063	4,07%	34,708	1,91%	449,364	24.71%
1-2-1. 직접노무비	281,445	15,48%	32,753	1,80%	68,324	3,76%	32,019	1,76%	414,543	22,80%
1-2-2. 간접노무비	23,641	1,30%	2,751	0,15%	5,739	0,32%	2,689	0,15%	34,822	1,92%
1-3. 경비	106,300	5,85%	11,416	0,63%	20,377	1,12%	6,750	0,37%	144,846	7,97%
1-3-1. 산출경비	15,798	0,87%	238	0,01%	26	0,00%	4	0,00%	16,067	0,88%
1-3-2. 산재보험료	11,593	0,64%	1,349	0,07%	2,801	0,15%	1,318	0,07%	17,063	0,94%
1-3-3, 고용보험료	2,654	0,15%	308	0,02%	644	0.04%	301	0,02%	3,909	0,22%
1-3-4. 건강보험료	4,784	0,26%	556	0,03%	1,161	0,06%	544	0,03%	7,047	0,39%
1-3-5. 노인장기요양보험료	313	0.02%	36	0,00%	76	0,00%	35	0,00%	462	0.03%
1-3-6. 연금보험료	7,008	0.39%	815	0.04%	1,701	0,09%	797	0,04%	10,322	0.57%
1-3-7. 퇴직공제부금비	6,473	0.36%	753	0.04%	1,292	0,07%	_	0,00%	8,519	0.47%
1-3-8. 산업안전보건관리비	15,891	0.87%	2,333	0.13%	4,557	0,25%	1,220	0,07%	24,004	1,32%
1-3-9. 기타경비	37,546	2,06%	4,697	0,26%	8,116	0,45%	2,528	0.14%	52,889	2,91%
1-3-10. 공사이행보증수수료	_	0.00%	-	0.00%	_	0,00%	-	0,00%	_	0.00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	527	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	527	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	455	0,03%	87	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	543	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,254	0.18%	239	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	3,494	0.19%
2. 일반관리비	45,900	2,52%	5,629	0.31%	9,092	0,50%	3,066	0.17%	63,689	3,50%
3. 이윤	68,593	3,77%	7,882	0.43%	15,527	0,85%	6,678	0,37%	98,683	5,43%
4. T.A.B(시운전비)	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	129	0.01%	129	0.01%	_	0,00%	-	0,00%	260	0.01%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	879,637	48,38%	107,465	5,91%	187,398	10,31%	60,847	3,35%	1,235,348	67,94%
7. 공사손해보험료	-	0.00%	-	0.00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
8. 부가가치세	87,950	4.84%	10,746	0.59%	18,739	1,03%	6,084	0,33%	123,522	6.79%
9. 조사금액(6+7+8)	967,588	53,21%	118,211	6,50%	206,138	11,34%	66,931	3,68%	1,358,870	74,73%
10. 관 <del>급금</del> 액	242,419	13,33%	138,807	7.63%	61,227	3,37%	17,029	0,94%	459,483	25,27%
10-1. 도급자설치관급금액	187,423	10,31%	-	0,00%	40,788	2,24%	-	0,00%	228,212	12,55%
10-2. 관급자설치관급금액	54,995	3,02%	138,807	7,63%	20,438	1,12%	17,029	0,94%	231,271	12,72%
11. 총공시금액(9+10)	1,210,007	66,54%	257,019	14,13%	267,365	14,70%	83,960	4,62%	1,818,353	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)	
	재 .	료 비	478,506	
순공사원가	노	무 비	449,364	
포증시면기	경	비	144,976	
	소	계	1,072,846	
일반관리비, 0	285,894			
한	한 계			



(단위	:	원/m²)

	재 료 비	478,506
직접공사비	직 접 노 무 비	414,543
식민으시미	산 출 경 비	16,067
	소 계	909,115
간 접	공 사 비	163,731
일반관리비, (	285,894	
합 계 1,358,74		



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	조립식패널 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	불연천장재 (m²)	칼라로이 <del>복층</del> 유리(m²)	비닐타일 (m²)	알루미늄 천장재(m²)	도기질타일 (m²)	수성페인트 ( l)
물 량	494	566	4,330	151	1,859	253	711	1,951
점유율	1.50%	0.99%	0.83%	0.81%	0.64%	0.44%	0.42%	0,23%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

그애		의)
_ <del>_</del>	٠	므

구	분	건축 (토 <del>목)</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
도 I L그애	공사비	3,616,360,000	441,875,000	637,213,000	250,191,000	133,331,000	5,078,970,000
조사금액	원/m²	967,459	118,212	170,469	66,932	35,669	1,358,740
게이는그이네	공사비	3,092,551,000	385,185,260	547,929,673	215,305,570	113,786,120	4,354,757,623
계약금액	원/m²	827,328	103,046	146,584	57,599	30,440	1,164,997

### 자. 관급자재 투입비

-					(단위 : 원)
공종	품명	단위	물량	금액	점유율
-	철 근 콘 크 리 트 용 봉 강	톤	400	307,184,500	4.55%
	레 미 콘	m³	2,713	181,861,000	2,70%
	알 미 늄 창 호	kg	10,696	154,271,700	2,29%
	미 장 벽 돌	매	154,041	52,828,600	0,78%
	엘 리 베 이 터	대	1	51,302,700	0.76%
건축공사	아 스 콘	톤	486	36,660,000	0.54%
(토목, 조경 포함)	화 강 석 판 재	m²	1,211	36,507,500	0.54%
	콘 크 리 트 파 일	본	109	35,009,000	0.52%
	시 멘 트	포	6,900	25,668,000	0,38%
	우 오 수 관 로	m	561	17,930,000	0,27%
	점 토 바 닥 벽 돌	매	11,679	6,940,000	0,10%
	소 계			906,163,000	13,33%
	냉난방기(EHP)설치	식	1	88,818,140	1,32%
	냉난방기(GHP)설치	식	1	236,098,100	3.50%
	초절전 밀폐이중관 설치	식	1	77,016,200	1.14%
기계공사	부 스 터 펌 프	식	1	19,454,000	0,29%
(기계소방 포함)	지 하 저 수 조 ( S T S )	식	1	18,670,000	0,28%
	고 무 발 포 보 온 재	식	1	20,505,820	0,30%
	보 일 러	식	1	58,301,740	0,86%
	소 계			518,864,000	7.63%
	분 전 반	식	1	31,472,000	0,27%
	조 명 기 구	식	1	74,335,000	0.11%
전 기	객 실 관 리	식	1	46,662,000	0,39%
 (전기소방 포함)	저 압 반 , 동 력 반	식	1	47,536,000	0.07%
	태 양 광 모 니 터 링	식	1	28,862,000	1.17%
	소 계			228,867,000	3,37%
	방 송 설 비	식	1	16,225,000	0,49%
통 신	C C T V 설비	식	1	47,430,000	0.33%
	소 계			63,655,000	0,94%
합	계			1,717,549,000	25,27%
	계 메그앤(보기기키베 프함) 기주인			1,717,549,000	25.27%

<sup>\*</sup> 금액: 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임

<sup>\*\*</sup> 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–17

# 기숙사 ④

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○대학교 공공기숙사 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하2층~지상12층, 연면적 30,071.65㎡
반	현 장 위 치	부산광역시 부산진구
사	공 사 기 간	착공 후 641일
항	용 도	교육연구시설(대학교기숙사)
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
30,071 m²	48,287,801,000원	1,605,793원/m²

(단위 : 원)

		(セカ・ゼ)
	금 액	27,137,025,000
건 축	원/m²	902,431
	비율	56.20%
	금 액	9,175,736,000
기 계	원/m²	305,135
	비율	19.00%
	금 액	7,097,124,000
전 기	원/m²	236,012
	비율	14.70%
	금 액	2,093,431,000
통 신	원/m²	69,616
	비율	4.34%
HEILIM	금 액	2,784,485,000
부대시설 (토목)	원/m²	92,597
(王号)	비율	5.77%
	금 액	48,287,801,000
합 계	원/m²	1,605,793
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 미장벽돌, THK24 복층로이유리 내부: 바닥 - 에폭시방진페인트, THK25테라조판, THK24화강석, 에폭시페인트, 데코타일, 자기질타일 등 벽 - 수성페인트2회, 친환경다채무늬페인트, 자기질타일, THK20 인조대리석 천정 - THK12 불연천장판(이지톤), 열경화성수지천정재, 친환경다채무늬페인트, 수성페인트 토목(조경): 토공사, 구조물공사, 가시설공사, 어스앵커공사, 우·오수공사, 포장공사 등
설 비	장비: EHP공사, 전열교환기설치, 지하저수조(SP,보온), 급배기휀 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 우수배관공사, 정화조설치공사, 공기열원히트펌프공사, 자동제어공사 등
전기ㆍ통신	전력간선, 동력, 전열, 냉난방, 비상조명, 자동제어 설비공사 등 통합배선, CCTV, TV 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역 대지면적 455,818,00㎡, 건축면적2,377,26㎡, 건폐율10,03%, 용적률 53,69% 주차대수 74대, 최고높이 51,30m 기타: 식당, 매점, 체력단련장, 회의실, 정독실, 기숙사 814실 (1628명 수용—2인실기준)


294

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	36,464	3,26%		공기열원 냉난방 (히트펌프)공사	17,816	1,59%
	토 및 지정공사	876	0.08%		우수(빗물)처리	2,924	0.26%
	철근콘크리트공사	208,184	18,59%	기계공사 (기계소방 포함)	배 관 공 사		
	조 적 공 사	50,887	4.54%		정화조설치공사	1,517	0.14%
	석 공 사	34,128	3,05%	포임)	냉난방기(EHP) 설 치 공 사	73,548	6.57%
	타 일 공 사	25,605	2,29%		소 화 설 비 공 사	33,406	2,98%
	방 수 공 사	18,355	1.64%		소 계	221,667	19.80%
	지붕및홈통공사	641	0.06%		단 위 세 대	35,435	3,16%
	금 속 공 사	20,189	1.80%		전 력 간 선 설 비	48,419	4,32%
건축 <del>공</del> 사 (토목 포함)	미 장 공 사	39,958	3.57%		동 력 설 비	1,303	0.12%
(= 1 = = 1)	창 호 공 사	74,024	6.61%		전 열 설 비	1,320	0.12%
	유 리 공 사	9,301	0.83%	전기공사 (전기소방 포함)	전 등 설 비	13,638	1.22%
	도 장 공 사	27,887	2,49%		냉 난 방 설 비	7,182	0.64%
	수 장 공 사	49,716	4.44%		비 상 조 명 설 비	1,444	0.13%
	주방 기구 설치	5,867	0.52%		피뢰및접지설비	931	0.08%
	주 요 자 재 비	13,545	1,21%		자 동 제 어 설 비	783	0.07%
	E.V기계설치공사	13,701	1,22%		출입통제 및 객실 제 어 설 비	36,464	3,26%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	64,926	5.80%		전 기 소 방 공 사	13,700	1,22%
	소 계	694,255	62,00%		소 계	160,619	14.34%
	장 비 설 치 공 사	8,313	0.74%		통 신 간 선 설 비	11,602	1.04%
	옥 외 배 관 공 사	373	0.03%		구 내 통 신 설 비	20,243	1,81%
	기계실배관공사	2,315	0.21%		T V 간 선 설 비	942	0.08%
기계공사	위 생 배 관 공 사	55,744	4,98%	통신공사	T V 설 비	6,110	0.55%
(기계소방 포함)	공조덕트설치공사	8,001	0.71%		C C T V 간 선	3,100	0,28%
	바 닥 난 방 공 사	15,495	1,38%		C C T V 설 비	1,213	0.11%
	자동제어설치공사	1,697	0.15%		소 계	43,211	3,86%
	가 스 배 관 공 사	520	0.05%		합 계	1,119,752	100,00%


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재	료	비	632,633
	노	무	비	507,154
	경		Η	174,950
	소		계	1,314,737
일반관리비, 이윤, 부가가치세				291,056
합계			1,605,793	







(금액 : 원)

1,248,771

### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	열경화성수지 천장재(㎡)	<b>자연석판석</b> (m²)	우레탄복합도 막방수(㎡)	<del>복층유</del> 리 (m²)	<b>불연천장재</b> (m²)	도기질타일 (m²)	황토벽돌 (매)	테라조타일 및 판석(m²)
물 량	5,507	6,342	5,651	3,578	21,336	12,436	264,197	8,224
점유율	1.27%	1.18%	0.87%	0.71%	0.69%	0.62%	0.59%	0.49%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

원/m²

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

947,771

건축 구분 소방 계 전기 통신 (기계+토목 포함) 공사비 37,545,763,000 6,458,084,000 2,093,431,000 2,190,523,000 48,287,801,000 조사금액 원/m² 72,845 1,248,570 214,761 69,616 1,605,793 공사비 28,500,406,756 5,396,905,719 1,767,842,800 37,551,807,575 1,886,652,300 계약금액

58.789

62,740

296 Public Procurement Service

179,472

# 3–18

# 노유자시설 ①

### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○ 직장어린이집 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지상1층~2층, 연면적 499.45㎡
반	현 장 위 치	경기도 성남시
사	공 사 기 간	착공 후 270일
항	용 도	노유자시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
499 m²	1,439,128,000원	2,881,426원/m²

(단위 : 원)

		(=11.=/
	금 액	977,943,000
건 축	원/m²	1,958,039
	비율	67.95%
	금 액	267,915,000
기 계	원/m²	536,420
	비율	18.62%
	금 액	110,660,000
전 기	원/m²	221,563
	비율	7.69%
	금 액	82,610,000
통 신	원/m²	165,401
	비율	5.74%
HEILIM	금 액	0
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	0
(王雪, 至6)	비율	0.00%
	금 액	1,439,128,000
합 계	원/m²	2,881,426
	비율	100.00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

Public Procurement Service

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 화강석, 알루미늄복합판넬, 알루미늄 타공판넬 내부: 바닥 - 지정원목마감, 지정타일마감 벽 - 친환경수성페인트, 아크릴페인트, 자작나무합판, 지정타일마감, 천정 - 친환경수성페인트, 비닐계페인트
설 비	장비: 온수보일러(벽걸이형),배수페케이지펌프 등 환기설비: STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사
전기·통신	전력간선, 동력, 전열, 냉난방 설비공사 등 통합배선, CCTV, TV 설비공사 등
참 고 사 항	도시지역, 자연녹지지역 대지면적 50.450㎡, 건축면적 7,634.94㎡(증 315.83㎡), 건폐율 15.15%, 용적율 47.18% 주차 156대(주차 3대 증가)


298

				(단위 : 원/㎡				
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	
	공통 가설 공사	5,548	0,32%	건축공사 (토목, 조경	운 반 비	3,374	0.19%	
	가 설 공 사	37,213	2.13%	(도속, 조성 포함)	소 계	1,194,673	68.47%	
	토 및 지정공사	16,197	0,93%		장 비 설 치 공 사	32,600	1,87%	
	철근콘크리트공사	199,955	11.46%		옥 외 배 관 공 사	5,823	0.33%	
	조 적 공 사 85,669 4.91%		난 방 배 관 공 사	50,922	2.92%			
	석 공 사	3,153	0.18%	기계공사	위 생 배 관 공 사	105,848	6.07%	
	타 일 공 사	13,939	0.80%	(기계소방 포함)	환기덕트설치공사	5,142	0,29%	
	목 공 사	176,432	10,11%		가 스 배 관 공 사	19,257	1.10%	
	방 수 공 사	56,190	3,22%		소 화 설 비 공 사	66,772	3,83%	
	지붕및홈통공사	2,203	0.13%		소계	286,364	16.41%	
건축공사 (토목, 조경	금 속 공 사	32,815	1,88%		전 력 간 선 공 사	43,486	2,49%	
(고그, 고 o 포함)	미 장 공 사	14,021	0.80%			•		
	창 호 공 사	169,907	9.74%		전 등 설 비 공 사	83,355	4.78%	
	유 리 공 사	60,466	3,47%	전기공사	전 열 설 비 공 사	15,354	0,88%	
	도 장 공 사	34,238	1,96%		냉난방설비공사	6,746	0.39%	
	수 장 공 사	150,735	8.64%		소 계	148,941	8.54%	
	기 타 공 사	30,807	1,77%		통 신 간 선 설 비	44,711	2,56%	
	부 대 공 사	79,311	4.55%		T V 설 비	11,578	0.66%	
	조 경 공 사	5,311	0,30%	통신공사	난방제어설비공사	2,440	0.14%	
	철 거 공 사	12,098	0.69%		C C T V 설 비	55,997	3,21%	
	작 업 부 산 물	-1,263	-0.07%		소 계	114,727	6.58%	
	골 재 비	6,355	0,36%		합 합 계	1,744,705	100,00%	

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/m²)
순공사원가	재	료	비	1,000,907
	노	무	비	784,448
	경	I	비	255,159
	소		계	2,040,514
일반관리비, 이윤, 부가가치세				530,462
합 계			2,570,975	



(단위 : 원/m²)
 000 007

	(211.2//			
재 료 비	1,000,907			
직 접 노 무 비	722,464			
산 출 경 비	21,334			
소 계	1,744,705			
공 사 비	295,809			
일반관리비, 이윤, 부가가치세				
합 계				
	직접노무비 산 출 경 비 소 계 공 사 비 기윤, 부가가치세			



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	지정목재 루버(㎡)	로이 <del>복층</del> 유리(m²)	지정원목 마루(m²)	목재미닫이문 (m²)	유색점토 벽돌(매)	지정목재 데크(m²)	<b>내수합판</b> (m²)	석고보드 (m²)
물 량	230	265	424	36	25,686	31	838	2,802
점유율	6.63%	4.43%	3.55%	1.75%	1.52%	1.37%	1.07%	0,92%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액:원)

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기 통신		소방	계
조사금액	공사비	1,040,491,000	110,660,000	82,610,000	50,310,000	1,284,071,000
조시급력	원/m²	2,083,274	221,564	165,402	100,731	2,570,970
게이는그이네	공사비	894,699,400	97,795,379	70,326,697	42,773,560	1,105,595,036
계약금액	원/m²	1,791,369	195,806	140,808	85,641	2,213,625

# 3–18

# 노유자시설 ②

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○○ 직장어린이집 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상2층, 연면적 5,594㎡
반	현 장 위 치	세종특별자치시
사	공 사 기 간	착공 후 180일
항	용 도	노유자시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
5,594m²	12,398,669,000원	2,216,423원/m²

<u> عندالشيخانية الدتبة</u>

(단위 : 원)

		(근귀 : 년)
	금 액	6,330,081,000
건 축	원/m²	1,131,584
	비율	51.05%
	금 액	2,105,590,000
기 계	원/m²	376,401
	비율	16.98%
	금 액	1,684,135,000
전 기	원/m²	301,060
	비율	13.58%
	금 액	511,205,000
통 신	원/m²	91,384
	비율	4.12%
HEILIM	금 액	1,767,658,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	315,991
(±=, ±0)	비율	14.26%
	금 액	12,398,669,000
합 계	원/m²	2,216,423
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

	골조 : 철근콘크리트조(다멘조 + 벽식구조)
	외부: 점토벽돌마감, THK24 로이복층유리, THK3 AL,SHEET, THK30 화강석버너구이, 목재무늬 메탈판넬
건 축	내부: 바닥 - 포세린 타일, 논슬립 자기질 타일, 비닐계타일, 고탄성바닥재 벽 - 친환경벽지, 친환경별연판넬, 친환경수성페인트, 도기질타일 천정 - 열경화성수지천장재, 친환경천장텍스, 친환경수성페인트
	토목(조경): 구조물공사, 우수공사, 오수공사, 시설물공사, 포장공사, 식재공사, 옥상시설물 등
	장비: 지하저수조(STS, 보온), 부스터펌프, 콤팩트설비유니트, 탈취유니트 등
	환기설비 : STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등
설 비	배관 : 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관공사
	기타: 동파방지열선공사, 주방기구설치공사, 자동제어공사 등
저기 투시	전력간선, 동력, 전열, 냉난방, 태양광, 스노우멜팅 설비공사 등
전기·통신	통합배선, CCTV, TV, 방송 설비공사 등
	중심상업지역, 중심지 미관지구, 1-5생활권 지구단위계획구역
참 고 사 항	대지면적 6,490.50㎡, 건축면적 1,628,62㎡, 건폐율 25,09%, 용적율 35,67%
	지하 1층, 지상 2층, 어린이집 2개동, 건축높이 10.81m

							(단위 : 원/m²)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	37,940	3,21%		주방기구설치공사	3,591	0.30%
	골 재 비 금 속 공 사	2,416 85.661	0,20% 7,25%	기계공사	초절전온수관보일러 난 방 공 사	358	0.03%
	기 타 공 사	3,095	0.26%	(기계소방 포함)	환기닥트설치공사	12,657	1.07%
	도 장 공 사	15,972	1,35%	工台)	소 화 설 비 공 사	41,458	3.51%
	목 공 사	499	0.04%		소계	163,895	13,87%
	미 장 공 사	22,576	1.91%		옥외보안등공사	2,543	0,22%
	방 수 공 사	66,217	5.60%		전 력 간 선 공 사	13,839	1,17%
	석 공 사	8,565	0.72%		동 력 설 비 공 사	2,385	0.20%
	수 장 공 사	104,576	8,85%		전 등 설 비 공 사	12,903	1,09%
	운 반 비	2,756	0,23%		전 열 설 비 공 사	4,618	0.39%
건축공사	유 리 공 사	12,222	1,03%		냉난방설비공사	2,749	0,23%
(토목, 조경	정 문 공 사	1,476	0.12%		접지및피뢰설비공사	6,435	0.54%
포함)	정 문 공 사	1,537	0.13%		태양광발전설비공사	454	0.04%
	조 적 공 사	45,719	3.87%	전기공사	스노우멜팅공사	2,085	0.18%
	지 정 공 사	4,071	0.34%	(전기소방 포함)	엘리베이터공사	1,931	0.16%
	지붕및홈통공사	2,122	0.18%		CABLE TRAY공사	852	0.07%
	창 호 공 사	39,400	3.33%		옥외보안등공사	2,053	0.17%
	철근콘크리트공사	202,809	17.16%		전 력 간 선 공 사	12,452	1.05%
	타 일 공 사	16,477	1,39%		동 력 설 비 공 사	2,578	0,22%
	후 문 공 사	297	0.03%		전 등 설 비 공 사	11,751	0.99%
	후문및램프공사	3,501	0.30%		전 열 설 비 공 사	4,334	0.37%
	부 대 토 목 공 사	111,226	9.41%		전 기 소 방 공 사	14,064	1,19%
	부 대 조 경 공 사	75,285	6.37%		소 계	109,119	9,23%
	소 계	866,418	73,33%		통합배선설비공사	8,665	0.73%
	가 스 배 관 공 사	5,001	0.42%		T V 설 비 공 사	2,879	0.24%
	기계실배관공사	17,722	1.50%		방 송 설 비 공 사	4,966	0.42%
	난 방 배 관 공 사	31,283	2.65%		A V 설 비 공 사	409	0.03%
기계공사	동파방지열선공사	2,392	0.20%	통신공사	CCTV설비공사	2,819	0.24%
(기계소방	방 진 설 치 공 사	342	0,03%		CABLE TRAY공사	1,141	0.10%
포임)	<sup>포함)</sup> 옥외배관공사 2,182 0.18%		통합배선설비공사	9,304	0.79%		
	위 생 설 비 공 사	32,461	2,75%		T V 설 비 공 사	2,656	0,22%
	자 동 제 어 공 사	1,591	0.13%		소 계	42,162	3.57%
	장 비 설 치 공 사	12,858	1.09%		합 계	1,181,593	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

# 

### 마. 공사원가구성


(다이 · 위/m²)

<b>-</b>		건축 ,조경 포함) 기계		계	전	기	통	신	합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	1,019,831	45,85%	193,385	8,69%	132,279	5,95%	50,887	2,29%	1,396,384	62,78%
1-1. 재료비	447,938	20,14%	87,028	3,91%	42,677	1,92%	16,708	0,75%	594,354	26,72%
1-1-1. 직접재료비	447,938	20,14%	87,028	3,91%	42,677	1,92%	16,708	0,75%	594,354	26,72%
1-2, 노무비	422,880	19,01%	82,856	3,73%	71,895	3,23%	27,503	1,24%	605,137	27,21%
1-2-1. 직접노무비	391,919	17,62%	76,789	3,45%	66,019	2,97%	25,209	1,13%	559,938	25,18%
1-2-2, 간접노무비	30,961	1,39%	6,066	0,27%	5,876	0,26%	2,294	0,10%	45,199	2,03%
1-3. 경비	149,012	6,70%	23,500	1,06%	17,705	0,80%	6,675	0,30%	196,894	8,85%
1-3-1. 산출경비	26,559	1,19%	76	0,00%	421	0,02%	243	0,01%	27,302	1,23%
1-3-2. 산재보험료	16,069	0,72%	3,148	0.14%	2,732	0,12%	1,045	0,05%	22,995	1,03%
1-3-3. 고용보험료	3,679	0,17%	720	0,03%	625	0,03%	239	0,01%	5,265	0,24%
1-3-4. 건강보험료	6,662	0,30%	1,305	0,06%	1,122	0,05%	428	0,02%	9,519	0,43%
1-3-5. 노인장기요양보험료	436	0,02%	85	0,00%	73	0,00%	28	0,00%	623	0.03%
1-3-6. 연금보험료	9,758	0,44%	1,912	0,09%	1,643	0,07%	627	0,03%	13,942	0,63%
1-3-7. 퇴직공제부금비	9,014	0,41%	1,766	0,08%	1,518	0,07%	579	0,03%	12,879	0,58%
1-3-8. 산업안전보건관리비	18,951	0,85%	3,227	0,15%	3,499	0,16%	1,228	0,06%	26,906	1,21%
1-3-9. 기타경비	52,249	2,35%	10,193	0.46%	5,977	0,27%	2,254	0,10%	70,675	3,18%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	693	0,03%	131	0.01%	11	0,00%	-	0,00%	836	0.04%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	606	0,03%	114	0,01%	9	0,00%	-	0,00%	731	0,03%
1-3-13. 환경보전비	4,332	0.19%	819	0,04%	70	0,00%	_	0,00%	5,222	0,23%
2. 일반관리비	56,090	2,52%	10,636	0.48%	7,275	0,33%	3,053	0.14%	77,056	3,46%
3. 이윤	75,358	3,39%	14,039	0,63%	14,073	0,63%	5,584	0,25%	109,056	4,90%
4. T,A,B(시운전비)	7,696	0,35%	7,696	0,35%	_	0,00%	-	0,00%	15,394	0,69%
5, P.S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	1,158,977	52,11%	225,758	10,15%	153,628	6,91%	59,525	2,68%	1,597,890	71,84%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0.00%
8. 부가가치세	115,128	5,18%	22,575	1,02%	15,362	0,69%	5,952	0,27%	159,019	7.15%
9. 조사금액(6+7+8)	1,274,105	57,29%	248,333	11,17%	168,991	7.60%	65,478	2,94%	1,756,909	78,99%
10. 관급금액	181,167	8,15%	128,067	5,76%	132,070	5.94%	25,906	1.16%	467,212	21,01%
10-1. 도급자설치관급금액	134,342	6,04%	-	0,00%	29,912	1,34%	-	0,00%	164,255	7,39%
10-2. 관급자설치관급금액	46,825	2,11%	128,067	5,76%	102,157	4,59%	25,906	1.16%	302,957	13,62%
11. 총공시금액(9+10)	1,455,272	65,43%	376,401	16,92%	301,061	13,54%	91,384	4.11%	2,224,120	100,00%


<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중

### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재 호	로 비	594,354
	노 5	구 비	605,137
순공사원가	경	비	204,591
	소	계	1,404,081
일반관리비, (	345,131		
합	1,749,212		



		(단위 : 원/㎡)
	재 료 비	594,354
지저고나비	직 접 노 무 비	559,938
직접공사비	산 출 경 비	27,302
	소 계	1,181,593
간 접	공 사 비	222,488
일반관리비, (	345,131	
합	계	1,749,212



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	목재무늬 메탈패널(m²)	슬라이딩도어 (EA)	고탄성친환경 바닥재(m²)	친환경수성 페인트(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	<b>자연석판석</b> (m²)	열경화성수지 천정재(m²)	화장실 칸막이(m²)
물 량	1,286	87	3,142	1,924	557	614	425	163
점유율	4.73%	3.40%	2,85%	0.90%	0.66%	0.55%	0.42%	0.41%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액	:	원)

구분		건축 (기계+토목+조경+소방 포함)	전기	통신	계
▼ ITON	공사비	8,598,085,000	820,717,000	366,285,000	9,785,087,000
조사금액	원/m²	1,537,019	146,714	65,478	1,749,211
게이트그에	공사비	7,385,475,990	711,299,490	315,192,487	8,411,967,967
계약금액	원/m²	1,320,250	127,154	56,345	1,503,748

### 자. 관급자재 투입비

(다이 · 의)

(단위 : 원							
공종	품명	단위	물량	금액	점유율		
	레 미 콘	m³	5,697	400,109,000	3,23%		
	단 열 복 합 커 튼 월 창	kg	9,442	144,296,000	1.16%		
	조 합 놀 이 대 유 아	SET	2	80,828,000	0.65%		
	친 환 경 불 연 판 넬	m²	567	74,678,000	0,60%		
	점 토 벽 돌	매	218,441	59,297,000	0.48%		
	아 스 콘	톤	772	52,766,000	0.43%		
	투 수 블 록	m²	2,470	52,711,000	0.43%		
71-711	조 합 놀 이 대 영 아	SET	2	31,422,000	0,25%		
건 <del>축공</del> 사 (토목, 조경 포함)	보 차 도 경 계 석	EA	1,364	29,794,000	0,24%		
(±=1, ±0 ±0/	시 멘 트	포	7,718	28,865,000	0,23%		
	단 열 복 합 미 서 기 창	kg	2,024	26,658,000	0,22%		
	흔 들 놀 이 말	SET	8	11,879,000	0.10%		
	단 열 복 합 이 중 창	kg	798	10,915,000	0,09%		
	도 로 경 계 석	EA	279	3,841,000	0.03%		
	단 열 복 합 고 정 창	kg	292	3,577,000	0.03%		
	단열복합프로젝트창	kg	117	1,815,000	0.01%		
	소 계			1,013,451,000	8,17%		
	E H P 설 치	식	1	309,652,000	2,50%		
	전 열 교 환 기 설 치 공 사	식	1	162,202,000	1.31%		
	콤 팩 트 설 비 유 니 트	식	1	113,956,000	0,92%		
기계공사	주 방 기 구	식	1	54,689,000	0.44%		
(기계소방 포함)	물 탱 크	식	1	44,038,000	0,36%		
	부 스 터 펌 프	식	1	20,960,000	0.17%		
	비데	식	1	10,914,000	0.09%		
	소 계			716,411,000	5.78%		
	태 양 광 설 비	식	1	283,522,800	2,29%		
	수 배 전 반 설 비	식	1	182,680,173	1.47%		
전 기	엘리베이터설비	식	1	119,212,288	0.96%		
(전기소방 포함)	조 명 설 비	식	1	110,224,521	0.89%		
	발 전 기 설 비	식	1	43,160,218	0.35%		
	소 계			738,800,000	5.96%		
E 11	방 송 설 비	식	1	144,920,000	1.17%		
통 신	소 계			144,920,000	1.17%		
합	계			2,613,582,000	21,08%		

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–18

# 노유자시설 ③

### 가. 공사개요



	공 사 명	○○○○복지타운 건설공사
일	공 사 규 모	철골철근콘크리트조 지하2층~지상6층, 연면적 12,464,89㎡
반	현 장 위 치	인천광역시 서구
사	공 사 기 간	착공 후 600일
항	용 도	노유자시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
12,464m²	29,766,923,000원	2,388,232원/m²

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금 액	14,934,322,000
건 축	원/m²	1,198,196
	비율	50.17%
	금 액	5,251,720,000
기 계	원/m²	421,351
	비율	17.64%
	금 액	2,820,505,000
전 기	원/m²	226,292
	비율	9.48%
	금 액	1,176,936,000
통 신	원/m²	94,426
	비율	3.95%
HEILIM	금 액	5,583,440,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	447,965
(王雪, 至6)	비율	18.76%
	금 액	29,766,923,000
합 계	원/m²	2,388,232
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철골철근콘크리트조 외부: 테라코타패널, AL SHEET패널, 플렉세텍스외단열시스템, 복층유리 내부: 바닥 - 플로어링보드, 셀프레벨링, 도기질타일, 퍼라이트, 포천석, 고무타일 벽 - 친환경수성페인트, 도기질타일, 인테리어필름, 종이벽지 천정 - 알루미늄천정재, 불연천정재, 열경화성수지천정재, 텍스 토목(조경): 흙막이공사, 진입도로공사, 식재공사, 시설물공사, 시설물공사, 완충녹지공사 등
설 비	장비: 냉온수기(흡수식),냉각탑, 진공온수보일러, 지하저수조(PDF), 팽창기수분리기, 부스터펌프 FCU, 공기조화기(수평형), 탈취기(정화조배기용), 냉난방기(EHP), 전열교환기설치 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스공사 기타: 연도설치공사, 주방시스템천정공사,지열설비공사 등
전기·통신	전력간선, 동력, 전열, 냉난방, 태양광, 주차관제 설비공사 등 통합배선, CCTV, TV, 출입통제, 비상호출 설비공사 등
참 고 사 항	자연녹지지역 부지면적11,411㎡, 건축면적1,619㎡, 지하주차장 127대 복지타운(5층), 다목적강당(급식실)동, 아동관련시설(3층) 총 3개동

(단위 : 원/m²)


						(단위 : 원/m²)	
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	철 거 공 사	484	0.03%		수변전설비공사	22,710	1.37%
	가 설 공 사	33,468	2.01%		전 력 간 선 공 사	13,529	0,81%
	골재비및운반비	4,315	0,26%		동 력 설 비 공 사	9,037	0.54%
	금 속 공 사 65,280 3.93%		주방동력설비공사	720	0.04%		
	도 장 공 사	16,192	0.97%		전 등 설 비 공 사	32,310	1,94%
	목 공 사	1,689	0.10%		전력제어및조명제어		
	미 장 공 사	31,826	1,91%		설 비 공 사	11,679	0,70%
	방 수 공 사	31,233	1.88%		전 열 설 비 공 사	8,551	0.51%
	부 대 공 사	34,918	2.10%		접지및피뢰설비공사	3,682	0.31%
	석 공 사	17,292	1.04%				
	수 장 공 사	148,191	8.91%		주차관제설비공사	514	0.03%
건축공사	유 리 공 사	13,170	0.79%		SNOW MELTING	1,325	0.08%
(토목, 조경	인 테 리 어 공사	106,210	6.39%		설 비 공 사	1,020	0,0070
포함)	작 업 부 산 물	-763	-0.05%		무 대 설 비 공 사	1,102	0.07%
	조 적 공 사	18,346	1,10%	전기공사	CABLE TRAY		
	지붕및홈통공사 395		0.02%	(전기소방	설 치 공 사	2,428	0.15%
	창 호 공 사	70,129	4,22%	포함)		4104	O 0E0/
	철 골 공 사	106	0.01%		옥외외등설비공사	4,134	0.25%
	철근콘크리트공사	244,576	14.71%		태양광발전설비공사	11,047	0,66%
	타 일 공 사	5,215	0.31%		가로등이설설비공사	1,232	0.07%
	토 및 지정공사	288	0.02%		전 력 간 선 공 사	5,237	0,31%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	237,921	14.31%		동 력 설 비 공 사 주방동력설비공사	979 111	0.06%
	부 대 조 경 공 사	71,649	4.31%		전 등 설 비 공 사	4,300	0,26%
	소 계	1,152,133	69,28%		전 열 설 비 공 사	969	0,06%
	가 스 배 관 공 사	6,112	0.37%			300	0,0070
	공조덕트설치공사	17,645	1.06%		CABLE TRAY	188	0.01%
	공 조 배 관 공 사	37,014	2,23%		설 치 공 사		
	기계실배관공사	20,700	1.24%		외 등 설 비 공 사	1,592	0.10%
	난 방 배 관 공 사	2,098	0.13%		전 기 소 방 공 사	15,834	0,95%
	냉난방기설치공사	7,089	0.43%		소 계	153,211	9,21%
	방음방진설치공사	883	0.05%		통합배선설비공사	10,724	0,64%
기계공사	연 도 설 치 공 사	2,966	0.18%		TV공시청설비공사	6,762	0.41%
기계증시 (기계소방,	옥 외 배 관 공 사	579	0.03%		방 송 설 비 공 사	5,821	0,35%
지열 포함)	위 생 배 관 공 사	33,440	2.01%		A V 설 비 공 사	3,633	0,22%
,	자동제어설치공사	20,224	1.22%		CCTV설비공사	8,012	0.48%
	장 비 설 치 공 사	56,527	3.40%	통신공사	출입통제설비공사	11,935	0.72%
	전열교환기설치공사	23,761	1.43%		비상호출설비공사	4,890	0,29%
	주방시스템천정공사	9,676	0.58%		CABLE TRAY		
	지 열 설 비 공 사	15,767	0.95%		설 치 공 사	4,467	0,27%
	환기덕트설치공사	2,026	0.12%			00.007	0.040/
	소화설비공사	37,962	2,28%		소계	63,297	3,81%
	소 계	294,469	17,71%		합 계	1,663,109	100,00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음


# 소방서 | 촬영소 | 노유자시설 | 기숙사 | 창고 |

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
	재	료	비	1,026,096
스코티이키	노	무	Н	633,682
순공사원가	경		Н	279,131
	소		계	1,938,910
일반관리비, 0	449,323			
합 계			2,388,232	







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	테라코타 패널(m²)	AL SHEET 패널(m²)	플렉세텍스외단열 시스템(m²)	발포폴리 스틸렌(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	조립식패널 (ASP)(m²)	플로어링보드 (m²)	도기질타일 (m²)
물 량	4,663	2,955	2,554	7,840	2,152	553	1,161	1,325
점유율	6.71%	2,99%	1,88%	1,19%	1,00%	0.64%	0.60%	0.39%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

					(07.2)
구분		건축 (기계+토목+조경+소방 포함)	전기	통신	계
조 1 1그에	공사비	26,075,374,000	2,514,615,000	1,176,936,000	29,766,925,000
조사금액	원/m²	2,092,055	201,750	94,427	2,388,232
게이는그이	공사비	21,372,585,000	2,131,237,000	1,010,398,000	24,514,220,000
계약금액	원/m²	1,714,745	170,991	81,065	1,966,802

# 3–18

# 노유자시설 ④

### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○유치원 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 4,228㎡
반	현 장 위 치	광주광역시 남구
사	공 사 기 간	착공후 300일
항	용 도	유치원
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
4,228 m²	8,721,350,000원	2,062,760원/m²

(단위 : 원)

		(근귀·건 <i>)</i>
	금액	5,252,960,000
건 축	원/m²	1,242,421
	비율	60.23%
	금 액	1,710,290,000
기 계	원/m²	404,515
	비율	19.61%
	금 액	916,795,000
전 기	원/m²	216,838
	비율	10.51%
	금 액	230,912,000
통 신	원/m²	54,614
	비율	2,65%
HEILIM	금 액	610,393,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	144,369
(±=, ±0)	비율	7.00%
	금 액	8,721,350,000
합 계	원/m²	2,062,760
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용


건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 알루미늄패널, 고밀도섬유패널, 미장벽돌, 아연도강판(징크) 내부: 바닥 - 천연목재데크, 도기질타일, 기능성흡음바닥재, 플로어링보드, 천연바닥재 벽 - 인테리어필름, 도기질타일, 수성페인트, 내화페인트, 천정 - 친환경불연천장재, 열경화성수지천장재, 친환경수성페인트, 이탈방지천정재 토목(조경): 토공사, 맨홀 및 집수정시설공사, 배수관로, 국기게양대, 식재, 조경블럭공사
설 비	장비: GHP/EHP공사, 환기유니트공사, 승강기설치공사, 지하저수조(STS, 보온), 보일러설치, 가습기설치, 전기방열기, 급수부스터펌프 등 환기설비: PVC덕트 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수배관공사 등 기타: 자동제어설치공사, 주방기구설치공사, 연도설치공사 등
전기·통신	전력간선, 동력, 전열, 냉난방, 접지 설비공사 등 통합배선, CCTV, TV, 방송 설비공사 등
참 고 사 항	유치원 교사신축 1식, 부대토목, 조경1식 대지면적 6,971㎡, 연면적 4,228㎡ 도시지역, 자연녹지지역 대지면적 50,450㎡, 건축면적 17,634,94㎡, 건폐율 16.11%, 용적율 38.2%

ч. Мто 							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 설 공 사	34,624	3.40%		위 생 설 비 공 사	53,469	5,25%
	토공및파일공사	18,108	1,78%		바닥난방배관공사	44,445	4.37%
	철근콘크리트공사	128,476	12,62%		공조덕트설치공사	2,660	0,26%
	철 골 공 사	7,971	0.78%	기계공사 (기계소방 포함)	연 도 설 치 공 사	1,012	0,10%
	조 적 공 사	34,346	3,37%		주방기구설치공사	9,509	0.93%
	방 수 공 사	34,220	3,36%		자동제어설치공사	7,070	0,69%
	석 공 사	8,187	0.80%		소 화 설 비 공 사	44,588	4,38%
	타 일 공 사	9,442	0.93%		소 계	175,402	17,23%
	목 공 사	77,717	7,63%		옥 외 전 력 간 선 ,	7,284	0,72%
	금 속 공 사	108,743	10,68%	전기공사 (전기소방 포함)	보안등설비공사	1,204	0,7270
건축공사	미 장 공 사	37,890	3.72%		전 력 간 선 & 접 지 설 비 공 사	21,570	2,12%
(토목, 조경 포함)	창 호 공 사	23,476	2,31%		전 등 설 비 공 사	29,969	2,94%
	유 리 공 사	19,963	1,96%		전 열 설 비 공 사	13,440	1,32%
	도 장 공 사	9,371	0,92%		냉난방설비전원공사	8,813	0,87%
	수 장 공 사	30,487	2,99%		기계실 동력설비공사	1,544	0.15%
	지 붕 홈 통 공 사	12,119	1,19%		전 기 소 방 공 사	25,231	2.48%
	기 타 공 사	5,774	0.57%		소계	107,851	10.59%
	골재및운반공사	5,540	0.54%			107,001	10,0070
	발생량공제(△)	-815	-0,08%		옥 외 인 입 및 옥외방송설비공사	2,519	0,25%
	B 1 . 품 질 시 험 비	483	0.05%		정보통신설비공사	13,334	1,31%
	부 대 토 목 공 사	76,893	7,55%	통신공사	CATV & CCTV	7,054	0.69%
	부 대 조 경 공 사	24,527	2,41%		설 비 공 사	7,004	0,0070
	소 계	707,542	69,50%		방 송 설 비 공 사	4,357	0,43%
기계공사 (기계소방	장 비 설 치 공 사	11,566	1,14%		소 계	27,265	2,68%
포함)	옥 외 배 관 공 사	1,082	0.11%		합 계	1,018,060	100,00%


<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
A 7 110171	재 로	로 비	516,072
	노 두	2 비	525,843
순공사원가	경	비	168,020
	소	계	1,209,935
일반관리비, 0	324,620		
합 계			1,534,555







### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	AL SHEET 판넬(㎡)	고밀도섬유 패널(㎡)	<b>천연바닥재</b> (m²)	압출발포폴리 스텔렌(m²)	천연목재 데크(m²)	친환경불연 내장재(m²)	아연도강판 (징크)(m²)	이탈방지 천정재(m²)
물 량	1,629	1,144	2,730	2,145	551	297	276	489
점유율	7.43%	6.87%	6.34%	1.81%	1.43%	1.24%	1.19%	1.10%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

							·- · -
7	분	건축 (토 <del>목)</del> 조경 포함)	기계	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	4,481,251,000	815,190,000	552,229,000	178,434,000	460,994,000	6,488,098,000
소시급력	원/m²	1,059,899	192,807	130,612	42,203	109,034	1,534,555
게이는그이	공사비	3,773,357,000	709,372,000	468,405,000	155,463,000	398,123,000	5,504,720,000
계약금액	원/m²	892,469	167,780	110,786	36,770	94,163	1,301,968

# 3–18

# 노유자시설 ⑤

### 가. 공사개요




	공 사 명	구립○○어린이집 신축공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 999.35㎡
반	현 장 위 치	서울특별시 중랑구
사	공 사 기 간	착공 후 365일
항	용 도	노유자시설
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
999 m²	3,190,873,000원	3,192,948원/m²

(단위 : 원)

		(근귀·전 <i>)</i>
	금 액	2,068,963,000
건 축	원/m²	2,070,308
	비율	64.84%
	금 액	493,030,000
기 계	원/m²	493,350
	비율	15,45%
	금 액	250,512,000
전 기	원/m²	250,674
	비율	7.85%
	금 액	129,728,000
통 신	원/m²	129,812
	비율	4.07%
버네니서	금 액	248,640,000
부대시설 (토목)	원/m²	248,801
(土一)	비율	7.79%
	금 액	3,190,873,000
합 계	원/m²	3,192,948
	비율	100,00%
		·



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 점토벽돌, 마모륨클릭, 고밀도목재패널, 단열필름, 플로어링보드, 복층유리, 수성페인트 내부: 바닥 - 마모륨클릭, 플로어링보드, 모자이크타일, 폴리싱타일, 비닐타일, 포천석, 타일카펫 벽 - 단열필름, 모자이크타일차음패널+패브릭마감, 인테리어필름, 비닐벽지 천정 - 알루미늄천장재, 불연천장재, 비닐페인트, 석고판 토목: 토공사, 우·오수공사, 팽이기초공사, 구조물공사, 포장공사, 부대공사 등
설 비	장비: 지하저수조(SMC,보온), 보일러(별걸이형),가스온수기 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(AL비보온) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 옥외공사 기타: 건식판넬공사,자동제어공사 등
전기·통신	전력간선, 동력, 전열, 냉난방, 피뢰 설비공사 등 통합배선, CCTV, TV, 방송 설비공사 등
참 고 사 항	1-5생활권 지구단위 계획구역, 중심상업지역, 중심지 미관지구 대지면적6,490㎡, 건축면적 1,628㎡, 건폐율25.09%, 용적률 35,67%, 승강기 15인승 주차 지상34대(확장형26대, 경형5대, 장애인용3대), 지하15대(일반형14대, 경형1대)


							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	가 구 공 사	5,023	0,28%		옥 외 배 관 공 사	1,008	0.06%
	가 설 공 사	62,964	3.49%		환기덕트설치공사	13,437	0.75%
	골 재 비	4,195	0,23%		난 방 배 관 공 사	15,643	0,87%
	금 속 공 사	71,673	3,97%	-1-11-7-11	위 생 설 비 공 사	53,116	2,95%
	기 타 공 사	25,838	1,43%	기계공사 (기계소방	가 스 배 관 공 사	9,982	0.55%
	놀 이 시 설 물	31,120	1,73%	포함)	건 식 판 넬 공 사	64,518	3,58%
	도 장 공 사	37,851	2,10%		자 동 제 어 공 사	6,093	0,34%
	목 공 사	107,859	5,98%		소 화 설 비 공 사	75,616	4,19%
	미 장 공 사	108,273	6.00%		소 계	250,279	13,88%
	방 수 공 사	58,212	3,23%		전 등 설 비 공 사	19,552	1,08%
	부 대 공 사	10,113	0.56%		전 열 설 비 공 사	9,879	0.55%
건축공사	석 공 사	8,932	0.50%		동력설비공사	4,086	0,23%
(토목, 조경 포함)	수 장 공 사	162,392	9.01%		피뢰침설비공사	1,413	0.08%
<u> </u>	운 반 비	3,544	0,20%	전기공사	전력간선설비공사	29,593	1,64%
	유 리 공 사	21,440	1,19%	(전기소방 포함)	전 등 설 비 공 사	30,286	1,68%
	작 업 부 산 물	-1,413	-0.08%	工台)			
	잡 철 물 공 사	2,020	0.11%		전 열 설 비 공 사	8,709	0.48%
	정화조내부시설	2,602	0.14%		동력설비공사	5,697	0,32%
	조 경 공 사	19,231	1,07%		전 기 소 방 공 사	25,105	1.39%
	조 적 공 사	190,058	10.54%		소 계	134,320	7.45%
	지붕및홈통공사	4,707	0,26%		전 화 설 비 공 사	5,230	0,29%
	창 호 공 사	46,100	2,56%		T V 설 비 공 사	7,600	0.42%
	철 거 공 사	30,302	1,68%	통신공사	방송설비공사	8,252	0.46%
	부 대 토 목 공 사 (흙막이공사 포함)	170,237	9.44%		CCTV설비공사	14,799	0.82%
	소 계	1,382,703	76,68%		소 계	35,881	1,99%
	장 비 설 치 공 사	10,865	0,60%		합 계	1,803,183	100,00%
TIOOO =	-1-1						

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

# عرواليا بماسعها المتعد


### 마. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

				(단위 : 원/㎡)
순공사원가	재 .	료	비	954,278
	노	무	비	858,538
	경		비	298,195
	소		계	2,111,011
일반관리비, 0	세	562,187		
합	2,673,198			



(단위	:	원/m²)	

	재 료 비	954,278
직접공사비	직 접 노 무 비	791,781
HIOVIII	산 출 경 비	57,124
	소 계	1,803,183
간 접	공 사 비	307,828
일반관리비, 0	562,187	
합	2,673,198	



### 바. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	마모륨클릭 (m²)	천연페인트 (m²)	고밀도 <del>목</del> 재 패널(㎡)	<b>조합놀이대</b> (EA)	<b>단열필름</b> (m²)	탄성고무 매트(m²)	플로어링 보드(m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)
물 량	688	2,078	228	1	385	320	209	307
점유율	3.69%	2,93%	2,84%	1.78%	1.75%	1.73%	1.19%	1.18%

<sup>\*</sup> 점유율 : 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 사. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(금액 : 원)

구분		건축 (기계+토목 포함)	전기 통신		소방	계
ㅈ I L그애	공사비	2,297,365,000	172,535,000	54,868,000	146,690,000	2,671,458,000
조사금액	원/m²	2,298,859	172,647	54,904	146,785	2,673,196
게이타그어	공사비	1,982,627,000	147,616,900	46,961,380	124,123,619	2,301,328,899
계약금액	원/m²	1,983,917	147,713	46,992	124,204	2,302,826

# 3-19

## 촬영소

### 가. 공사개요




	공 사 명	○○○○○타운 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조+철골조 지하1층~지상2층, 연면적 32,040㎡
반	현 장 위 치	대전광역시 유성구
사	공 사 기 간	착공 후 730일
항	용 도	방송통신시설(촬영소)
	공사비산출기준	2014년 하반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용

### Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총공사비	m²당 공사비
32,040 m²	69,775,575,000원	2,177,765원/m²

(단위 : 원)

		(ETI · E)
	금액	38,190,259,000
건 축	원/m²	1,191,955
	비율	54.73%
	금 액	17,756,671,000
기 계	원/m²	554,203
	비율	25.45%
	금 액	9,448,813,000
전 기	원/m²	294,906
	비율	13.54%
	금 액	1,301,776,000
통 신	원/m²	40,629
	비율	1.87%
HEILIM	금 액	3,078,055,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	96,069
(±=, ±0)	비율	4.41%
	금 액	69,775,575,000
합 계	원/m²	2,177,765
	비율	100.00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

### 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조+철골조 외부: 샌드위치패널, 친환경수성페인트, 접합알루미늄쉬트, THK24 로이복층유리, THK24에칭 복층유리 내부: 바닥 - 혼합질 비닐타일, 카펫타일, 무정전비닐타일, 특수FRC패널, 폴리싱타일, 거창석 벽 - 친환경 수성페인트, 비닐계 수성페인트, 아크릴페인트 천정 - 암면흡음텍스, 시멘트계텍스, 석고보드, PVC천정재, 금속천정재 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물공사
설 비	장비: 흡수식냉온수기, 공기조화기, 전열교환기, EHP냉난방기, 덕트연결형휀, 무대기계장치, 부스터펌프, 밀폐형팽창탱크, 팽창기체분리기 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(페놀릭덕트) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스 공사 기타: 지열냉난방설치, 연도, 바닥난방, 방음방진, 주방기구, 열선, 승강기 등
전기·통신	수변전, 전력간선, BUS DUCT, 동력, 전력조명제어 · 전등, 전열, 피뢰및접지, 태양광, 스튜디오 조명, 트레이 등 LAN, 통합배선, CATV, 방송, CCTV, 케이블트레이, 가설사무소 등
참 고 사 항	자연녹지지역, 제1종 지구단위계획구역 대지면적 541,882,7㎡, 건축면적 23,207.54㎡, 건폐율 35.10%, 용적률 44.55% 조경면적: 14,788,65㎡, 최고높이: 24,23m, 주차대수 239대(장애인용 8대 포함) 총 6개동(스튜디오 5개동 및 미술센터동) 및 옥외세트장(병원,법원,공항,교도소)

		단위당	-100			단위당	(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	공사비	점유율	공종	세부공종	공사비	점유율
	공통가설공사	16,563	1,52%		위 생 배 관 공 사	18,789	1,72%
	품 질 시 험 비	1,575	0.14%		가 스 배 관 공 사	1,868	0.17%
	가 설 공 사	43,342	3,98%		바 닥 난 방 공 사	863	0.08%
	지 정 공 사	3,705	0.34%		방음방진설치공사	25,883	2,38%
	파 일 공 사	26,805	2,46%	기계공사	연 도 설 치 공 사	1,105	0.10%
	철근콘크리트공사	110,346	10.13%	(기계소방	지열냉난방시스템공사	42,117	3,87%
	철 골 공 사	76,632	7.03%	포함)	냉방기설치공사	416	0.04%
	조 적 공 사	10,509	0.96%		방화구획내화충전공사	886	0,08%
	건식칸막이공사	1,392	0.13%		주방기구설치공사	234	0.02%
	방 수 공 사	29,889	2,74%		소 화 설 비 공 사	31,081	2,85%
	타 일 공 사	7,419	0,68%		소 계	223,843	20,55%
기주교니	석 공 사	806	0.07%		수 변 전 공 사	5,607	0.51%
	목 공 사	7,792	0.72%		전 력 간 선 공 사	51,317	4.71%
	미 장 공 사	12,600	1,16%		BUS DUCT공사	17,531	1,61%
건축공사 (토목, 조경	창 호 공 사	30,700	2,82%		동 력 공 사	8,989	0.83%
포함)	유 리 공 사	11,287	1.04%		전력조명자동제어공사	745	0.07%
	롤 스 크 린 공 사	2,019	0.19%		전 등 설 비 공 사	21,298	1,96%
	금 속 공 사	63,178	5.80%	전기공사	전 열 설 비 공 사	4,323	0.40%
	수 장 공 사	110,760	10.17%	(전기소방 포함)	피뢰 및 접지공사	3,618	0.33%
	단 열 공 사	34,238	3,14%	<b>—</b> — //	CABLE TRAY공사	8,429	0.77%
	도 장 공 사	15,650	1,44%		태 양 광 발 전 공 사	405	0.04%
	홈 통 공 사	2,145	0,20%		가 설 공 사	54	0.00%
	패 널 공 사	22,586	2,07%		스튜디오 조명공사	1,611	0,15%
	주방기구설치공사	880	0.08%		전 기 소 방 공 사	17,908	1.64%
	생각탑설치공사	834	0.08%		소계	141,834	13,02%
	기 타 공 사	5,796	0.53%		L A N 공 사	2,402	0.22%
	골 재 및 운 반 비	6,541	0.60%		통합배선공사	4,300	0.39%
	부 대 토 목 공 사	33,173	3.05%		C A T V 공 사	2,689	0,25%
		18,249	1,68%		방 송 공 사	3,729	0.34%
	소 계 장 비 설 치 공 사	707,409 7,579	64 <u>.</u> 94% 0.70%	통신공사	C C T V 공 사	1,253	0.12%
	옥 외 배 관 공 사	97	0.70%		T R A Y 공 사	1,791	0.16%
기계공사 (기계소방	기계실배관공사	17,075	1.57%		가 설 공 사	54	0,00%
(기계조당 포함)	공조 배 관 공 사	12,876	1,18%		소계	16,217	1,49%
	공조덕트설치공사	62,974	5.78%		<u>고 게</u> 합 계	1,089,303	100,00%
TIOOO = 1	지점공사비에 대한 비중이며				- 'II	1,000,000	100,0070

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

### 마. 공사원가구성


(단위 : 원/m²)

	건축 (토목,조경 포함)		기	계	전기		통신		합계	
구분	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	837,570	38,46%	261,940	12,03%	170,064	7,81%	19,815	0,91%	1,289,391	59,21%
1-1. 재료비	347,736	15.97%	138,618	6,37%	60,257	2,77%	5,404	0,25%	552,017	25,35%
1-1-1. 직접재료비	347,736	15,97%	138,618	6,37%	60,257	2,77%	5,404	0,25%	552,017	25,35%
1-2, 노무비	348,685	16.01%	90,472	4.15%	87,773	4,03%	11,575	0,53%	538,508	24,73%
1-2-1. 직접노무비	327,097	15.02%	84,687	3,89%	81,498	3,74%	10,747	0.49%	504,031	23,14%
1-2-2, 간접노무비	21,588	0.99%	5,785	0,27%	6,275	0,29%	827	0.04%	34,477	1,58%
1-3. 경비	141,149	6.48%	32,848	1.51%	22,032	1,01%	2,835	0,13%	198,867	9,13%
1-3-1. 산출경비	32,575	1,50%	536	0,02%	78	0,00%	65	0,00%	33,256	1,53%
1-3-2. 산재보험료	13,250	0.61%	3,437	0.16%	3,335	0,15%	439	0,02%	20,463	0,94%
1-3-3, 고용보험료	3,207	0.15%	822	0,04%	763	0,04%	100	0,00%	4,895	0,22%
1-3-4, 건강보험료	5,560	0,26%	1,439	0.07%	1,385	0,06%	182	0.01%	8,569	0,39%
1-3-5, 노인장기요양보험료	364	0.02%	94	0,00%	90	0,00%	11	0,00%	561	0,03%
1-3-6. 연금보험료	8,144	0,37%	2,108	0,10%	2,029	0,09%	267	0,01%	12,550	0.58%
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,523	0,35%	1,947	0,09%	1,874	0,09%	247	0,01%	11,593	0,53%
1-3-8. 산업안전보건관리비	16,108	0.74%	5,133	0,24%	3,297	0,15%	467	0,02%	25,008	1,15%
1-3-9. 기타경비	49,445	2,27%	15,973	0,73%	9,177	0,42%	1,052	0,05%	75,650	3,47%
1-3-10, 공사이행보증수수료	454	0.02%	123	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	579	0,03%
1-3-11, 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	481	0,02%	131	0.01%	_	0,00%	_	0,00%	612	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	495	0,02%	134	0.01%	_	0,00%	_	0,00%	630	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,537	0,16%	963	0,04%	-	0,00%	_	0,00%	4,501	0,21%
2. 일반관리비	40,203	1,85%	12,834	0,59%	8,312	0,38%	1,089	0,05%	62,440	2,87%
3. 이윤	53,003	2,43%	14,922	0,69%	14,606	0,67%	2,325	0.11%	84,859	3,90%
4. T,A,B(시운전비)	2,613	0.12%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2,613	0.12%
5, P.S(Provisional Sum) 등	8,659	0.40%	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	8,659	0.40%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	942,050	43,26%	289,697	13,30%	192,983	8,86%	23,230	1,07%	1,447,962	66,49%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	94,205	4,33%	28,969	1,33%	19,298	0,89%	2,323	0,11%	144,796	6,65%
9. 조사금액(6+7+8)	1,036,255	47,58%	318,667	14,63%	212,281	9,75%	25,553	1,17%	1,592,758	73,14%
10. 관급금액	251,769	11.56%	235,535	10,82%	82,625	3,79%	15,076	0,69%	585,007	26,86%
10-1. 도급자설치관급금액	227,498	10,45%	5,194	0,24%	31,731	1,46%	-	0,00%	264,424	12,14%
10-2, 관급자설치관급금액	24,270	1,11%	230,341	10,58%	50,893	2,34%	15,076	0,69%	320,583	14,72%
11. 총공사금액(9+10)	1,288,024	59,14%	554,203	25,45%	294,906	13,54%	40,629	1,87%	2,177,765	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/m²)
순공사원가	재 료	비	552,017
	노 두	- 비	538,508
	경	비	210,139
	소	계	1,300,664
일반관리비, 이윤, 부가가치세			292,094
한 계			1 592 758



(다의	٠.	원/m²)	
( - 1	٠.	<i>□</i> / ··· /	

	재 료 비	552,017	
직접공사비	직 접 노 무 비	504,031	
식민으시미	산 출 경 비	33,256	
	소 계	1,089,303	
간 접	공 사 비	211,360	
일반관리비, (	292,094		
합	1,592,758		



### 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	H빔 (톤)	GLASS CLOTH(m²)	섬유단열재 (m²)	(방화)방음 도아(SET)	<del>복층</del> 유리 (m²)	압출발포폴리 스티렌단열재(m²)	PVC계 비닐 타일(m²)	<del>흡음블</del> 럭 (매)
물 량	1,364	34,042	59,784	52	3,326	25,552	11,241	29,315
점유율	5.85%	5.57%	2,03%	2,39%	0.95%	1.41%	0.67%	0.47%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

### 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		9
(	٠	

구분		건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
ㅈ I L그애	공사비	10,189,441,000	5,933,177,000	818,719,000	2,392,809,000	19,334,146,000
조시금액	원/m²	318,023	185,180	25,553	74,682	603,438
게이는그이네	공사비	8,767,334,000	5,004,895,980	695,458,600	2,077,702,210	16,545,390,790
계약금액	원/m²	273,637	156,208	21,706	64,847	516,398

소방서 | **촬영소** | 노유자사설 | 기억사 | 창고 | 공장 | 연구소 | 의료시설 | 전시사설 | 제육시설 | 도서관 | 수련시설 | 우체국 | ㅈ뮤대 | 경찰서 | 대학교 | 중고등학교 | 초등학교 | 대형청사 | 알반청사

공종   급쟁   단위   급쟁   급액   점유을   급액   전유을   급액   대						(단위 : 원)
대 미 군 매' 31,691 2,233,985,922 3,20%,   전 크 플 레 이 트 매' 27,895 87,267,000 1,23%,   전 크 크 리 트 파 일 본 2,334 801,515,440 1,19%,   안 루 미 늄 참 호 다시 142 781,299,208 1,12%,   이 스 군 톤 5,215 338,560,010 0,49%,   인 조 화 강 석 블 록 매' 9,506 221,135,895 0,32%,   전 전 크 리 트 블 록 매' 9,506 221,135,895 0,02%,   지 생 트 대 보내 보기	공종		단위	물량	금액	점유율
대 미 문 배' 31,691 2,233,985,922 3,20% 경험 등 표 기 대 등 대' 7,7835 87,267,000 1,23% 경험 등 표 기 대 등 표 기		철 근	톤			
관리 의 등 파일 본 2,334 801,515,440 1,15% 아 스 콘 본 5,215 338,560,010 0,49% 인 조화 강석 블록 ㎡ 9,506 221,158,895 0,32% 전투도, 조경 포함 전 블록 ㎡ 9,506 221,158,895 0,03% 전투도, 조경 포함 간 플록 ㎡ 9,506 221,158,895 0,03% 전투도 필리 트 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 트 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 트 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 프 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 프 블록 ㎡ 476 560,052,00 0,00% 교강성 PV C 이 중력 관 (이 음관 교무링 포함) 본 338 51,635,000 0,07% 전투도 필리 트 벽돌 매 607,211 43,111,981 0,06% 전투도 필리 프 복돌 매 607,211 43,111,981 0,06% 전투도 필리 프 복		레 미 콘	m³	31,691	2,233,985,922	3,20%
관리 의 등 파일 본 2,334 801,515,440 1,15% 아 스 콘 본 5,215 338,560,010 0,49% 인 조화 강석 블록 ㎡ 9,506 221,158,895 0,32% 전투도, 조경 포함 전 블록 ㎡ 9,506 221,158,895 0,03% 전투도, 조경 포함 간 플록 ㎡ 9,506 221,158,895 0,03% 전투도 필리 트 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 트 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 트 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 프 블록 ㎡ 72,536 57,338,965 0,03% 전투도 필리 프 블록 ㎡ 476 560,052,00 0,00% 교강성 PV C 이 중력 관 (이 음관 교무링 포함) 본 338 51,635,000 0,07% 전투도 필리 트 벽돌 매 607,211 43,111,981 0,06% 전투도 필리 프 복돌 매 607,211 43,111,981 0,06% 전투도 필리 프 복		데 크 플 레 이 트	m²	27,835	857,267,000	1,23%
입축공사 (토목, 조경 포함) (모함) (모함) (모함) (모함) (모함) (모함) (모함) (모		콘 크 리 트 파 일	본	2,334	801,515,440	1,15%
전촉공사 (단목, 조경 포함)		알 루 미 늄 창 호		142	781,299,208	
건축공사 (토목, 조경 포함)  (모 및 로 및 트를 목 기 72,536 73,388,995 0.08% AL SHETTHY (1)(1)(1) 분보 338 51,635,000 0.07% AL SHETTHY (1)(1) 분보 338 51,635,000 0.07% AL SHETTHY (1)(1) 분보 338 51,635,000 0.07% AL SHETTHY (1)(1) 분보 338 51,635,000 0.07% AL SHETTHY (1) 1		아 스 콘	톤	5,215		
전축공사 (토목, 조경 포함)  전후 그 리 트 블 록 개 72,536 57,38,985 0,08% 시 51,635,000 0,08% 시 51,635,000 0,08% 시 51,635,000 0,08% 시 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
(토목, 조경 포함) 콘 크 리 트 블 록 개 72,536 57,338,985 0.08% AL SHETTH일(S)보고로)	건축공사			865		
지기계공사 (기계소방 포함)	(토목, 조경 포함)	콘 크 리 트 블 록		72,536		
지 얼 이 등관 보고 모이 함 함 본 338 51,635,000 0,07% 지 만 트 포 12,863 47,846,983 0,07% 콘크크리트 벽돌 때 607,211 43,111,981 0,06% 소 제 8,066,679,090 11,56% 고 게 8,006,679,090 11,56% 지 등 제 어 설 지 식 1 3,191,484,506 4,57% 지 등 제 어 설 지 식 1 611,538,220 0,88% 전 열교환기설치 식 1 611,536,220 0,88% 지 열 히트 펌 프 식 1 272,228,000 0,39% 소 방 시 설 최 공 사 식 1 272,002,000 0,39% 소 방 시 설 설 치 공 사 식 1 272,002,000 0,39% (기계소방 포함) 전 온 수 기 식 1 134,465,000 0,13% 지 역 히트 펌 프 식 1 272,000 0,39% 소 방 시 설 설 치 공 사 식 1 117,150,000 0,13% (기계소방 포함) 전 실 지 식 1 1 134,655,000 0,13% 전 열 교환기설보 본 온 재 식 1 1 134,655,000 0,13% 전 열 지 모 부 발 포 보 온 재 식 1 1 134,655,000 0,13% 전 열 지 모 부 발 모 사 식 1 1 134,655,000 0,13% 전 일 지 모 부 발 본 전 년 1 117,150,000 0,13% 전 일 한 등 식 1 1 119,140,000 0,06% 전 계 이 불 트 레 이 식 1 21,379,000 0,06% 전 기 구 식 1 364,084,000 0,52% 고 점 세트 포 터 기 구 식 1 364,084,000 0,52% 고 점 세트 포 터 기 구 식 1 364,084,000 0,05% 지 전 기 구 식 1 33,745,530,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 33,745,530,000 0,05% 지 전 기 구 식 1 33,745,530,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 33,745,530,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 38,650,000 0,03% 전 기 구 식 1 38,650,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 38,650,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 33,745,530,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 38,650,000 0,05% 도 전 기 구 식 1 32,760,000 0,00% 도 전 기 구 식 1 32,760,000 0,00% 도 전 기 구 식 1 32,760,000 0,00% 도 전 기 구 식 1 234,220,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 22,76,000 0,00% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 22,76,000 0,00% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 22,76,000 0,00% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 22,76,000 0,00% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 22,76,000 0,00% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 234,220,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 전 비 식 1 234,220,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 나 4 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 선 시 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 선 시 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 선 시 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 로 과 보 선 시 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 프 전 비 1 175,318,000 0,25% 도 전 리 된 프 프 전 비 1 1						
지 엔 트 포 12,863 47,848,983 0,07% 전기 대 기계소방 포함)  전 기 선기소방 포함  전 기 전 기 선 기 선 기 전 기 선 기 11,17,150,000 0,13% 소 명 기 구 석 1 133,380,000 0,13% 소 명 기 구 석 1 33,380,000 0,13% 전 기 전 기 전 기 전 기 전 기 전 기 전 기 전 기 전 기 전		고강성PVC이중벽관	본	338		
변 명 배 3009 36,152,424 0.00% 소 계 8,066,679,090 11,56% 소 계 8,066,679,090 11,56% 소 계 1 3,191,484,506 4,57% 공 조 기 식 1 1,338,928,000 1,92% 자 동 제 이 설 치 식 1 654,720,630 0,94% 년년 반 병 기 설 치 식 1 654,720,630 0,94% 전 열 교 환 기 설 치 식 1 275,600,260 0,33% 전 열 교 환 기 설 치 식 1 275,228,000 0,33% 지 열 히 트 펌 프 식 1 275,228,000 0,33% 지 열 히 트 펌 프 식 1 272,228,000 0,33% (기계공사 년년 온 수 기 식 1 219,120,000 0,31% (기계소방포함) 전 원 온 수 기 식 1 184,846,642 0,26% 승 강 기 식 1 134,665,000 0,13% 소 방 시 설설 치 공 사 식 1 177,150,000 0,17% 저 수 조 식 1 134,665,000 0,13% 소 음 기 식 1 184,845,640 0,05% 보 대 전 반 식 1 171,150,000 0,17% 더 수 표 식 1 93,368,000 0,13% 소 음 기 식 1 4 2,747,800 0,06% 보 안 등 식 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 13,755,000 0,00% 문 전 반 식 1 364,084,000 0,05% 보 전 반 식 1 364,084,000 0,05% 전 제 이 불 트 레 이 식 1 77,233,000 0,07% 고 정세 트 포 명 기 구 식 1 966,971,000 1,30% 의 전 제 인 발 전 설 비 4 1 374,550,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 374,553,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 374,553,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 374,553,000 0,03% 고 정세 트 포 명 기 구 식 1 374,553,000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 233,60,000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 233,60,000 0,00% 전 레 조 명 가 구 식 1 374,553,000 0,00% 전 레 조 명 가 두 제 이 식 1 234,220,000 0,34% 일 체 형 조 명 기 구 식 1 176,133,000 0,25% 전 레 조 명 가 두 제 이 식 1 124,924,000 0,25% 로 계 보 선 식 1 176,133,000 0,25% 도 계 선 식 1 176,133,000 0,25% 교 환 기 식 1 16,144,000 0,05%			포	12 863	47 848 983	0.07%
타 일 m' 3,009 36,152,424 0,05% 8,066,679,090 11,56% 8,066,679,090 11,56% 15,000 11,56% 경 지 식 1 3,191,484,506 4,57% 공 조 기 식 1 1,338,928,000 1,92% 자동제이실치 식 1 664,720,630 0,94% 전열교환기실치 식 1 615,536,220 0,88% 지 열히 트 펌 프 식 1 275,600,260 0,39% 지 열히 트 펌 프 식 1 272,228,000 0,39% 소 방 시 설설치 공 사 식 1 272,072,567 0,39% 년당 온 수 기 식 1 191,120,000 0,31% (기계소방포함) 전 보 보 온 재 식 1 184,846,642 0,26% 중 강 기 식 1 113,4655,000 0,19% 당 각 탑 식 1 117,150,000 0,17% 지 수 조 식 1 193,368,000 0,13% 소 음 기 식 1 89,433,960 0,13% 소 음 기 식 1 89,433,960 0,13% 소 음 기 식 1 42,747,800 0,06% 포 시 1 42,747,800 0,06% 포 시 1 42,747,800 0,06% 포 시 1 111,191,000 0,17% 전계 전 반 식 1 111,191,000 0,10% 보 안 등 식 1 111,191,000 0,00% 모 시 1 111,191,000 0,00% 모 시 1 111,191,000 0,00% 모 시 1 111,191,000 0,10% 보 안 등 식 1 47,703,000 0,00% 모 시 1 111,191,000 0,10% 보 안 등 식 1 364,084,000 0,52% 수 배 전 반 식 1 364,084,000 0,00% 모 전계 모 전계 표 전기 기 4 1 37,755,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 37,755,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 37,755,000 0,00% 모 전계 표 전기 1 37,755,000 0,00% 모 전계 표 전기 1 37,755,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 12,236,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 12,236,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 12,236,000 0,00% 모 전계 표 전기 1 12,336,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 12,236,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 12,236,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 12,236,000 0,00% 모 전계 표 전기 1 12,336,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 1 12,336,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 1 12,336,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00% 모 전계 표 전기 기 4 1 1 12,376,000 0,00						
변 전 기 전 기 식 1 3,191,484,506 4,57% 공 조 기 식 1 1,3389,28,000 1,92% 전 열 교 환 기 설 치 식 1 664,720,630 0,94% 전 열 교 환 기 설 치 식 1 661,536,220 0,88% 전 열 교 환 기 설 치 식 1 275,600,260 0,39% 시 열 히 트 펌 프 식 1 272,228,000 0,39% 시 열 히 트 펌 프 식 1 272,228,000 0,39% 시 열 히 트 펌 프 식 1 272,272,567 0,39% 시 설 설 치 공 사 식 1 279,120,000 0,31% (기계소방 포함)  7 /계공사 (기계소방 포함)  8 전 기 식 1 184,846,642 0,26% 승 강 기 식 1 184,846,642 0,26% 수 기 식 1 117,150,000 0,17% 지 수 조 식 1 93,368,000 0,13% 전 을 무 발 포 보 온 재 식 1 117,150,000 0,17% 지 수 조 식 1 93,368,000 0,13% 전 을 무 기 식 1 89,433,960 0,13% 전 을 무 기 식 1 89,433,960 0,13% 전 을 무 기 식 1 89,433,960 0,13% 전 을 무 기 식 1 48,675,913 0,07% 전 을 무 시 1 42,747,800 0,06% 전 의 기 를 투 시 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 364,084,000 0,52% 수 배 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 수 배 전 반 식 1 906,971,000 1,30% 기 를 토 레 이 식 1 71,233,000 0,13% 조 명 기 구 식 1 89,650,000 0,13% 조 명 기 구 식 1 89,650,000 0,13% 조 명 기 구 식 1 89,650,000 0,13% 조 명 기 구 식 1 2376,000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 2376,000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 2376,000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 287,887,000 0,41% 전 결 조 명 자 동 제 이 식 1 287,887,000 0,41% 전 결 조 명 자 동 제 이 식 1 287,887,000 0,41% 전 결 조 명 자 동 제 이 식 1 287,887,000 0,41% 전 결 조 명 자 동 제 이 식 1 287,887,000 0,41% 전 결 조 명 자 동 제 이 식 1 287,887,000 0,41% 전 결 조 명 자 동 제 이 식 1 287,887,000 0,25% 소 계 2,647,310,000 0,25% 로 계 2,647,310,000 0,25						
지기 등 전 기 식 1 3,191,484,506 4,57% 공 조 기 식 1 1,338,928,000 1,92% 자동 제 어설 치 식 1 654,720,630 0,94% 전 열교환 기설치 식 1 611,536,220 0,88% 지 열 히트 펌 프 식 1 275,600,260 0,33% 지 열 히트 펌 프 식 1 272,072,567 0,33% 소 방 시 설설 치 공 사 식 1 272,072,567 0,33% 등 강 기 식 1 184,846,642 0,26% 등 강 기 식 1 184,846,642 0,26% 등 강 기 식 1 184,846,642 0,26% 등 강 기 식 1 117,150,000 0,17% 지 수 조 식 1 93,368,000 0,13% 전 등 기 식 1 89,433,960 0,13% 전 등 기 식 1 89,433,960 0,13% 전 등 기 식 1 42,747,800 0,06% 전 계 7,546,567,498 10,82% 기 4 1 111,914,000 0,16% 된 전 기 4 1 36,75,913 0,07% 등 식 1 47,703,000 0,07% 등 식 1 111,914,000 0,15% 기 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				5,000		
지 등 제 어 설치 식 1 1,338,928,000 1,92% 전 등 제 어 설치 식 1 654,720,630 0,94% 전열교환기설치 식 1 671,536,220 0,88% 전열교환기설치 식 1 275,600,260 0,39% 조 방시설설치공사 식 1 275,600,260 0,39% 조 방시설설치공사 식 1 272,072,567 0,39% 조 방시설설치공사 식 1 272,072,567 0,39% 교무발포보온제 식 1 279,120,000 0,31% 이 1 184,846,642 0,26% 영강기식 1 184,846,642 0,26% 영강기식 1 184,846,642 0,26% 전체 수 조 식 1 134,655,000 0,19% 전체 수 조 식 1 134,655,000 0,13% 전체 수 조 식 1 189,433,960 0,13% 전체 수 조 식 1 89,433,960 0,13% 전체 부분(1) 전체 수 조 식 1 89,433,960 0,13% 전체 수 조 식 1 89,433,960 0,13% 전체 수 조 식 1 148,675,913 0,00% 조 계 7,546,567,498 10,82% 전체 전 반 식 1 47,703,000 0,07% 본 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 교정세트 조명기구 식 1 33,795,000 0,02% 전체 전 반 식 1 900,971,000 1,30% 전체 전 반 식 1 900,971,000 1,30% 전체 전 반 식 1 900,971,000 1,30% 전체 전 반 식 1 900,971,000 0,13% 전체 본 전 기 식 1 189,650,000 0,13% 전체 본 전 반 식 1 2376,000 0,00% 전체 전 관 1 142,924,000 0,00% 전체 전 관 1 142,924,000 0,20% 전체 전 관 1 176,183,000 0,25% 전체 현 조 명 기 구 식 1 176,183,000 0,25% 교환 기 시 1 176,183,000 0,25% 표한 기 시 1 17			식	1		
자 동 제 어 설 치 식 1 654,720,630 0,94% 전 열 교 환 기 설 치 식 1 275,600,260 0,39% 지 열 히 트 펌 프 식 1 272,228,000 0,39% 소 방 시 설 설 치 공 사 식 1 272,072,567 0,39% 소 방 시 설 설 치 공 사 식 1 272,072,567 0,39% (기계소방 포함) 전 열 교 환 기 설 1 184,846,642 0,26% 승 강 기 식 1 134,655,000 0,19% 너녕 각 탑 식 1 117,150,000 0,17% 저 수 조 식 1 93,368,000 0,13% 소 음 기 식 1 89,433,960 0,13% 소 음 기 식 1 48,675,913 0,07% 펌 프 식 1 42,747,800 0,06% 전 계						
변보다 기설치 식 1 611,536,220 0,88% 전열교환기설치 식 1 275,600,260 0,39% 시원 열교환기설치 식 1 272,228,000 0,39% 소방시설설치공사 식 1 272,272,567 0,39% 성방시설설치공사 식 1 272,072,567 0,39% 기계공사 (기계소방포함) 본 본 본 제 식 1 134,655,000 0,13% 상당 각 탑 식 1 134,655,000 0,13% 상당 각 탑 식 1 117,150,000 0,17% 지 수 조 식 1 93,388,000 0,13% 실보류(버터,체크밸브) 식 1 89,433,960 0,13% 설보류(버터,체크밸브) 식 1 42,747,800 0,06% 보급 안 등 식 1 111,914,000 0,16% 보고 정세트 조명기구 식 1 364,084,000 0,52% 고 정세트 조명기구 식 1 137,753,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 고 정세트 조명기구 식 1 374,553,000 0,13% 기계 이 불 트 레 이 식 1 77,233,000 0,13% 전 명기구 식 1 89,650,000 0,13% 전 명기 구 식 1 89,650,000 0,13% 전 명기 구 식 1 89,650,000 0,13% 전 명기 구 식 1 237,6000 0,00% 전 명기 가 수 1 123,76,000 0,00% 전 명기 가 수 1 176,183,000 0,25% 전 명기 가 수 1 176,				1		
지열 히트 펌프 식 1 275,600,260 0,39%		냉 난 방 기 설 치		1		
기계공사 (기계소방포함)  지 열 히 트 펌 프 식 1 272,228,000 0,39% 소 방 시 설 설 치 공 사 식 1 272,072,567 0,39% 냉 온 수 기 식 1 219,120,000 0,31% 고 무 발 포 보 온 재 식 1 184,846,642 0,26% 승 강 기 식 1 134,655,000 0,19% 낸 각 탑 식 1 117,150,000 0,17% 저 수 조 식 1 93,386,000 0,13% 소 음 기 식 1 89,433,960 0,13% 별 브류(버터,체크밸브) 식 1 48,675,913 0,07% 펌 프 식 1 42,747,800 0,06% 소 계 7,546,567,498 10,82%  M C C C 식 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 47,703,000 0,07% 보 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 고 정세트 조 명 기 구 식 1 364,084,000 0,52% 고 정세트 조 명 기 구 식 1 13,795,000 0,00% 지 명 기 구 식 1 906,971,000 1,30% 기계 이 블 트 레 이 식 1 71,233,000 0,10% 조 명 기 구 식 1 374,553,000 0,00% 지 정세트 분 전 반 식 1 89,650,000 0,13% 고 정세트 분 전 반 식 1 237,6000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 237,6000 0,00% 전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 237,6000 0,00% 전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 237,6000 0,41% 전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 142,924,000 0,20% 소 계 2,647,310,000 3,79%  E 신 응 한 세 선 식 1 176,183,000 0,25% 교 환 기 식 1 176,183,000 0,25% 교 환 기 식 1 176,183,000 0,25% 보 하 소 계 1 64,442,000 0,09% 소 계 483,057,000 0,09%		전 열 교 환 기 설 치				
기계공사 (기계소방 포함)				1		
기계공사 (기계소방 포함)				1		
(기계소방 포함)	기계공사			1		
응 강 기 식 1 134,655,000 0,19% 냉 각 탑 식 1 117,150,000 0,17% 저 수 조 식 1 93,368,000 0,13% 소 음 기 식 1 89,433,960 0,13% 발 브류(버터,체크밸브) 식 1 48,675,913 0,07% 펌 프 식 1 42,747,800 0,06% 소 계 7,546,567,498 10,82%  M C C C 식 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 47,703,000 0,07% 분 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 고정세트 조명기구 식 1 13,795,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 906,971,000 1,30% 게 이 블 트 레 이 식 1 71,233,000 0,10% 조 명 기 구 식 1 374,553,000 0,54% 발 전 기 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 보전반 식 1 906,971,000 1,30% 지 정세트 보전반 식 1 906,971,000 0,52% 보 전 기 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 보전반 식 1 2376,000 0,00% 대 양 광 발 전 설 비 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제 이 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제 이 식 1 284,220,000 0,34% 일 체형조명기구 식 1 142,924,000 0,20% 소 계 2,647,310,000 3,79% 통 신 등 십 1 67,114,000 0,10% 통 합 배 선 식 1 64,442,000 0,09%				1		
변 각 탑 식 1 117,150,000 0,17%  저 수 조 식 1 93,368,000 0,13% 소 음 기 식 1 89,433,960 0,13% 밸브류(버터,체크밸브) 식 1 48,675,913 0,07% 펌 프 식 1 42,747,800 0,06% 소 계 7,546,567,498 10,82%  M C C C 식 1 111,914,000 0,16% 보 안 등 식 1 47,703,000 0,07% 분 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 고정세트 조명기구 식 1 33,795,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 906,971,000 1,30% 케 이 블 트 레 이 식 1 71,233,000 0,10% 조 명 기 구 식 1 374,553,000 0,13% 고정세트 분전반 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 분전반 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 분전반 식 1 23,76,000 0,00% 태양광발전 기 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 분전반 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제어 식 1 234,220,000 0,34% 일체형조명기구 식 1 142,924,000 0,20% 소 계 2,647,310,000 3,79% 통 산 병 송 식 1 176,183,000 0,25% 통 한 배 선 식 1 67,114,000 0,10% 통 한 생 4 1 64,442,000 0,09% - 소 계 483,057,000 0,69%	( 1 11—0 —11)			1		
전기(전기소방 포함)  R 수 조 식 1 93,368,000 0.13% 설 음 기 식 1 89,433,960 0.13% 발브류(버터,체크밸브) 식 1 48,675,913 0.07% 표 보 시 1 42,747,800 0.06% 10.82% 1		냉 각 탑		1	117,150,000	
전기 (전기소방 포함)  - 전기 (전기소방 포함) - 전 명 기 구 식 1 89,433,960 0,13% - 보 전 기 (전기소방 포함) - 전 기 수 시 1 89,650,000 0,13% - 전 기 수 시 1 906,971,000 1,30% - 전 기 수 시 1 906,971,000 0,10% - 전 기 수 시 1 37,253,000 0,10% - 조 명 기 구 식 1 37,233,000 0,10% - 조 명 기 구 식 1 37,233,000 0,10% - 조 명 기 구 식 1 37,233,000 0,10% - 조 명 기 구 식 1 37,233,000 0,10% - 조 명 기 구 식 1 89,650,000 0,13% - 고 정세트 본전반 식 1 2,376,000 0,00% - 대 양 광 발 전 설 비 식 1 287,887,000 0,41% - 전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 234,220,000 0,34% - 일 체 형 조 명 기 구 식 1 142,924,000 0,20% - 소 계 2,647,310,000 3,79% - 도 전 기 식 1 176,183,000 0,25% - 당 상 식 1 175,318,000 0,25% - 당 상 식 1 67,114,000 0,10% - 통 합 배 선 식 1 64,442,000 0,09% - 소 계 483,057,000 0,69%		저 수 조	식	1		
전기(전기소방 포함)         전 기 수 명 가 등 제 어 의 기 수 시 기 성소 기 수 명 기 구 시 기 수 기 수 기 수 기 수 기 수 기 수 기 수 기 수 기 수 기		소 음 기	식	1		
전기(전기소방 포함)  R 전 기 (전기소방 포함)  R 전 기 수 내 전 반 식 1 374,553,000 0,10% 0,10% 1 374,553,000 0,10% 1 389,650,000 0,13% 1 389,650,000 0,25%		밸브류(버터,체크밸브)	식	1	48,675,913	0.07%
전기 (전기소방 포함)  M		펌 프	식	1	42,747,800	0.06%
보 전 반 식 1 47,703,000 0,07% 분 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 고정세트 조명기구 식 1 13,795,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 906,971,000 1,30% 케 이 블 트 레 이 식 1 71,233,000 0,10% 조 명 기 구 식 1 374,553,000 0,54% 발 전 기 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 분전반 식 1 2,376,000 0,00% 태양광발전설비 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제어 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제어 식 1 234,220,000 0,34% 일체형조명기구 식 1 142,924,000 0,20% 소계 2,647,310,000 3,79% 통 합 배 선 식 1 67,114,000 0,10% 통 합 배 선 식 1 64,442,000 0,09% 소계 483,057,000 0,69%		소 계			7,546,567,498	10.82%
본 전 반 식 1 364,084,000 0,52% 고정세트 조명기구 식 1 13,795,000 0,02% 수 배 전 반 식 1 906,971,000 1,30% 케 이 블 트 레 이 식 1 71,233,000 0,10% 조 명 기 구 식 1 374,553,000 0,54% 발 전 기 식 1 89,650,000 0,13% 고정세트 본전반 식 1 2,376,000 0,00% 태양광발전설비 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제어 식 1 287,887,000 0,41% 전력조명자동제어 식 1 234,220,000 0,34% 일체형조명기구 식 1 142,924,000 0,20% 소계 2,647,310,000 3,79% 통 합 배 선 식 1 67,114,000 0,10% 통 합 배 선 식 1 67,114,000 0,09% 소계 483,057,000 0,69%				1	111,914,000	0.16%
전기 (전기소방 포함)  전기 (전기 (전기소방 포함)  전기 (전기 (전기소방 포함)  전기 (전기 (전기 (전기 (전기 (전기 (전기 (전기 (전기 (전기			식	1	47,703,000	0.07%
전기(전기소방 포함)				1	364,084,000	0.52%
전 기 (전기소방 포함)				1		0.02%
조 명 기 구 식 1 374,553,000 0,54% 발 전 기 식 1 89,650,000 0,13% 고 정 세 트 분 전 반 식 1 2,376,000 0,00% 태 양 광 발 전 설 비 식 1 287,887,000 0,41% 전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 234,220,000 0,34% 일 체 형 조 명 기 구 식 1 142,924,000 0,20% 소 계 2,647,310,000 3,79%  C C T V 식 1 176,183,000 0,25% 교 환 기 식 1 175,318,000 0,25% 방 송 식 1 67,114,000 0,10% 통 합 배 선 식 1 64,442,000 0,09% 소 계 483,057,000 0,69%				1	906,971,000	
(전기소방 포함)     소 병 기 구 식 1 89,650,000 0,54%       발 전 기 식 1 89,650,000 0,13%       고 정 세 트 분 전 반 식 1 2,376,000 0,00%       태 양 광 발 전 설 비 식 1 287,887,000 0,41%       전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 234,220,000 0,34%       일 체 형 조 명 기 구 식 1 142,924,000 0,20%       소 계 2,647,310,000 3,79%       C C T V 식 1 176,183,000 0,25%       교 환 기 식 1 175,318,000 0,25%       방 송 식 1 67,114,000 0,10%       통 합 배 선 식 1 64,442,000 0,09%       소 계	저 기			1	71,233,000	0.10%
보고 정세트 보전반       식       1       69,650,000       0,13%         고정세트 보전반       식       1       2,376,000       0,00%         태양광발전설비       식       1       287,887,000       0,41%         전력조명자동제어       식       1       234,220,000       0,34%         일체형조명기구식       1       142,924,000       0,20%         소계       2,647,310,000       3,79%         CC       C       T       V       식       1       176,183,000       0,25%         교환기식       1       1       175,318,000       0,25%         방송식       1       67,114,000       0,10%         통합배서       4       4       1       64,442,000       0,09%         소계       483,057,000       0,69%				1	374,553,000	0.54%
태양광발전설비     식     1     287,887,000     0.41%       전력조명자동제어     식     1     234,220,000     0.34%       일체형조명기구     식     1     142,924,000     0.20%       소계     2,647,310,000     3.79%       CCCTVV     시     1     176,183,000     0.25%       교환기식     1     175,318,000     0.25%       방송식     1     67,114,000     0.10%       통합배선식식     1     64,442,000     0.09%       소계     483,057,000     0.69%	(선기소경 포함)	발 전 기				
태양광발전설비     식     1     287,887,000     0.41%       전력조명자동제어     식     1     234,220,000     0.34%       일체형조명기구     식     1     142,924,000     0.20%       소계     2,647,310,000     3.79%       CCCTVV     시     1     176,183,000     0.25%       교환기식     1     175,318,000     0.25%       방송식     1     67,114,000     0.10%       통합배선식식     1     64,442,000     0.09%       소계     483,057,000     0.69%		고 정 세 트 분 전 반		1	2,376,000	0.00%
전 력 조 명 자 동 제 어 식 1 234,220,000 0,34% 일 체 형 조 명 기 구 식 1 142,924,000 0,20% 소 계 2,647,310,000 3,79% C C T V 식 1 176,183,000 0,25% 교 환 기 식 1 175,318,000 0,25% 방 송 식 1 67,114,000 0,10% 통 합 배 선 식 1 64,442,000 0,09% 소 계 483,057,000 0,69%		태 양 광 발 전 설 비		1		
보기     보기       보기     보기       보기     1       1     176,183,000     0,25%       교환기     1     175,318,000     0,25%       방송식     1     67,114,000     0,10%       통합배선     4     1     64,442,000     0,09%       소계     483,057,000     0,69%		전 력 조 명 자 동 제 어		-		
보기     보기       보기     보기       보기     1       1     176,183,000     0,25%       교환기     1     175,318,000     0,25%       방송식     1     67,114,000     0,10%       통합배선     4     1     64,442,000     0,09%       소계     483,057,000     0,69%		일 체 형 조 명 기 구	식	1		
교     환     기     식     1     175,318,000     0,25%       방     송     식     1     67,114,000     0,10%       통     합     배     선     식     1     64,442,000     0,09%       소     계     483,057,000     0,69%		소 계				
통 신 방 송 식 1 67,114,000 0.10% 통 합 배 선 식 1 64,442,000 0.09% 소 계 483,057,000 0.69%				1		
통합 배 선 식 1     64,442,000     0,09%       소계     483,057,000     0,69%			식			
소 계 483,057,000 0.69%	통 신	방송				
			식	1		
하 게 10.772.612.500 26.069/						
답 제 10,743,013,300 20,00%	합	계			18,743,613,588	26,86%

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

# 3–20

# 소방서

# 가. 공사개요



	공 사 명	○○소방서 건립공사
일	공 사 규 모	철근콘크리트조 지하1층~지상3층, 연면적 4,364.74㎡
반	현 장 위 치	세종특별자치시
사	공 사 기 간	착공 후 450일
항	용 도	업무시설
	공사비산출기준	2014년 상반기 조사가격, 시중노임, 제비율 적용


## Ⅰ 단위면적당 공사비

연 면 적	총 공 사 비	m²당 공사비
<b>4,364</b> m²	9,747,725,000원	2,233,668원/m²

# 나. 공종별 공사비

(단위 : 원)

		(セイ・ゼ)
	금액	5,478,395,000
건 축	원/m²	1,255,360
	비율	56.20%
	금 액	1,805,092,000
기 계	원/m²	413,632
	비율	18.52%
	금 액	1,219,277,000
전 기	원/m²	279,394
	비율	12.51%
	금 액	703,253,000
통 신	원/m²	161,148
	비율	7.21%
HEILIM	금 액	541,708,000
부대시설 (토목, 조경)	원/m²	124,131
(王雪, 至6)	비율	5.56%
	금 액	9,747,725,000
합 계	원/m²	2,233,668
	비율	100,00%



※ 금액: 관급자재 금액, 부가가치세 등 제 경비가 포함됨

# 다. 주요 설계내용

건 축	골조: 철근콘크리트조 외부: 외단열시스템, 치장벽돌, 압출성형시멘트판넬, 칼라로이복층유리 내부: 바닥 – 비닐무석면타일, 화강석, 비닐시트, OA용 비닐타일, 우드후로링 벽 – 조립식패널, 건식벽체, MDF판넬 위 인테리어필름, 수성페인트, 무늬코트 천정 – 암면흡음텍스, 무석면텍스, 열경화성수지천장재, MDF판넬 위 인테리어필름, 수성페인트 토목(조경): 토공사, 우·오수공사, 포장공사, 식재공사, 조경시설물공사, 옥상조경공사
설 비	장비: 저온수 2단흡수식냉동기, 공기조화기, 전열교환기, 덕트연결형휀, 쓰레이이송설비, 부스터펌프, 밀폐형팽창탱크, 팽창기체분리기 등 환기설비: STL, STS덕트, 공조덕트(플렉시블) 등 배관: 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스 공사 기타: 지열냉난방설치, 연도, 바닥난방, 주방기구, 열선, 승강기 등
전기·통신	옥외전기, 수변전, 전력간선, 전력제어, 동력, 냉난방, 전열, 전등, 조명제어, 접지 및 피뢰, 케이블트레이 등 옥외통신, 통합배선, CATV, 방송, A/V, CCTV, 출입통제, 케이블트레이 등
참 고 사 항	도시지역, 제2종 일반주거지역, 지구단위계획구역 대지면적 5,000㎡, 건축면적 2,102,64㎡, 건폐율 42,05%, 용적률 79,64% 조경면적: 1,248,45㎡, 최고높이: 15,73m, 주차대수 39대, 소방서 본동(3층)

| 소방서 | 촬영소 | 노유자시설 | 기숙사 | 창고 | 공장 | 연구소 | 의료시설 | 전시시설 | 체육시설

# 라. 세부공종별 공사비

							(단위 : 원/㎡)
공종	세부공종	단위당 공사비	점유율	공종	세부공종	단위당 공사비	점유율
	공통 가설 공사	9,501	0.83%		바닥난방설치공사	4,292	0.37%
	품 질 시 험 비	2,189	0.19%		연 도 설 치 공 사	1,854	0.16%
	가 설 공 사	54,677	4.78%		쓰레기이송설비공사	15,783	1,38%
	철근콘크리트공사	142,787	12,47%	기계공사	주방기구설치공사	6,129	0.54%
	철 골 공 사	14,762	1,29%	(기계소방	동파방지열선설치공사	161	0.01%
	조 적 공 사	17,945	1.57%	포함)	냉난방기설치공사	1,867	0.16%
	석 공 사	7,352	0.64%		전열교환기설치공사	3,619	0.32%
	타 일 공 사	9,712	0.85%		지열냉난방공사(1차측)	57,750	5.04%
	목 공 사	10,786	0.94%		소 계	220,912	19.30%
	방 수 공 사	34,774	3.04%		옥 외 전 기 공 사	6,318	0.55%
	지붕및홈통공사	4,913	0.43%		수 변 전 설 비 공 사	2,115	0.18%
-11	금 속 공 사	40,771	3,56%		전 력 간 선 공 사	11,519	1.01%
건축공사 (토목, 조경	미 장 공 사	27,565	2,41%		전력제어설비공사	710	0.06%
포함)	창 호 공 사	28,928	2,53%		동 력 설 비 공 사	6,614	0.58%
	유 리 공 사	26,579	2,32%	저기구나		2,876	0.25%
	도 장 공 사	15,843	1,38%	전기공사 (전기소방 포함)	전 열 설 비 공 사	19,286	1,68%
	수 장 공 사	102,066	8,92%		전 등 설 비 공 사	29,511	2,58%
	인 테 리 어	35,746	3.12%		조명제어설비공사	1,292	0.11%
	기 타 공 사	7,962	0.70%		피뢰 및 접지설비공사	11,520	1.01%
	골재 및 운반비	7,500	0,66%		CABLE TRAY공사	3,015	0.26%
	판 넬 공 사	35,619	3,11%		전 기 소 방 공 사	16,224	1.42%
	인공 암벽 공사	8,936	0.78%		소계	110,999	9.70%
	작 업 부 산 물	-1,283	-0.11%		옥 외 통 신 공 사	3,542	0.31%
	부대토목공사	55,854	4,88%		통합배선설비공사	42,658	3.73%
	부 대 조 경 공 사	35,177	3,07%		CATV설비공사	6.010	0.53%
	소계	736,660	64,35%		방송설비공사	6,695	0,58%
	장비설치공사	45,788	4.00%	통신공사	A / V 설 비 공 사	3,220	0,28%
	옥 외 배 관 공 사	2,805	0.25%	0000	CCTV설비공사	3,094	0,20%
기계공사	기계실배관공사	25,355	2,21%		출입통제설비공사		0.27 %
(기계소방 포함)	공 조 배 관 공 사	21,754	1,90%			5,929	
_,	위생배관공사	19,023	1.66%		CABLE TRAY공사	5,013	0.44%
	환기닥트설치공사		1,13%		소 계	76,162	6,65%
	가 스 배 관 공 사	1,801	0.16%		합계	1,144,733	100.00%

<sup>※</sup> 점유율은 총 직접공사비에 대한 비중이며, 관급자재비는 포함되지 않음

#### 마. 공사원가구성


(단위 : 워/m²)

	건	츠								<u>:</u> 위 : 원/㎡)
구분	(토목,조	•	기계		전	기	통신		합계	
1 <del>C</del>	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비	단위면적당 공사비	구성비
1. 순공사원가	863,261	38,65%	255,480	11,44%	136,395	6,11%	94,798	4,24%	1,349,936	60,44%
1-1. 재료비	408,993	18,31%	135,989	6,09%	32,996	1,48%	15,781	0,71%	593,762	26,58%
1-1-1. 직접재료비	408,993	18,31%	135,989	6,09%	32,996	1,48%	15,781	0,71%	593,762	26,58%
1-2. 노무비	328,910	14,73%	81,141	3,63%	84,476	3,78%	65,396	2,93%	559,925	25,07%
1-2-1. 직접노무비	305,394	13,67%	75,340	3,37%	77,930	3,49%	60,328	2,70%	518,995	23,24%
1-2-2. 간접노무비	23,515	1,05%	5,801	0,26%	6,546	0,29%	5,067	0,23%	40,930	1,83%
1-3. 경비	125,357	5,61%	38,348	1,72%	18,922	0,85%	13,620	0,61%	196,249	8,79%
1-3-1. 산출경비	22,271	1,00%	9,581	0,43%	71	0,00%	51	0,00%	31,976	1,43%
1-3-2, 산재보험료	12,498	0,56%	3,083	0.14%	3,210	0,14%	2,485	0,11%	21,277	0,95%
1-3-3, 고용보험료	2,861	0,13%	705	0,03%	734	0,03%	568	0,03%	4,871	0,22%
1-3-4, 건강보험료	5,191	0,23%	1,280	0,06%	1,324	0,06%	1,025	0,05%	8,823	0,39%
1-3-5. 노인장기요양보험료	340	0,02%	83	0,00%	86	0,00%	67	0,00%	578	0.03%
1-3-6. 연금보험료	7,604	0,34%	1,875	0,08%	1,940	0,09%	1,502	0,07%	12,923	0,58%
1-3-7. 퇴직공제부금비	7,024	0,31%	1,732	0,08%	1,522	0,07%	1,387	0,06%	11,667	0,52%
1-3-8. 산업안전보건관리비	17,026	0,76%	5,106	0,23%	3,805	0,17%	2,230	0,10%	28,168	1,26%
1-3-9. 기타경비	45,750	2,05%	13,462	0,60%	6,226	0,28%	4,302	0,19%	69,741	3,12%
1-3-10. 공사이행보증수수료	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%	_	0,00%	-	0,00%
1-3-11. 건설하도급대금지급 보증서발급수수료	589	0,03%	176	0.01%	-	0,00%	-	0,00%	766	0,03%
1-3-12, 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	515	0,02%	154	0,01%	-	0,00%	_	0,00%	670	0,03%
1-3-13. 환경보전비	3,683	0,16%	1,104	0,05%	-	0,00%	_	0,00%	4,788	0,21%
2. 일반관리비	47,479	2,13%	14,051	0,63%	7,600	0,34%	5,213	0,23%	74,345	3,33%
3. 이윤	60,209	2,70%	16,025	0,72%	16,649	0,75%	12,634	0,57%	105,519	4,72%
4. T.A.B(시운전비)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5. P.S(Provisional Sum) 등	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6. 총원가(1+2+3+4+5)	970,950	43,47%	285,556	12,78%	160,645	7.19%	112,647	5,04%	1,529,800	68,49%
7. 공사손해보험료	-	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	_	0,00%	-	0,00%
8. 부가가치세	97,095	4,35%	28,555	1,28%	16,064	0,72%	11,264	0,50%	152,980	6,85%
9. 조시금액(6+7+8)	1,068,045	47,82%	314,112	14,06%	176,710	7.91%	123,912	5,55%	1,682,780	75,34%
10. 관급금액	311,446	13,94%	99,520	4,46%	102,684	4,60%	37,236	1,67%	550,888	24,66%
10-1, 도급자설치관급금액	244,821	10,96%	28,068	1,26%	23,062	1,03%	_	0,00%	295,952	13,25%
10-2, 관급자설치관급금액	66,625	2,98%	71,452	3,20%	79,621	3,56%	37,236	1,67%	254,936	11,41%
11. 총공시금액(9+10)	1,379,492	61.76%	413,632	18,52%	279,394	12,51%	161,148	7.21%	2,233,668	100,00%

<sup>\*</sup> 구성비 : 총 공사금액에 대한 비목별 비중


#### 바. 순공사원가 및 직접공사비를 기준한 공사비분석(관급자재비 제외)

			(단위 : 원/㎡)
소교사이기	재 년	료 비	593,762
	노	무 비	559,925
순공사원가	경	비	196,249
	소	계	1,349,936
일반관리비, 이윤, 부가가치세			332,844
합 계			1,682,780



(단위 : 원	긜/m²)
---------	-------

	재 료 비	593,762
직접공사비	직 접 노 무 비	518,995
식민으시미	산 출 경 비	31,976
	소 계	1,144,733
간 접	공 사 비	205,203
일반관리비, (	332,844	
합	1,682,780	



# 사. 주요 건축자재(관급자재 제외) 소요내역

구분	베이스패널 (m²)	<del>복층유</del> 리 (m²)	OHD (SET)	경 <mark>질우레탄폼</mark> (m²)	조립식 패널(m²)	악세스 후로아(m²)	압출발포폴리 스티렌단열재(m²)	비닐타일 (m²)
물 량	1,288	1,091	6	2,995	447	901	2,012	2,294
점유율	5.05%	2,70%	1.90%	2,62%	1,26%	1.85%	0.80%	0.79%

<sup>\*</sup> 점유율: 건축공종 직접공사비에 대한 비중(부가가치세 제외)

# 아. 공종별 조사금액 및 계약금액 현황(관급자재 제외)

(그애		의
(	٠	ш

구	분	건축 (기계+토목+조경 포함)	전기	통신	소방	계
조사금액	공사비	6,031,735,000	659,159,000	540,753,000	112,005,000	7,343,652,000
조시급력	원/m²	1,382,157	151,045	123,912	25,666	1,682,780
게이는그이네	공사비	5,153,726,500	571,672,300	466,774,478	98,427,997	6,290,601,275
계약금액	원/m²	1,180,964	130,997	106,960	22,555	1,441,476

#### 자. 관급자재 투입비

공종	품명	단위	물량	금액	점유율		
	철 근 콘 크 리 트 용 봉 강	톤	577	451,620,811	4.63%		
	레 미 콘	m³	4,859	344,839,693	3.54%		
건축공사 (토목, 조경 포함)	알 루 미 늄 창 호	kg	16,614	243,776,641	2,50%		
	데 크 플 레 이 트	m²	4,071	235,914,384	2,42%		
	외 부 사 인	식	1	46,977,331	0.48%		
	훈 련 탑	식	1	36,025,141	0.37%		
	소 계			1,359,154,000	13.94%		
	자 동 제 어 설 치 공 사	식	1	100,477,216	1,03%		
	지열냉난방공사(2차측)	식	1	61,627,792	0,63%		
	엘 리 베 이 터 설 치 공 사	식	1	60,957,839	0,63%		
	콤 팩 트 형 열 교 환 기	식	1	52,254,293	0,54%		
기계공사 (기계소방 포함)	휀 코 일 유 니 트	식	1	47,574,800	0.49%		
(   1 - 3 - 1 /	지열히트펌프(1차측)	식	1	44,936,353	0.46%		
	저 수 조 설 치 공 사	식	1	36,500,000	0,37%		
	지 열 P E 배 관 공 사	식	1	29,978,782	0,31%		
	소 계			434,307,075	4,46%		
	수배전반,MCC,분전반	식	1	179,544,756	1,89%		
	조 명 기 구	식	1	68,708,300	0,72%		
	조 명 제 어	식	1	55,141,919	0,58%		
전 기	전 력 제 어	식	1	50,150,881	0,53%		
(전기소방 포함)	발 전 기	식	1	36,724,138	0,39%		
	분 전 반	식	1	31,941,006	0.34%		
	무 정 전 전 원 장 치	식	1	25,902,000	0,27%		
	소 계			448,113,000	4.60%		
	C C T V	식	1	74,454,655	0.79%		
E II	전 관 방 송	식	1	51,321,673	0.54%		
통 신	출 입 통 제	식	1	36,723,672	0.39%		
	소 계			162,500,000	1.67%		
합	계			2,404,074,075	24.66%		

<sup>\*</sup> 금액 : 설계 시 산정한 관급자재 금액(부가가치세 포함) 기준임 \*\* 점유율 : 총 공사금액에 대한 비중

## 2014년 공공건축물 유형별 공사비 분석



# 부 록



# 1

# 용어정리

- ○**직접공사비** : 공사목적물의 시공에 직접 소요되는 비용으로 재료비, 직접노무비, 산출경비를 포함한 직접비의 합계금액
- ○간접공사비: 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용[간접노무비, 산재보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 건설근로자퇴족공제부금비, 안전관리비, 환경보전비, 기타 법정경비, 기타 간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비 등)]
- ○**순공사원가**: 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가를 말하며 총공사비에서 일반관리비, 이윤, 부가 가치세를 제외한 공사비(재료비, 노무비, 경비)
  - 재료비 : 공사목적물의 실체를 형성하는 물품(직접재료비)과 공사에 보조적으로 소비되는 물품(간접 재료비)가치의 합
  - 노무비: 직접노무비 + 간접노무비
    - ·직접노무비 : 공사현장에서 공사목적물을 완성하기 위해 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의해 제공되는 노동력의 대가
  - ·간접노무비 : 작업 현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액
  - 경비: 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가(운반비, 기계경비, 가설비, 법정경비, 전력비, 수도 광열비, 특허권사용료, 기술료, 연구개발비, 품질관리비, 지급임차료, 복리후생비 등)
- O설계금액: 발주처에서 설계 시 산정한 금액
- ○**조사금액**: 발주 시 조달청에서 예정가격을 작성하기 위해 조사·산정한 금액
- **○도급자설치 관급자재** : 발주처가 제공하고 도급자가 설치하는 관급자재(철근, 시멘트, 레미콘 등)
- ○**관급자설치 관급자재**: 발주처가 제공하고 물품을 납품하는 자가 설치하는 관급자재(엘리베이터, 조명기구, 분전반 등)
- ○**실적공사비**: 국토교통부에서 이미 수행한 공사를 토대로 조사하여 발표한 가격 (\*'15년 3월부터 '표준시장단가' 로 명칭 변경)
- ○표준시장단가 : 이미 수행한 공사의 종류별 계약단가와 시공단가 등을 토대로 시장상황과 시공상황을 고려하여 산정한 단가
- ○**표준품셈가격**: 국토교통부(한국건설기술연구원)에서 관리하는 단위당 노무량 등을 정한 개별공종의 표준품셈에 단가를 적용하여 산출한 가격



# 생산자물가지수, 평균임금현황, 건설공사비지수

#### 가. 생산자물가지수

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
공산품(전체 평균)	100.00	109.00	108,57	105,32	103.09
* 목재 및 목제품	100.00	111.07	111.72	111.10	110.88
* 석유제품	100.00	126,11	132,86	124.97	113.02
* 화학제품	100.00	111.52	112.18	110.76	107.31
* 건축용플라스틱제품	100.00	111.70	118.40	121.44	123.16
* 고무제품	100.00	108.19	114.99	115,23	116.14
* 비금속광물제품	100.00	100,25	102,97	99.34	99.35
* 제1차 금속제품	100.00	114.90	106.49	96.14	91.80
* 건설용 금속제품	100,00	112.15	109.07	107.06	107.65

<sup>※</sup> 한국은행 공표, 2010=100 기준

#### 나. 평균임금현황(일반공사직종)

(단위: 원)

구분	2011.1.1.	2011.9.1.	2012.1.1.	2012.9.1.	2013.1.1.	2013,9.1.	2014.1.1.	2014.9.1.
평균임금	120,031	123,735	126,684	132,168	134,901	140,833	142,586	147,352
노무비지수	104.51	107.74	110,31	115.08	117.46	122,63	124.15	128,30

<sup>※</sup> 대한건설협회 공표, 노무비 지수는 2010. 1. 1 기준

#### 다. 건설공사비지수

구분	2010년 6월	2010년 12월	2011년 6월	2011년 12월	2012년 6월
■건설	99.08	101.55	106.21	107.96	109.33
○건물건설 및 건축보수	98.66	101.00	105.42	107.46	108.86
* 주거용건물	98.53	100.74	104.72	107.11	108,88
* 비주거용건물	98.89	101.46	106.20	107,80	108,84
* 건축보수	98.39	100.15	104.82	107.63	109.21
구분	2012년 12월	2013년 6월	2013년 12월	2014년 6월	2014년 12월
■건설	110.29	111.09	112,98	113.32	114.01
○건물건설 및 건축보수	109.88	110.78	112,86	113.39	114.40
* 주거용건물	109.95	110.85	113.19	113.95	114.99
* 비주거용건물	109.67	110.55	112.45	112.74	113.67
* 거축보수	110.87	111.96	113.96	114,93	116.23

<sup>※</sup> 한국건설기술연구원 공표(2010년 평균=100 기준)

# 3

# 건축물 인증제도

#### 가. 녹색건축 인증제도

#### ▮ 법적 근거

- o 녹색건축물 조성 지원법(2014, 5, 28,)
- 녹색건축 인증에 관한 규칙(국토교통부령 제103호)
- 녹색건축 인증 기준(국토교통부고시 제2014-705호, 환경부고시 제2014-213호)
- o 기존 건축물의 에너지성능 개선기준(국토교통부고시 제2014-958호)

#### ▮제도 개요

- 국토교통부와 환경부가 공종 제정한 평가기준에 따라 건축물이 환경에 영향을 미치는 요소들을 평가하고, 정량적인 성능수지로 평가하는 인증제도
- 「건축법」 상의 모든 건축물을 대상으로 하여 자연친화적 건축물의 건축을 유도
- 종전의 친환경건축물 인증 및 주택성능 등급 인정을 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 2013년 2월부터 녹색건축 인증제로 변경 시행

#### I 인증대상

- 인증(가능)대상: 공동주택, 소형주택, 업무시설, 판매시설, 학교시설, 숙박시설, 복합건축물, 기타 건축물
- 0 의무 인증대상
  - 공공업무시설(국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것): 우수(그린2등급) 이상 취득 의무

#### ※ 에너지효율 및 성능개선 사업

Ⅰ 대상: 기존 공공건축물로서 건축물 사용승인을 받은 후 15년 이상이 되고 연면적이 3,000㎡ 이상인 아래의 용도 건축물- 문화 및 집회시설, 운수시설, 의료시설 중 병원, 교육연구시설 중 중·고등학교, 전문대학, 대학교, 도서관, 수련시설, 업무시설

#### ▮녹색건축물 전환기준

- 에너지효율등급 3등급 이상 의무
- 성능개선 이후에도 3등급 이상을 충족시키기 어려운 공공건축물은 연간 단위면적당 냉난방 부하량 20% 이상 개선 및 연간 단위면적당 1차 에너지소요량 30% 이상 개선

Ⅰ 인증 유효기간 : 인정서 발급일로부터 5년



- 연면적 3,000㎡ 이상의 공공건축물을 신축하거나 별도의 건축물을 증축하는 경우로서 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 제10조에 따른 에너지 절약계획서 제출대상 건축물

▮인증 유효기간 : 인증서 발급일로부터 5년

#### 나. 건축물에너지효율등급 인증제도

#### ▮ 법적 근거

- 건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙(국토교통부령 제6호)
- 건축물 에너지효율등급 인증 기준(국토교통부고시 제2013-248호, 산업통상자원부고시 제2013-34호)
- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2014-196호)

#### ▮제도 개요

- 2014년 9월 2일(허가 신청일 기준)부터 종전의 인증대상인 업무시설, 공동주택(기숙사는 제외)에서 모든 건축물로 확대 적용 시행
- 건축물의 에너지성능을 표준화된 방법으로 평가하여 건축물의 에너지 성능에 관한 정확한 정보를 제공하고자 함

#### ▮ 인증대상

- o 인증(가능)대상
  - 단독주택, 공동주택, 업무시설
  - 건축법시행령 별표 1의 제3호부터 제13호 및 제15호부터 제28호까지의 건축물로 냉방 또는 난방 면적이 500㎡ 이상의 건축물
- 0 의무 인증대상
  - 공공기관에서 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조 및 동법 시행령 제10조에 따른 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적이 3,000㎡이상이고 「건축물 에너지효율등급 인증기준」(산업통상자원부・국토교통부 고시)에서 에너지효율등급 인증기준이 마련된 건축물을 신축하거나 별동으로 증축하는 경우: 건축물에너지효율등급 1등급 이상 취득 의무
  - 공공기관에서 공동주택을 신축하거나 별동으로 증축하는 경우: 건축물에너지효율 2등급 이상 의무 취득

▮인증 유효기간 : 인증서 발급한 날로부터 10년

336 Public Procurement Service

#### 다. 신·재생에너지 이용 건축물 인증제도

#### ▮ 법적 근거

- 신·재생에너지 이용 건축물인증에 관한 규칙(국토교통부령 제1호)
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(2014.1.21.)
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령(대통령령 제26169호)

#### ▮제도 개요

- 신축 민간건축물의 신·재생에너지공급률에 따라 등급을 부여하고 인증함으로써 자발적으로 신· 재생에너지설비를 설치하도록 유도하여 에너지소비 및 온실가스 배출을 최소화
- 국가 등이 건축하는 건축물에 신·재생에너지 설비의 설치를 의무화할 수 있도록 하여 공공부문의 신·재생에너지 보급을 확대

#### ▮ 인증대상

- 인증(가능)대상 : 연면적 1,000㎡ 이상인 신축 업무시설 건축물(신·재생에너지 설비의 설치계획서를 제출한 건축물은 제외)
- O 대상 에너지원: 태양광, 태양열, 지열, 연료전지

#### ※ 공공기관 신·재생에너지설비 설치 의무화제

▮ 법적 근거 : 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조제2항 및 동법 시행령 제15조

**▮제도 개요**: 예상에너지 사용량에 대한 신·재생에너지의 연도별 공급의무 비율을 규정

- I 의무 대상: 아래 용도의 건축물로서 신축·증축 또는 개축하는 부분의 연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물(단, 해당 건축물의 건축 목적, 기능, 설계 조건 또는 시공 여건상의 특수성으로 인하여 신·재생에너지 설비를 설치하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 건축물은 제외)
  - 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 숙박 시설, 위락시설, 교정시설(단, 군사시설은 제외), 방송통신시설, 묘지관련시설, 관광휴게시설, 장례식장

#### ▮ 신·재생에너지의 공급의무 비율

해당연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 이후
공급의무비율(%) 이상	12	15	18	21	24	27	30



#### 라. 장애물 없는(Barrier-Free) 생활환경 인증제도

#### ▮ 법적 근거

- 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙(국토교통부령 제1호)
- 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증제도 시행지침(국토교통부지침 제2013-8호)

#### ▮제도 개요

○ 장애인, 노인 등이 지역, 교통수단, 건축물 등을 접근·이용·이동하는 데 불편함이 없는 생활환경을 구축하기 위한 제도

#### I 인증(가능)대상

- o 지역인증: 지역
- o 개별시설 인증: 도로, 공원, 여객시설, 건축물, 교통수단

#### 마. 지능형건축물의 인증제도

#### ▮ 법적 근거

- 지능형건축물의 인증에 관한 규칙(국토교통부령 제1호)
- 지능형건축물 인증기준(국토해양부 고시 제2012-512호)

#### ▮제도 개요

○ 건축물을 구성하는 설비 및 각종 기술을 최적으로 통합하여 건축물의 생산성과 설비 운영의 효율 성을 극대화

#### I 인증대상

O 공동주택, 문화 및 집회시설, 판매시설, 교육연구시설, 업무시설, 숙박시설, 방송통신시설

l 인증 유효기간 : 인증일로부터 5년

338 Public Procurement Service

#### 바. 초고속정보통신건물 인증제도

#### ▮ 법적 근거

○ 초고속정보통신건물 인증업무 처리지침(미래창조과학부, 2013. 4. 15.)

#### ▮제도 개요

ㅇ 구내정보통신 설비에 대하여 일정 기준으로 평가하여 등급을 부여하고 인증하는 제도

#### I 인증대상

○ 건축법 제2조제2항제2호의 공동주택 중 20세대 이상의 건축물 또는 같은 항 제14조의 업무시설 중 연면적 3,300㎡ 이상인 건축물



عرواليا المحاصية المحتمدا

# 원가계산 제비율 적용기준

#### 2014년 건축·산업환경설비공사

공사규모 〈재료비 +		간접 !	노무비	기타	경비	산재, 고용 보험료	환경보전비	퇴직공제 부 금 비	
직접노무비 +	공 사 기 간	(직노	)×율	(재+5	<u>-</u> )×율			/ <b>T</b> II \	
산출경비〉의 합계액		건축	산업 설비	건축	산업 설비	(노)×율	(재+직노+산경)×율	(직노) ×율	
	6개월이하 (183일)	9.1	10,8	5,1	5.9				
EVOJ UIUF	7~12개월 (365일)   8.4   10.2   5.3   6.6   <sup>[고시프라프]</sup>	○ 0.9 : 도로 (교량, 터널, 활주로)							
50억 미만	13~36개월(1095일)	7.7	9,6	6,2	6.2	. 0,0	○ 0.4 : 플랜트 (바건 4 - 사기기 4 7년급)		
	36개월초과(1096일)	7.5	9,3	6,5	6.7		(발전소, 쓰레기소각로) ㅇ 0.5 : 지하철		
	6개월이하 (183일)	7.9	9,6	6,0	5.9	[고용보험료]	○ 1.5 : 철도 ○ 0.5 : 상하수도		
50억 이상	7~12개월 (365일)	7.3	9,1	6.2	6.6	o1등급: 1,39	(폐수, 하수처리장, 정수장) o 1.8 : 항만 (오탁, 준설토, 방지막설치 필요시, 간척, 준설)		
300억 미만	13~36개월(1095일)	6,6	8,5	7.1	6,2	○2등급: 1.17 ○3등급: 0.97			
	36개월초과(1096일)	6.4	8,1	7.4	6.7	0.97 04등급: 0.92		2.2	
	6개월이하 (183일)	7.7	9,5	6,0	4.6	ㅇ5등급: 0,89	o 0.8 : 항만 (방지막 불필요시, 간척, 준설)	2,3	
300억 이상	7~12개월 (365일)	7.1	9,0	6,2	5.3	○6등급: 0.88 ○7등급이하: 0.87	○ 1.1 : 댐 ○ 0.6 : 택지개발		
1000억 미만	13~36개월(1095일)	6.4	8.4	7.0	4.9	- 이중남이야, 0,07	ㅇ 0.8 : 기타 토목(하천 등)		
	36개월초과(1096일)	6.1	8,0	7.3	5.4	※등급별 금액	○ 0.7 : 주택(재개발, 재건축) ○ 0.3 : 주택(신축)		
	6개월이하 (183일)	7.7	9.4	5.9	4.1	(추정금액 기준)은   "조달청유자격자	o 0.5 : 주택 외 건축		
100001 0144	7~12개월 (365일)	7.0	8,9	6.1	4.8	명부기준 (공고 2013-	○ 0.3 : 조경, 기타 ※ 기타 : 전문, 개보수 공사		
1000억 이상	13~36개월(1095일)	6.3	8,3	7.0	4.4	64호, 013. 12. 26.)"참고	※ 적용제외: 전기, 정보통신, 소방시설, 문화재수리공사		
	36개월초과(1096일)	6.1	7.9	7.3	4.9		-0/16, 6-111 -10/1		

- 산업안전보건관리비 적용시 건설업의 분류(고용노동부 고시 제2013-47호)
- o 일반건설(갑): 건축건설, 도로신설, 기타건설, 철도·궤도의 보수복구공사, 기설로 면에 레일만 부설하는 공사
- o 일반건설(을): 기계장치공사, 삭도건설공사
- o 철도 또는 궤도신설 : 철도,궤도신설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사·과선교,송전선로
- o 중건설: 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통사서로 등의 인인통사구등) 시설공사
- o 특수 및 기타건설 : 준설,조경(전문포함),택지조성(경지정리포함),포장등의 단독발주공사에 한함(타공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용) 기공사,정보통신공사는 타공사와 독립하여 행하는 공사에 한함.
- 적용기준 등(※ 상세 내용은 해당부처 고시 참조)
- 산업안전보건관리비 : 총공시금액(도급금액+도급자관급금액) 4천만원 이상 건설공사
- 산재, 고용보험료: 모든 건설공시에 적용 (주택건설업자,건설업자,전기공사업자,정보통신공사업자,소방시설업자,문화재수리업자) (다만 총금시금액(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외) 2천만원 미만의 건설공시를 건설업자가 이닌 자가 시공 시 적용 제외 (고용노동부 고시 제 2013-56호, 국토교통부 고시 제2013-738호)
- - 건강, 연금보험료 : 공사기간 1개월 이상 모든 공사에 반영(국토교통부 고시 제2013-738호)
- \* 공사착공일이 미정인 경우 1개월은 30일로 간주하여 계상
- 노인장기요양보험료 : 공사기간 1개월 이상 모든 공사에 반영(국토교통부 고시 제2013-738호)

#### 원가계산 제비율 적용기준

산업안전보건관리비	일반관리비	이윤	■공사이행보증수수료 (최저가,기술제안,대형			
도급자관급 미포함 (재+직노)×율	(재+노+경)×율		: [(재+직노+산출경비)×0.016%+5.9백만원			
도급자관급 포함 (a, b중작은금액) (A, b중작은금액) (A, b중작은금액) (B, CM+직노)×율×1.2	건축, 산업설비	(노+경+일)× 율	■건설하도급대금지급보증서발급수수료: (지 (국토교통부 고시 제2013-808호) ○ 50억(추정가격)미만: 0.081%,			
a. 〈재료비(도급자관급포함) + 직접노무비)의 합계액 b. 〈재료비 + 직접노무비)의 합계액 5억미만 O 일반건설 - 갑: 2,93 -을: 3,09	〈추정가격〉기준 50억 미만 : 6,0 50∼300억 미만 : 5,5	〈추정가격〉기준 50억미만 : 15.0 50~300억미만 : 12.0	<ul> <li>50억~100억(추정가격)미만: 0.080%,</li> <li>100억~300억(추정가격)미만: 0.075%,</li> <li>300억(추정가격)이상 (최저가낙찰대상공:</li> <li>토목및산업설비: 0.071%,</li> <li>건축: 0.068%</li> <li>턴케(대안)공사: 0.084%(* 기술제안일</li> </ul>			
o 중건설 : 3.43 o 철도·궤도 : 2.45 o 특수 및 기타: 1.85	300~1000억 미만 : 4.8 1000억 이상 : 4.3	300~1000억미만 : 10,0 1000억 이상 : 9,0	■ 건설기계대여대금지급보증서발급수수로 (국토교통부 고시 제2013-331호)			
5억~50억미만			<ul><li>○ 종합건설업</li></ul>			
o 일반건설 – 갑 : 1,86+5,349천원 – 을 : 1,99+5,499천원	전문 · 전기 · 통신 건강, 연금보험료 소방 · 기타 (직노)×율		– 건축공사 : 0.07% – 산업 환경설비공사 : 0.13%			
○ 중건설 - 2.35+5.400천원 ○ 철도 · 궤도 - 1.57+4.411천원 ○ 특수 및 기타 - 1.20+3.250천원	5억 미만 : 6.0	[건강] : 1.7 [연금] : 2.49	○ 전문건설업 - 시설물유지관리, 도장공사, 상·하수도 - 비계·구조물해체공사: 0.39% - 석공사 및 철근·콘크리트공사: 0.28			
50억이상	5~30억 미만 : 5.5	노인장기요양 보험료	- 기계설비공사업 및 그 외 : 0.11% ※ 적용제외 : 문화재 수리공사. 전기. 정			
alul-111	. 5.5 30~100억 미만	(건강보험료×율)	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			
○ 일반건설 - 갑: 1,97 - 을: 2,10 ○ 중건설: 2,44 ○ 철도 · 궤도: 1,66 ○ 특수 및 기타: 1,27	: 4,8 100억 이상 : 4,3	6,55	■ 고용보험료 적용기준(국토교통부 고시 제20 ○ 일반(등급)공사: 해당등급 요율 적용 ○ PQ, 실적대상: 공시금액에 따라 해당등급 ○ 수 의 대 상: 해당업체 시평액의 등급 요:			
		통부 고시 제2012-361호)	○ 기 타 공 사 : 공사금액에 따라 해당등급 :			

- 퇴직공세무금비 : 주성금액 3억원 이상 건절공사(국토교통무 고시 세2012-361호) - 공사이행보증수수료: 최저가입찰대상공사,기술제안입찰공사, 대안 및 일괄 등
- 대형공사(국가계약법시행령 제52조제1항제3호) - 환경보전비: 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용(환경보전비)은 내역서에 표준품셈 등 원가계산에

따라 반영된 비용을 포함하여 건설기술관리법 시행규칙 [별표16] 환경관리비 산출기준 제1호 가목에 해당하는 요율(상기 해당 요율)을 적용하여 계상

- 전기·통신·소방·전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 제비율은 주 공종을 따라 적용(분리발주 여부와 무관)
- 기타경비 항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비·교통·통신비, 세금과공과, 도서인쇄비

- 형공사)
- Ŀ원]×공기(년)
- 재+직노+산출경비)×율
- 공사 포함)
  - 일 경우)
- (재+직노+산출경비)×율
  - 도설비공사: 0.49%
  - 28%

  - 정보통신, 소방시설
- 2013-738호)
- 급 (토목, 건축 구분)
- 요율 적용
- 요율적용
- 건축공사 유자격자 등급별 금액(추정금액기준) (단위: 미만~이상)

1등급: 1100억원이상, 2등급: 1100억~850억원 3등급: 850억~500억원, 4등급: 500억~360억원 5등급: 360억~200억원, 6등급: 200억~120억원

7등급: 120억~87억원

\* 추정금액: 추정가격+부가가치세+관급금액

- 수의계약 시 1차 낙찰율, ()은 2000.7.31.이전 (「정부입찰계약집행기준」 제9조)
- 추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우: 87.75%(85%)
- 추정가격10억~50억미만으로 86.75%(83%)미만인 경우: 86.75%(83%)
- 추정가격50억~100억미만으로 85.5%(80%)미만인 경우: 85.5%(80%)



# 2014년 공공건축물 유형별 공사비 분석

▮ 발 행 일 : 2015년 6월 30일

▮발 행 처 : 조달청

Ⅱ편 집: 조달청 시설사업국 건축설비과

▮인 쇄: 경성기획사

전화 042-635-6080



# 조달청시설공사 막춤형서비스

희망으로 설계하고, 책임으로 완성해 갑니다





고품격 시설확보를 위한 다양한 고민들.. 조달청 맞춤형서비스가 해결의 열쇠입니다.

# ○ 맞춤형서비스 제도란?

# 조달청 시설공사 맞춤형 서비스 제도란?

시설공사를 발주하는 수요기관 중 전문 인력이 없거나 발주 경험이 부족하여 사업추진에 어려움이 있는 기관을 대상으로 사업추진 단계에서 필요한 각종 조사 · 용역 · 심의 · 인가업무 등과 사업 발주 · 계약 · 감독 · 사후관리 등을 수행하는 제도로서 수요기관 필요에 따라 각각을 맞춤형으로 지원하고 있음

- >> 전문기술인력과 관련조직이 없을 때
- >> 사업관리 경험이 부족할 때
- >> 사업이 잘못될까 걱정될 때

[조달사업에 관한 법률 시행령] 제9조의3 제4항(계약체결의 요청 등) ④ 조달청장은 수요기관의 장이 요청하는 경우에는 법 제3조제2호에 따른 시설공사와 관련한 설계용역 관리, 공사원가 검토 및 공사관리 등을 대행할 수 있다.





행복한 웃음으로 만들기 위해 조달청은 자연과 인간의 풍요로운 내일을 열어갑니다.

# ○ 맞춤형서비스 장점

# 기획력

- 체계화된 업무 프로세스를 통해 투명 · 공정한 업무수행
- 업무추진 과정의 불신 및 감사 부담 감소
- 최적화된 사업추진으로 사업기간의 단축
- 총사업비 관리 및 조정 지원

# 투명성 •

- 부실설계, 예산낭비, 기회비용 손실 등 부작용 최소화
- 턴키 · 기술제안 · 설계공모 심의 투명성 · 전문성 보장
- 발주자와 건설사 간의 분쟁 사전예방
- 공정한 관급자재 선정 관리





# 전문성 •

- 설계품질 향상을 위한 고도화된 관리기법 적용 • 최고의 시공품질과 안전관리 확보
- 설계변경에 대한 관리 · 책임 전담
- 준공 후 철저한 사후관리 서비스

# 효율성 •

- 기획 · 설계관리 비용절감(CM용역비 50% 절감 가능)
- 인력 충원없이 건설사업을 지원받아 공공기관의 인력낭비 최소화
- 부도 등 사고 발생 시 신속 · 정확한 처리
- 행정처리 대행(회계법령 및 규정의 철저한 이행)으로 감사부담 경감










조달청은 사업관리에 가장 적합한 서비스를 제공해 드립니다.

# ○ 맞춤형서비스 업무절차



조달청

#### 1 기획

- 사업추진 계획의 수립
- 사업관련 각종 심의업무 대행
- 각종 용역별 지침서 작성 및 용역 관리
- 사업관련 예산 적정성 검토 및 관리 지원

#### 2설계

- 설계용역 과업내용서 작성 및 용역 관리
- 디자인자문 및 현장전문가 활용 설계검토
- 투명 · 공정한 관급자재 선정

#### 3 원가계산

- 조사금액 산정, 자재가격의 적정성 검토 조정
- 품셈 · 인건비 · 제경비의 적정성 검토 조정

#### 4계약

• 입찰방법 검토, 계약자 선정

#### 5 시공관리

- 계약관리(설계변경 등 계약금액 조정)
- 공동도급 및 하도급 관리
- 시공 · 공정 · 품질관리 확인
- 기성 및 준공검사, 시공평가

#### 6 사후관리

• 공사 준공 후 2년간 3회에 걸쳐 사후관리 실시



최고 가치의 고품격 건축물, 사업관리 기법을 통해 조달청이 이루어 갑니다.

# ○ 선진화된 설계관리 기법

☑ 디자인 자문위원 설계단계별로 건축물의 색상 및 시각디자인 개념을 도입하여 건축물에 요구하는 성능 및 친환경성 외에 선도적 디자인을 위한 형태, 색채 등을 객 관적으로 평가하고, 디자인자문위원회의 의견을 수렴하여 건축물의 품위를 높이고 주변 환경과의 조화 구현

\* 건축계획, 환경디자인 등 분야별 조달청 설계자문위원회 디자인분과위원 36명 선정

→ 현장전문가 그룹 활용 전문가 그룹의 종합적 · 전문적 검토를 통해 설계오류를 최소화하고 설계품질 향상 유도

\* 건축계획 및 시공, 건축구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 분야에서 현장경험이 풍부한 전문가 35명 선정 : 설계종합적 검토, 시공·안전성, 설계변경 등 검토

**→ 투명 · 공정한 관급자재 선정** 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 분리발주 적극 적용

\* 조달청 시설공사 관급자재 선정 운영기준을 마련하여 업체로비 등 관급자재 선정을 둘러싼 불공정 논란 해소 및 우수 중소업체 판로 확대에 기여

**쥘계VE** 설계VE 용역 관리 시 각 공종별로 기술적 타당성, 품질, 시공성 등의 가치 향상을 중점적으로 평가하여 합리적인 대안을 선정

▶ BIM: Building Information Modeling 기존 2D설계를 3D로 한 차원 격상시키고 건설 전 생애과정의 각종 정보를 포함하여 설계하고 시공·유지관리 단계까지 활용하는 선진적 관리기법을 도입

\*「시설사업 BIM적용 기본지침서」 및 「BIM 관리감독 매뉴얼」을 개발하여 활용

#### 권 에너지 절약 및 친환경 건축

- 공공기관의 애로 해소를 위해 맞춤형 서비스를 통해 녹색리모델링 서비스 제공 및 에너지 효율 기준 강화 적용
- \* 연구 성과를 바탕으로 녹색리모델링 발주 가이드라인 마련
- 공공건축물의 녹색건설자재의 분리발주 촉진으로 국내 녹색건설시장을 육성하고, 업체의 기술경쟁력 강화 유도
- \* 건축, 신재생에너지, 기계설비 등 각 분야별로 녹색자재 직접구매를 활성화하여 공공 영역을 활용한 수요 창출 유도





최초의 시설공사에서 실적까지... 여기, 조달청에서 체계적으로 도와드립니다.

# O 수수료


		맞	춤 형	서 비	스		
	심의	대행	기획·실	설계 관리		시공관리	
금액	턴키 및 기술제안	설계공모	일반공사	턴키 CM	직접관리	시공감리	책임감리
100억원	0.186	0.084	0.462	0.396		0.846	0.677
500억원	0.162	0.073	0.420	0.360	1.33	0.736	0.598
1,000억원	0.138	0.062	0.336	0.288		0.626	0.501
비고	2. 직선5	세산액 기준 보간 적용 난 사유가 있		의조정 가능	5		

# O 실적



#### 맞춤형서비스 실적

우리 조달청은 정부공사를 투명 · 공정하게 집행하기 위하여 1978년도부터 공사 현장 관리 · 감독 대행업무를 시작으로 지금까지 1,000여건 이상 주요 공공시설에 대한 사업관리 업무 수행





고객을 위한 생각의 깊이가 다른 혜택과 체계적인 사업관리를 도와 드립니다.

# ○ 예산절감 혜택



수수료 대비 예산절감 7.49억-4.79억=2.70억

36<sup>% 절감</sup>

# CM용역 대비 예산 절감 (공사규모 500억)

단계별	CM용역	맞춤형서비스	절감비율
기획관리	0.140% <b>70,000,000</b> 원	0.112% <b>56,000,000</b> 원	20%
설계관리	0.559% <b>279,000,000</b> 원	0.248% <b>124,000,000</b> 원	<b>55</b> %
시공관리	0.622% <b>311,000,000</b> 원	0.598% <b>299,000,000</b> 원	4%
합계	1.321% <b>660,000,000</b> 원	0.958% <b>479,000,000</b> 원	<b>27</b> %

\* 국토교통부 건설사업관리 대가기준

# 현장전문가 활용 공사원가 절감 (설계VE 등)

107<sup>928</sup>

(2011년~2012년) 153건

# O 맞춤형서비스 주요실적

#### 청사(업무시설)

#### 헌법재판소 청사 신축공사

- 헌법재판소 / 160억(1991년)
- 일반 / 시공관리



#### 한국소비자보호원 청사 신축공사

- 한국소비자보호원 / 253억(1993년)
- 일반 / 시공관리

#### 금융감독원 청사 신축공사(증축)

- 금융감독원 / 1,082억(1994년)
- 일반 / 시공관리

#### 한국거래소 별관 리모델링공사

- 한국거래소 / 260억(2003년)
- 일반 / 시공관리

#### 중부지방국세청 청사 신축공사

- 국세청 / 400억(2004년)
- 일반 / 일괄대행

#### 충남지방경찰청 청사 신축공사

- 경찰청 / 300억(2005년)
- 일반 / 일괄대행

#### 부산지방국세청 청사 신축공사

- 국세청 / 300억(2006년)
- 일반 / 일괄대행

#### 전남지방경찰청 청사 신축공사

- 경찰청 / 320억(2007년)
- 일반 / 일괄대행

## 동해지방해양경찰청 청사 신축공사

- 경찰청 / 160억(2007년)
- 일반 / 일괄대행

#### 대구복합청사 신축공사

- 안전행정부 / 750억(2009년)
- 턴키 / 기획 · 설계관리

## 수지구 문화복지 종합청사 건립공사

- 용인시 / 870억(2009년)
- 턴키 / 일괄대행

## 농촌진흥청 지방이전 사업

- 농촌진흥청 / 9,336억(2010년)
- 턴키, 일반 / 일괄대행



# 국민연금공단 지방이전 본부회관 신축사업

- 국민연금공단 / 753억(2010년)
- 설계공모 / 기획 · 계약

# 한국산업안전보건공단 지방이전 사업

- 한국산업안전보건공단
- 954억(2010년) / 설계공모 / 일괄대행

# 한국광물자원공사 지방이전 사업

- 한국광물자원공사 / 838억(2010년)
- 일반 / 일괄대행



# 정부 세종청사 2단계 건립공사

- 정부청사관리소 / 4.700억(2011년)
- 턴키 / 기획 · 계약



#### 국민건강보험공단 본부 신사옥 건립

- 국민건강보험공단 / 1,496억(2011년)
- 설계공모 / 일괄대행



## 건강보험심사평가원 지방이전

- 건강보험심사평가원 / 1,231억(2011년)
- 설계공모 / 기획 · 계약

# 정부출연연구기관 세종시 임차청사

- 한국자산관리공사 / 2,634억(2011년)
- 턴키 / 기획 · 설계관리

## 한전KDN 본사사옥 건립사업

- 한전KDN(주) / 1,163억(2012년)
- 기술제안 / 기획 · 계약

# 국세청 이전 대상기관 청사 신축공사

- 국세청 / 910억(2012년)
- 턴키 / 일괄대행



# 농림축산검역본부 이전청사 신축공사

- 농림축산검역본부 / 1,200억(2012년)
- 일반 / 일괄대행

## KEMCO 신사옥 건립공사

- 에너지관리공단 / 600억(2012년)
- 기술제안 / 기획 · 계약

# EBS 디지털통합사옥 건립공사

- EBS / 1,400억(2013년)
- 기술제안 / 기획 · 계약

## 교육 • 연구시설

# 통일연수원 청사 신축공사

- 통일연수원 / 150억(1988년)
- 일반 / 시공관리

## 국토개발연구원 청사 신축공사

- 국토개발연구원 / 151억(1991년)
- 일반 / 시공관리

#### 국립환경연구원 청사 신축공사

- 국립환경연구원 / 306억(1999년)
- 일반 / 시공관리

#### 대구경북과학기술연구원 건립공사

- 대구경북과학 기술연구원
- ●1,062억(2007년)/●턴키/●기획·설계관리

## 직업종합체험관 신축공사

- 노동부 / 1,400억(2007년)
- 일반 / 일괄대행

#### 국립생태원 건립공사

- 환경부 / 1,310억(2008년)
- 턴키 / 기획 · 계약

# 국립해양생물자원관 건립공사

- 국토해양부 / 1,200억(2008년)
- 일반 / 기획 · 설계관리



# 해양경찰학교 신축공사

- 해양경찰학교 / 2,210억(2009년)
- 턴키 / 일괄대행

# 학사과정 및 신재생에너지연구소 건립사업

- 광주과학기술원 / 754억(2009년)
- 턴키 / 기획 · 계약

# 경찰대학지방이전사업

- 경찰대학 / 1,870억(2010년)
- 턴키 / 일괄대행

#### 한국농수산대학 지방이전사업

- 한국농수산대학 / 1,204억(2010년)
- 일반 / 일괄대행

## 남극 제2기지 건설공사

- 극지연구소 / 746억(2010년)
- 턴키 / 기획 · 계약



# 지방행정연수원 청사 신축공사

- 정부청사관리소 / 900억(2010년)
- 턴키 / 기획 · 계약

# 한국식품연구원 신청사 건축

- 한국식품연구원 / 1,367억(2011년)
- 일반 / 일괄대행

# 법무연수원 이전 신축공사

- 법무부 / 1,470억(2012년)
- 기술제안 / 기획 · 설계관리

# 기초과학연구원 건설사업

- 교육과학기술부 / 8,700억(2012년)
- - / 일괄대행

# 가축유전자원시험장 이전사업

- 농촌진흥청 / 700억(2013년)
- 일반 / 일괄대행


# 환경산업실증화단지 조성사업

- 환경부 / 1,560억(2013년)
- 턴키 / 기획 · 계약

# 문화 • 체육시설

- 국립현대미술관 신축공사
- 문화관광부 / 485억(1987년) ● 일반 / ● 시공관리

● 수요기관 / ● 사업규모(년도) / ● 발주방식 / ● 맞춤형서비스 유형



## 목동실내빙상경기장 신축공사

- 서울특별시 / 345억(1989년)
- 일반 / 시공관리

## 국립국악원 신축공사

- 문화관광부 / 150억(1994년)
- 일반 / 시공관리

# 국립증앙청소년수련원 신축공사

- 문화관광부 / 209억(1997년)
- 일반 / 시공관리

#### 명동 옛 국립극장 복원공사

● 문화관광부 / ● 200억(2004년) 일반 / • 일괄대행

- 국립디지털도서관 건립공사
- 국립중앙도서관 / 980억(2004년)




# 구서울역사원형복원및문화공간사업

- 문화관광부 / 135억(2007년)
- 일반 / 일괄대행

# 국가대표종합훈련원 건립공사

● 대한체육회 / ● 1,400억(2007년)



# O 맞춤형서비스 주요실적

#### 문화 • 체육시설

#### 태권도공원 조성공사

- 태권도진흥재단 / 1,984억(2008년)
- 턴키 / 기획 · 계약

#### 제2전시장 건립공사

- 킨텍스 / 3,591억(2008년)
- 턴키 / 기획 · 계약

#### 원주시 종합체육관 건립공사

- 원주시 / 500억(2008년)
- 턴키 / 기획 · 계약

#### 뉴욕관광문화센터 신축공사

- 문화체육관광부 / 400억(2009년)
- 설계공모 / 일괄대행

# 시민체육공원 조성사업

- 용인시 / 1,670억(2009년)
- 턴키 / 기획 · 설계관리

# 항공우주박물관 건립공사

- 제주국제자유도시 개발센터
- 1,088억(2009년)
- 턴키 / 기획 · 설계관리

#### 국립백두대간 테라피단지 조성사업

- 산림청 / 3,266억(2009년)
- 일반 / 일괄대행

# 국립백두대간 고산수목원 조성사업

- 산림청 / 2,380억(2009년)
- 일반 / 일괄대행



#### 한글박물관 건립사업

- 문화체육관광부 / 350억(2010년)
- 일반 / 일괄대행

#### 디지털방송콘텐츠지원센터 건립공사

- 방송통신위원회 / 1,300억(2010년)
- 턴키 / 기획 · 계약



#### 부산과학관 건립지원사업

- 교육과학기술부 / 930억(2011년)
- 턴키 / 일괄대행

## 국립중앙수목원 조성사업

- 산림청 / 1,374억(2012년)
- 기술제안 / 일괄대행

#### 의료 • 복지시설

#### 국립재활병원 건립공사

- 국립재활원 / 130억(1993년)
- 일반 / 시공관리

#### 응급의료센터 신축공사

- 부산대학교병원 / 110억(1998년)
- 일반 / 시공관리

#### 울진의료원 신축공사

- 울진군 / 136억(2000년)
- 일반 / 시공관리

## 국립암센터 증축공사

- 국립암센터 / 337억(2005년)
- 일반 / 시공관리

## 보훈중앙병원 건립공사

- 한국보훈복지의료공단
- 1,298억(2006년) / 일반 / 일괄대행

#### 국가유공자 노인요양시설 건립공사

- 한국보훈복지의료공단
- 415억(2006년) / 일반 / 일괄대행

#### 수원병원 증축공사 외 1건

- 경기도립의료원 / 400억(2006년)
- 일반 / 일괄대행

#### 국립재활원 병동 증축공사

- 보건복지부 / 240억(2007년)
- 일반 / 일괄대행

## 구재활전문산재병원 신축공사

- 산재의료관리원 / 512억(2008년)
- 일반 / 기획 · 설계관리

#### 암.노인보건의료센터 건립공사

- 가원대학교병원 / 229억(2008년)
- 일반 / 시공관리

# 외상전문센터 건립공사

- 부산대학교병원 / 522억(2010년)
- 턴키 / 기획 · 계약

#### 어린이병원 신축공사

- 강원대학교병원 / 267억(2010년)
- 일반 / 시공관리

#### 양평 교통재활병원 건립공사

- 교통안전공단 / 1,220억(2010년)
- 턴키 / 기획 · 설계관리



# 첨단의료복합단지 조성사업

- 보건복지부 / 2.800억(2010년)
- 일반 / 기획 · 설계관리

## 창원경상대학교병원 건립공사

- 경상대학교병원 / 2,746억(2012년)
- 턴키 / 기획 · 계약

## 재외공관

#### 주후쿠오카 총영사관 신축공사

- 외교부 / 617만불(1990년)
- 일반 / 시공관리

## 주필리핀 대사관 신축공사

- 외교부 / 260만불(1991년)
- 일반 / 시공관리

#### 주태국 대사관 신축공사

- 외교부 / 531만불(1991년)
- 일반 / 시공관리

#### 주파키스탄 대사관 신축공사

- 외교부 / 660만불(1992년)
- 일반 / 시공관리

#### 주요코하마 총영사관 신축공사

- 외교부 / 410만불(1994년)
- 일반 / 시공관리

## 주나고야 총영사관 신축공사

- 외교부 / 550만불(1994년)
- 일반 / 시공관리

#### 주스페인 대사관 신축공사

- 외교부 / 876만불(1996년)
- 일반 / 시공관리

# 주방글라데시 대시관 신축공사

- 외교부 / 550만불(1998년)
- 일반 / 시공관리

# 주말레이시아 대사관 신축공사

- 외교부 / 675만불(1997년)
- 일반 / 시공관리

#### 주러시아대사관 신축공사

- 외교부 / 3,450만불(2003년)
- 일반 / 시공관리

## 주중 한국대사관 신축공사

- 외교부 / 6,020만불(2008년)
- 일반 / 시공관리

#### 기타시설

#### 통일전망대 건립공사

- 통일부 / 85억(1991년)
- 일반 / 시공관리

#### 금강산면회소 건립공사

- 통일부 / 400억(2004년)
- 일반 / 일괄대행

#### 금강산관광지구내 도로포장공사

통일부 / ● 27억(2004년)

● 일반 / ● 시공관리

# 군산자유무역지역 시설공사

- 지식경제부 / 760억(2004년)
- 일반 / 일괄대행

## 군산하수처리장고도처리시설설치공사

- 군산시 / 510억(2005년)
- 일반 / 일괄대행

# 하남 제1정수량 개량ㆍ증설 공사 및 배수지 건설공사

- 하남시 / 190억(2005년)
- 일반 / 시공관리

# 금강산관광지역 소방서 신축공사

- 통일부 / 13억(2006년)
- 일반 / 일괄대행

# 종합지원센터 및 경협협의사무소 청사 건립공사

- (사)개성공업지구지원협회
- 540억(2006년) / 일반 / 일괄대행

# 남북경제협력협의사무소 청사 신축공사

- 남북경제협력협의사무소
- 33억(2006년) / 일반 / 일괄대행

# 개성직업훈련센터 신축공사

- (사)개성공업지구지원협회
- 120억(2006년) / 일반 / 시공관리

#### 동해자유무역지역 시설공사

- 지식경제부 / 230억(2006년)
- 일반 / 일괄대행

● 수요기관 / ● 사업규모(년도) / ● 발주방식 / ● 맞춤형서비스 유형

# 대전서구월평동 국유부동산 개발사업

- 한국자산관리공사 / 680억(2006년)
- 일반 / 기획 · 설계관리

# 개성아파트형 공장 신축공사

- (사)개성공업지구지원협회
- 200억(2007년) / 일반 / 일괄대행

# **인천월미관광지구모노레일설치공사**● 인천교통공사 / ● 1,100억(2007년)

- 턴키 / 기획 · 설계관리
- 노량진수산물도매시장 현대화사업
- 수협중앙회 / 2,000억(2008년)● 턴키 / 기획 · 계약

# 

- ラピハπナコハコ エ ο ο
- 지식경제부 / 2,600억(2009년)일반 / 일괄대행

- 마산자유무역지역 조성공사
- 지식경제부 / 1,400억(2009년)일반 / 일괄대행

# 수산물종합센터 조성공사

- 여수수협 / 290억(2009년)
- 인천공항 특송물류센터 건립사업
- 관세청 / 400억(2012년)일반 / 일괄대행

● 일반 / ● 일괄대행

## 마산자유무역지역 노후표준공장 재건축사업

- 지식경제부 / 1,500억(2012년)
- 일반 / 일괄대행

## 중부권 호국원 및 제주권 국립 묘지 조성사업

- 국가보훈처 / 1,200억(2012년)
- 일반 / 기획 · 설계관리



