충청남도 소규모 건설공사 설계기준

2020. 2.

충청남도

목 차

I . 소규모공사 설계기준	2
1. 주요내용	2
2. 세부내용	6
II . 공종별 단가산출서	25
1. 일위대가목록	26
2. 단가산출서	27

I . 소규모 공사 설계기준

1. 주요내용	2
2. 세부내용	6

소규모 공사 설계기준은 건설산업기본법 시행규칙 제13조의2에 따라 전문공사 중 공사에정금액 4억 원 미만의 공사에 적용함을 원칙으로 함.

다만, 소규모공사가 아니어도 현장여건에 부합할 경우 본 설계기준 적용 가능

1. 소규모 공사 설계기준 주요내용

항 목		주 요 내 용	비 고															
1	총시공량이 기준시공량(품 셈) 미만 공종 보완	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 공사의 경우 설계서의 수량만큼 공사비로 계상하나, 실제현장에서는 기계장비, 인건비를 하루 단위로 지급하는 실정임 ○ 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우에는 다음과 같이 적용 <p>총 시공량(A) , 기준 시공량(표준품셈) (B), 산출근거상 1일 작업량(Q)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>조 건</th> <th>적 용</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i)</td> <td>$A \leq B/2$ 일 경우</td> <td>$Q/2$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii)</td> <td>$B/2 < A \leq B$ 일 경우</td> <td>$Q=A$</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 단, 표준품셈에서 “시공량/일”으로 명시된 항목만 해당</p>	구 분	조 건	적 용	비 고	i)	$A \leq B/2$ 일 경우	$Q/2$		ii)	$B/2 < A \leq B$ 일 경우	$Q=A$					
구 분	조 건	적 용	비 고															
i)	$A \leq B/2$ 일 경우	$Q/2$																
ii)	$B/2 < A \leq B$ 일 경우	$Q=A$																
2	품의 할증	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인력품 적용이 원칙이나 작업능률 저하로 인해 건설기계 사용이 늘어나는 경우 기계품에도 적용 가능 - (기타할증률) 작업능률 저하가 현저할 때 50%까지 가산 - (야간작업할증) 노임단가 1.875배 적용 (작업능력저하 포함) 																
3	기계 및 인력 조합	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작업장소 협소 등 기계사용이 현저히 저하되는 불량한 공사현장의 기계 및 인력 비율 조정 적용 - (일반현장) 굴삭기 90% + 인력 10%, / (불량현장) 굴삭기 80% + 인력 20% <table border="1"> <thead> <tr> <th>도로폭원별</th> <th>굴착 및 되메우기</th> <th>덤프트럭 운반</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5~4m이하</td> <td>굴삭기(0.2m³급)(80%)+인력(20%)</td> <td>4.5ton</td> </tr> <tr> <td>4~6m이하</td> <td>굴삭기(0.4m³급)(80%)+인력(20%)</td> <td>10.5ton</td> </tr> <tr> <td>6m이상</td> <td>굴삭기(0.6m³급)(80%)+인력(20%)</td> <td>15.0ton</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 품셈기준에서는 작업규모(양)에 따른 기계(굴삭기,덤프트럭) 적용 ⇒ 도로폭(2.5~6m이상)에 따른 현장여건에 맞는 기계 및 인력품 조합 반영</p>	도로폭원별	굴착 및 되메우기	덤프트럭 운반	2.5~4m이하	굴삭기(0.2m³급)(80%)+인력(20%)	4.5ton	4~6m이하	굴삭기(0.4m³급)(80%)+인력(20%)	10.5ton	6m이상	굴삭기(0.6m³급)(80%)+인력(20%)	15.0ton				
도로폭원별	굴착 및 되메우기	덤프트럭 운반																
2.5~4m이하	굴삭기(0.2m³급)(80%)+인력(20%)	4.5ton																
4~6m이하	굴삭기(0.4m³급)(80%)+인력(20%)	10.5ton																
6m이상	굴삭기(0.6m³급)(80%)+인력(20%)	15.0ton																
4	굴삭기 작업효율 (E)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주택가지역에서 도로, 상·하수도관로부설 등 공사 시 작업장소 협소, 지하매설물 등 작업이 현저하게 저하되는 경우 적용 - 굴삭기 작업효율(E) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">토질별</th> <th>현장조건</th> <th colspan="2">자연상태</th> </tr> <tr> <th></th> <th>보통</th> <th>불량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>모래,사질토</td> <td></td> <td>0.30 (0.7)</td> <td>0.19 (0.55)</td> </tr> <tr> <td>자갈섞인 점성토</td> <td></td> <td>0.26 (0.6)</td> <td>0.15 (0.47)</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ()는 굴삭기 일반 작업효율</p>	토질별	현장조건	자연상태			보통	불량	모래,사질토		0.30 (0.7)	0.19 (0.55)	자갈섞인 점성토		0.26 (0.6)	0.15 (0.47)	
토질별	현장조건	자연상태																
		보통	불량															
모래,사질토		0.30 (0.7)	0.19 (0.55)															
자갈섞인 점성토		0.26 (0.6)	0.15 (0.47)															

항 목		주 요 내 용					비고
5	콘크리트 및 아스콘포장 절단	○ 소규모공사 아스콘 포장절단 (일당)					400
		구분	규격	단위	수량	시공량(m)	
		보통인부		인	3		
		커터	320 ~ 400mm	대	1		
		동력분무기	4.85kw	대	0.5		
		- 콘크리트 및 아스콘포장 절단 깊이 7.5cm로 적용(1회) - 소로, 단지내 도로등 소규모 아스팔트 표층 포장일 경우 적용					
6	콘크리트 및 아스팔트포장 깨기	○ 현장여건을 고려한 소규모굴삭기 콘크리트 및 아스콘 포장깨기일 경우 적용 - 굴삭기(0.4m³이하) 적용시는 작업능력 하한치 적용 - 콘크리트포장깨기(굴삭기+브레이커)					두께 30cm미만
		규격	단위	수량	비고		
		0.4m³	m³/hr	3.3 (3.3~5.9)			
		0.2m³	m³/hr	1.75 (3.3~5.9)			
		* ()는 굴삭기 일반 작업시 수량 * 인구 밀집지역의 소규모 지선도로 포장깨기에는 0.2m³ 굴삭기를 조합 사용 할 수 있으며 이때의 작업능력은 1.75m³/hr를 적용한다. (아스콘 포장 제외) - 아스콘포장깨기(굴삭기+브레이커)					
		규격	단위	수량	비고		
		0.4m³	m³/hr	6.9 (16.0)	두께 20cm이하		
		0.2m³	m³/hr	4.1 (16.0)			
		* ()는 굴삭기 일반 작업시 수량					
7	현장내 유용토 및 사토운반 거리 정산	○ 기계조합은 현장여건에 맞게 적용하고 운반거리는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 의거 실제거리 정산 적용 - 유용토운반 : (공사현장) → (야적장) - 사토운반 : (야적장) → (사토장)					
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><관련규정> 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 토사 채취, 사토 및 폐기물처리 등과 관련하여 당초 설계서에 정한 운반거리가 증·감되는 경우에는 기준에 따라 계약금액을 조정한다. </div>					
8	인력터파기 작업장소 협소 및 용수 할증 적용	○ 협소한 독립기초 및 현장주위에 장애물(가시설물, 기타시설물)이 있을 경우 노임 수량에 50%까지 가산하여 적용					m³당
		구분	규격	단위	수량		
		보통인부	보통토사	인	0.3		
			경질토사	인	0.39		
			자갈섞인 토사	인	0.48		
			호박돌 섞인 토사	인	0.855		

항 목		주 요 내 용	비 고																										
9	기층아스콘 포장 포설 및 다짐	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 현장(소로, 단지내 도로 등) 기층아스콘포장 포설 및 다짐 <ul style="list-style-type: none"> - 기층아스콘 포설두께 15cm 시 포설 및 다짐 품 2회 적용 ※ 표준품셈의 표층 인력식 소규모 장비포설 적용 																											
10	현장내 자재 소운반 적용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심지 주택밀집지역에 자재를 적치할 수 없는 실정으로 중간집하장(야적장)을 설치하고 운반차량은 현장여건에 맞추어 선별 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 관급,사급자재 등을 야적장에서 수급할 수 있도록 운반거리는 현장 주변여건을 고려하여 가급적 1.0km이내 적용 - (사급자재) 보조기층, 석분 등 운반 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>골재원</td> <td>15ton 운반거리적용</td> <td>중간집하장 (야적장)</td> <td>10.5ton L=1.0km</td> <td>공사현장</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>장비조합</th> <th>적 용</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>야적장⇒공사현장</td> <td>백호우 0.4m³+덤프트럭 10.5ton (현장여건에 맞게 선별 적용)</td> <td>○</td> <td>반영</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - (관급자재) 고강성이중벽관, 내충격PVC관, 우수반이, 맨홀뚜껑, 조립식콘크리트맨홀, 덕타일주철관 등 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>생산공장</td> <td>관급자재 납품장소하차도</td> <td>중간집하장 (야적장)</td> <td>8.0ton L=1.0km</td> <td>공사현장</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>장비조합</th> <th>적 용</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>야적장⇒공사현장</td> <td>덤프트럭 8.0ton (현장여건에 맞게 선별 적용)</td> <td>○</td> <td>반영</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ※ 운반차량은 2.5 ~ 10.5D/T 현장 여건에 맞추어 선별 적용 	골재원	15ton 운반거리적용	중간집하장 (야적장)	10.5ton L=1.0km	공사현장	구 분	장비조합	적 용	비 고	야적장⇒공사현장	백호우 0.4m³+덤프트럭 10.5ton (현장여건에 맞게 선별 적용)	○	반영	생산공장	관급자재 납품장소하차도	중간집하장 (야적장)	8.0ton L=1.0km	공사현장	구 분	장비조합	적 용	비 고	야적장⇒공사현장	덤프트럭 8.0ton (현장여건에 맞게 선별 적용)	○	반영	
골재원	15ton 운반거리적용	중간집하장 (야적장)	10.5ton L=1.0km	공사현장																									
구 분	장비조합	적 용	비 고																										
야적장⇒공사현장	백호우 0.4m³+덤프트럭 10.5ton (현장여건에 맞게 선별 적용)	○	반영																										
생산공장	관급자재 납품장소하차도	중간집하장 (야적장)	8.0ton L=1.0km	공사현장																									
구 분	장비조합	적 용	비 고																										
야적장⇒공사현장	덤프트럭 8.0ton (현장여건에 맞게 선별 적용)	○	반영																										
11	레미콘 소운반 적용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로폭 협소 및 현장 여건상 레미콘차량 진입이 불가한 경우 적용 (차량진입이 가능한 근접거리에서 산정) <ul style="list-style-type: none"> - 도로폭원이 3m 미만 → 소형트럭(2.5톤 또는 4.5톤) - 도로폭원이 1m 이하 → 리어카 소운반 적용 ※ 운반차량은 장비(소형트럭, 리어카 등)로 현장 여건에 맞추어 적용 																											
12	폐기물 소운반 적용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 여건상 차량 진입이 불가한 경우 적용 (차량진입이 가능한 근접거리에서 산정) <ul style="list-style-type: none"> - 도로폭원이 3m 미만 → 소형트럭(2.5톤 또는 4.5톤) - 도로폭원이 1m 이하 → 리어카 소운반 적용 ※ 운반차량은 장비(소형트럭, 리어카 등)로 현장 여건에 맞추어 적용 																											

항 목		주 요 내 용	비 고																													
13	교통 신호수 반영 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 시행시 통행 안전 및 교통소통을 위한 교통 신호수가 필요한 경우 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 교통 신호수를 필요로 하는 공종(상·하수도, 도로확포장, 토공, 철근, 각종 보수공사 등)에 대하여 반영 																														
14	차선도색 전, 후 청소 비용 반영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전 청소 및 작업 후 정리가 필요한 경우에는 보통인부(2인)에 해당 작업의 시공량을 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 차선도색 작업은 청소품이 반영되어 있지 않으므로 별도 계상 필요 																														
15	협소한 현장에서 굴삭기 각도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 공사 및 협소한 장소일 경우 굴삭기 각도 조정 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 규격 : 0.4m³이하, 각도: 180°적용 ⇒ 사이클시간 20sec - 굴삭기 1회 사이클시간(cm) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">규격 \ 각도</th> <th colspan="4">사이클시간(sec)</th> </tr> <tr> <th>45</th> <th>90</th> <th>135</th> <th>180</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.12~0.4</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>0.6~0.8</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>1.0~1.2</td> <td>17</td> <td>19</td> <td>21</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>22</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	규격 \ 각도	사이클시간(sec)				45	90	135	180	0.12~0.4	13	15	18	20	0.6~0.8	16	18	20	22	1.0~1.2	17	19	21	23	2.0	22	25	27	30	
규격 \ 각도	사이클시간(sec)																															
	45	90	135	180																												
0.12~0.4	13	15	18	20																												
0.6~0.8	16	18	20	22																												
1.0~1.2	17	19	21	23																												
2.0	22	25	27	30																												
16	민원 대응	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원이 자주 발생하는 현장일 경우 민원을 전담인력 노임 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모 공사 및 협소한 장소에서 공사를 하는 경우 빈번한 민원발생으로 인해 공사기간이 지연이 됨에 따라 필요 시 전담인력 별도 배치 																														
17	뒷정리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주택지 같은 협소한 현장에서 작업철수 시 해당 공사 구간 뒷정리에 대한 공사비가 필요한 경우 노무비를 별도 계상하여 반영 ○ 또한 작업철수 시 공사구간을 통행 할 수 있도록 보완하는 보온덮개, 부직포, 양생포 등과 같은 자재가 필요할 경우 자재비 별도 반영 																														

2. 소규모 설계적용기준 세부내용

① 총시공량이 기준시공량(품셈) 미만 공종 보완

○ 표준품셈 및 관련규정

구 분	표준품셈 및 관련규정
2020년 표준품셈	1-1-3 적용방법 6. 본 표준품셈에서 “시공량/일”으로 명시된 항목 중 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우에는 현장여건 등을 고려하여 별도 계상한다.

○ 검토내용

- 소규모 공사의 경우 설계서의 수량만큼 공사비로 계상하나, 실제 현장에서는 기계장비, 인건비를 하루 단위로 지급하는 실정임

[반영내용]

○ 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우에는 다음과 같이 적용

총 시공량(A), 기준 시공량(표준품셈) (B), 산출근거상 1일 작업량(Q)

구 분	조 건	적 용	비 고
i)	$A \leq B/2$ 일 경우	$Q/2$	
ii)	$B/2 < A \leq B$ 일 경우	$Q=A$	

※ 단, 표준품셈에서 “시공량/일”으로 명시된 항목만 해당

○ 적용예시

㉠ $A \leq B/2$ 일 경우

< 반영 전 >					< 반영 후 >				
1. 표준품셈 (예시)					1. 표준품셈 (예시)				
구분	단위	수량	시공량(M)		구분	단위	수량	시공량(M)	
블레이드	EA	0.27	400		블레이드	EA	0.27	200	
물	L	2,000							
보통인부	인	3							
2. 내역서 (예시)					2. 내역서 (예시)				
명칭	규격	수량	단위	단가	명칭	규격	수량	단위	단가
아스팔트 포장 절단	단지 내 소규모	50	M	2,258원	아스팔트 포장 절단	단지 내 소규모	50	M	4,107원
					<ul style="list-style-type: none"> • 총시공량 (A) = 50 • 기준 시공량 (B) = 400 • $50 \leq 400/2$ ▶ i) 해당 $\Rightarrow$ Q (단가산출서) = 200 				

㉡ $B/2 < A \leq B$ 일 경우

< 반영 전 >					< 반영 후 >				
1. 표준품셈 (예시)					1. 표준품셈 (예시)				
구분	단위	수량	시공량(M)		구분	단위	수량	시공량(M)	
블레이드	EA	0.27	400		블레이드	EA	0.27	300	
물	L	2,000							
보통인부	인	3							
2. 내역서 (예시)					2. 내역서 (예시)				
명칭	규격	수량	단위	단가	명칭	규격	수량	단위	단가
아스팔트 포장 절단	단지 내 소규모	300	M	2,258원	아스팔트 포장 절단	단지 내 소규모	300	M	2,875원
					<ul style="list-style-type: none"> • 총시공량 (A) = 300 • 기준 시공량 (B) = 400 • $400/2 \leq 300$ ▶ ii) 해당 $\Rightarrow$ Q (단가산출서) = 300 				

② 품의 할증

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정
2020년 표준품셈	<p>1-4-3 품의할증 품의 할증은 인력품 적용이 원칙이나 작업능률 저하로 인해 건설기계의 사용 시간이 늘어나는 경우, 기계품에도 적용 가능하다.</p> <p>(기타 할증률) 가. 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 때 50%까지 가산할 수 있다. ▫ 동일 장소에 수종의 장비가동, 동일장소의 협소, 소음, 진동, 위험 나. 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능률 저하가 현저할 경우는 별도 가산할 수 있다.</p> <p>(야간작업) PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.</p>
근로기준법	<p>제56조(연장·야간 및 휴일 근로) ③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다.)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.</p>

○ (검토내용)

- 기타할증

작업능력 저하가 현저할 때 품을 현장여건에 따라 50%까지 적용
 ▶ 작업장소 협소, 소음, 진동, 수종의 장비가동, 위험 등 현장 여건에 따라 적정 할증율을 적용

- 야간작업할증

- 작업능률 저하에 따른 할증 25% 가산 ▶ 1.25배
- 야간작업(22:00 ~ 06:00)에 대한 노임 할증(근로기준법 제56조) 50% 가산
 ▶ 야간작업 노무비 = 노임단가 × 1.5배

[반영내용]

○(기타할증률) **작업능력 저하가 현저할 때 현장여건에 따라 50%까지 가산**

○(야간작업할증) **품의 작업능력저하 1.25배, 노임단가 1.5배 계상**

$$\Rightarrow [(1+0.25) \times 1.5] = \text{노임단가} \times 1.875$$

③ 현장여건에 따른 기계/인력 조합

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정		
2020년 표준품셈	제3장 토공사 3-1-1 적용기준 1. 굴착작업은 작업조건, 굴착량 등에 따라 기계굴착과 인력굴착의 공사비를 비교 검토하여 적정 선정하여야 한다. 2. 공사비 비교시 기계굴착이 비경제적인 협소지역이나 넓은 지역이라도 굴착 기계를 투입할 수 없는 특수한 여건의 지역은 인력으로 설계할 수 있다. 당해 건설공사의 제반사항을 감안하여 대규모공사에는 대형건설기계, 중규모 공사에는 중형건설기계, 소규모공사에는 소형건설기계를 적용한다.		
	제8장 건설기계 8-1-2 공사규모별 표준건설기계 1. 건설공사 설계시 적정 공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당해 건설공사의 제반사항을 감안하여 대규모공사에는 대형건설기계, 중규모 공사에는 중형건설기계, 소규모공사에는 소형건설기계를 적용한다.		
	[표준건설기계(예시)]		
	다. 굴삭기		
	구 분	작 업 규 모	표 준 규 격
	굴삭적재작업	소 규 모	굴삭기 0.4m ³
		중 규 모	굴삭기 0.7m ³
		대 규 모	굴삭기 1.0m ³ 이상
	라. 덤프트럭		
	구 분	작 업 규 모	표 준 규 격
	덤프트럭운반	소 규 모	덤프트럭 8톤이하
		중 규 모	덤프트럭 8~15톤
		대 규 모	덤프트럭 15톤이상
	[주] ① 각 작업규모별 구체적인 덤프트럭 규격(2.5, 4.5, 6, 8, 10.5, 15, 20, 32톤)은 도로상태, 시공성, 시공규모 등을 감안하여 현장 실정에 맞도록 조정 적용한다. ② 타장비와의 조합 작업 및 암석운반 등 가혹한 작업의 경우는 경제적인 방법으로 선정한다.		
	2. 공사규모(시공량)는 100,000m ³ 이상의 공사를 대규모, 100,000~10,000m ³ 의 공사를 중규모, 10,000m ³ 미만을 소규모로 구분한다.		
3. 표준규격을 기준하여 현장조건 및 토질조건(습지, 연약지반)에 따라 탄력적으로 이를 보완 선정한다.			
[주] ① 공사규모의 구분은 편의상 시공량으로 표시한 것인 바, 실제 적용과정에서는 공사량, 공사기간, 현장조건에 따라 공사규모를 판단하여야 한다. ② 선형공사(도로, 철도, 관로 등)의 경우는 공사여건을 감안하여 장비규격을 적정 선정한다. ③ 공사규모는 당해연도 공사의 시공량을 기준한 것이므로 공사기간을 감안하여 장비규격을 적정 선정한다. ④ 모든 공사목적에 완전히 부합되는 건설기계는 없으므로 실제 공사시공과정에서는 여기에 선정된 표준기계에 절대적으로 구매받지 말고 선정된 표준기계를 기준하여 현장여건에 따라 탄력적으로 이를 보완 선정하여야 한다. ⑤ 공사를 시행하는 데 있어 특정한 기계 및 특정규격의 사용이 요구될 때는 본 기준에 의하지 않고 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용한다.			

○ (검토내용)

- 굴착 및 되메우기

- 도로폭원별 현장여건에 맞는 기계 및 인력 조합 적용
- 작업장소 협소, 지하매설물 등 작업이 현저히 저하되는 경우는 기계/인력비율 조정 적용

[반영내용]

○ 현장여건(도로폭)에 따라 장비조합 적용

도로폭원별	터 파 기	덤프트럭	비 고
B=2.5m~4.0m이하	0.2m³ 급(90%)+인력(10%)	4.5ton	
B=4.0m~6.0m	0.4m³ 급(90%)+인력(10%)	10.5ton	
B=6.0m이상	0.6m³ 급(90%)+인력(10%)	15.0ton	

○ 작업장소 협소, 지하매설물 등 작업이 현저히 저하되는 경우는 기계/인력비율 조정 적용

도로폭원별	터 파 기	덤프트럭	비 고
B=2.5m~4.0m이하	0.2m³ 급(80%)+인력(20%)	4.5ton	
B=4.0m~6.0m	0.4m³ 급(80%)+인력(20%)	10.5ton	
B=6.0m이상	0.6m³ 급(80%)+인력(20%)	15.0ton	

④ 굴삭기 작업효율(E)

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정																																							
2020년 표준품셈	8-2-3 굴삭기 2. 작업효율(E)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">조건 토질명</th> <th style="text-align: center;">현 장</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">자연상태</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">흐트러진 상태</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">양 호</th> <th style="text-align: center;">보 통</th> <th style="text-align: center;">불 량</th> <th style="text-align: center;">양 호</th> <th style="text-align: center;">보 통</th> <th style="text-align: center;">불 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">모래,사질토</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.85</td> <td style="text-align: center;">0.70</td> <td style="text-align: center;">0.55</td> <td style="text-align: center;">0.90</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> <td style="text-align: center;">0.60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">자갈섞인 흙, 점성토</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.75</td> <td style="text-align: center;">0.60</td> <td style="text-align: center;">0.45</td> <td style="text-align: center;">0.80</td> <td style="text-align: center;">0.65</td> <td style="text-align: center;">0.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">파쇄암</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.45</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> </tr> </tbody> </table>	조건 토질명	현 장	자연상태			흐트러진 상태				양 호	보 통	불 량	양 호	보 통	불 량	모래,사질토		0.85	0.70	0.55	0.90	0.75	0.60	자갈섞인 흙, 점성토		0.75	0.60	0.45	0.80	0.65	0.50	파쇄암						0.45	0.35
	조건 토질명		현 장	자연상태			흐트러진 상태																																	
			양 호	보 통	불 량	양 호	보 통	불 량																																
	모래,사질토		0.85	0.70	0.55	0.90	0.75	0.60																																
	자갈섞인 흙, 점성토		0.75	0.60	0.45	0.80	0.65	0.50																																
	파쇄암						0.45	0.35																																
	[주] ① 자연상태의 굴삭 시 작업효율																																							
	㉞ 양호 : 자연지반이 무르고, 절토작업이 최적으로 연속작업이 가능하고 작업방해가 없는 등의 조건인 경우																																							
	㉟ 보통 : 자연지반은 단단하지만 절토작업이 최적인 경우, 또는 자연지반은 무르지만 절토작업이 곤란한 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우																																							
㊱ 불량 : 자연지반이 단단하고 또한 연속작업이 곤란하며 작업방해가 많은 등의 조건인 경우																																								

구 분	표준품셈 및 관련규정																		
2020년 표준품셈	⑦ 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사 시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우에는 다음의 작업효율(E)을 적용할 수 있다.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">토질별</th> <th style="text-align: center;">현장조건</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">자 연 상 태</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">비 고</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">보 통</th> <th style="text-align: center;">불 량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">모래,사질토</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.30</td> <td style="text-align: center;">0.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">자갈섞인 흙, 점성토</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.26</td> <td style="text-align: center;">0.15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	토질별	현장조건	자 연 상 태		비 고		보 통	불 량	모래,사질토		0.30	0.19		자갈섞인 흙, 점성토		0.26	0.15	
	토질별		현장조건	자 연 상 태			비 고												
			보 통	불 량															
	모래,사질토		0.30	0.19															
	자갈섞인 흙, 점성토		0.26	0.15															
㉞ 보통 : 작업현장이 보통의 경우나, 지하장애물이 약간 있는 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역																			
㉟ 불량 : 작업현장이 협소한 경우나, 지하장애물이 많은 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역																			

○ (검토내용)

- 주택가지역에서 도로, 상·하수도관로부설 등의 공사 시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우 현장조건에 맞게 굴삭기 작업효율(E) 적용

[반영내용]

- 주택가지역의 도로, 상하수도관로부설 등의 공사 시 작업장소 협소 및 지하매설물 등 작업이 현저하게 저하하는 경우 굴삭기 작업 효율(E)은 현장조건에 맞게 적용

토질별 현장조건	자연 상태		비 고
	보 통	불 량	
모래,사질토	0.30 (0.7)	0.19 (0.55)	
자갈섞인 흙, 점성토	0.26 (0.6)	0.15 (0.47)	

* ()는 굴삭기 일반 작업효율

⑤ 콘크리트 및 아스콘포장 절단(1일 8시간)

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정				
2020년 표준품셈	(토목부문) 제1장 도로포장공사				
	1-7-1 콘크리트 포장 절단 (일당)				
	구분	규격	단위	수량	시공량(m)
					1차로 2차로
	특별인부		인	1	500 700
	보통인부		인	1	
	커터	320~400mm	대	1	
	동력분무기	4.85kw	대	0.5	
	[주] ① 본 품은 콘크리트 표층 포장의 절단을 기준한 것이다. ② 본 품은 포장절단, 절단면 물청소를 포함한다. ③ 절단 깊이는 1차 절단(50~75mm)을 기준한다. ④ 100m당 블레이드 0.31개, 물 3,000L를 계상한다.				
	(아스팔트 포장절단) (일당)				
구분	규격	단위	수량	시공량(m)	
특별인부		인	1	500	
보통인부		인	1		
커터	320~400mm	대	1		
동력분무기	4.85kw	대	0.5		
[주] ① 본 품은 소로, 단지내 도로 등 소규모 아스팔트 표층포장에 대한 품으로 포장두께 7.5cm이하 기준 ② 100m당 블레이드 0.27개, 물 2,000L를 계상한다.					

[반영내용]

- 소규모 공사에 대한 현장여건 반영을 위해 2016년 표준품셈의 일반아스팔트포장(인력식 소규모장비사용 시공)의 비고(단서조항*)을 적용하여 반영

<비고> 아스팔트 절단이 필요한 경우, 보통인부 3인이 일당 400m 절단 가능하며, 100m 당 블레이드 0.27개, 물 2,000L를 계상한다
 [주] 본 품은 소로, 단지내 도로 등 소규모 아스팔트 표층포장에 대한 품이며 포장두께는 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

- 포장 절단 깊이는 7.5cm로 적용(1회)
- 소규모 아스팔트 표층포장에 대한 품 적용

⑥ 콘크리트 및 아스팔트 포장깨기

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정			
2020년 표준품셈	(공통부문) 제8장 건설기계 8-2-15 대형브레이커 1. 조합기계 대형브레이커 + 굴삭기 0.6 ~ 0.8m ³ 2. 작업능력 가. 구조물 헐기(m ³ /hr)			
	구 분	무근 구조물	철근 구조물	
	구조물의 평균두께 30cm미만	3.3 ~ 5.9	1.6 ~ 3.3	
	구조물의 평균두께 30cm이상	2.6 ~ 4.6	1.4 ~ 2.7	
	간이철근 구조물	2.8 ~ 5.0	-	
	교량상부 구조물	-	1.8 ~ 3.7	
	아스콘 포장 30cm미만	16.0		
	아스콘 포장 30cm이상	12.5		
	[주] ⑤ 굴삭기 0.4m ³ 을 조합 사용하는 경우는 상기 작업능력의 하한치를 적용한다. (아스콘 포장 제외) ⑥ 인구 밀집지역의 소규모 지선도로 포장깨기에는 0.2m ³ 굴삭기를 조합사용할 수 있으며 이때의 작업능력은 1.75m ³ /hr를 적용한다.(아스콘 포장 제외) ⑦ 굴삭기(0.4m ³ 이하)로 아스콘 포장 깨기를 하는 경우 다음을 기준으로 적용한다.			
	구 분	규 격	단 위	수 량
굴삭기+브레이커	0.4m ³	m ³ /hr	6.9	두께 20cm이하
	0.2m ³	m ³ /hr	4.1	

[반영내용]

○ 현장 여건을 고려하여 굴삭기 0.4m³급 이하 적용 시는 작업능력 하한치 적용

▣ 콘크리트 포장깨기(굴삭기+브레이커)

규 격	단 위	수 량	비 고
0.4m ³	m ³ /hr	3.3 (3.3 ~ 5.9)	두께 30cm미만
0.2m ³	m ³ /hr	1.75 (3.3 ~ 5.9)	

* ()는 굴삭기 일반작업 시 수량

▣ 아스콘포장깨기(굴삭기+브레이커)

규 격	단 위	수 량	비 고
0.4m ³	m ³ /hr	6.9 (16.0)	두께 20cm이하
0.2m ³	m ³ /hr	4.1 (16.0)	

* ()는 굴삭기 일반작업 시 수량

⑦ 현장내 유용토 및 사토운반 거리 정산

○ (표준품셈 및 관련규정)

◆ 참고자료 (지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)

제7장 실비 산정

3. 설계서 작성 시 주의사항과 운반거리 변경에 따른 실비 산정

나. 토사 채취, 사토 및 폐기물처리 등과 관련하여 당초 설계서에 정한 운반거리가 증·감되는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 계약금액을 조정한다.

○ (검토내용)

- 현장내 유용토 운반거리 정산(공사현장 → 야적장)

구 분	장비조합	거리	비 고
현장 → 야적장	현장여건에 맞게 장비조합 적용		운반거리 실비정산 필요

- 사토(토사, 암) 운반거리 실비 정산 적용(야적장 → 사토장)

▣ 현장 발생 사토(토사, 암) 선정한 사토장으로 운반 적용

구 분	장비조합	거리	비 고
야적장 → 사토장	현장여건에 맞게 장비조합 적용		운반거리 실비정산 필요

[반영내용]

- 장비조합은 현장여건에 맞게 적용하고 운반거리는 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』에 의거 실제거리 정산 적용

⑧ 인력굴착

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정					
2020년 표준품셈	제3장 토공사 3-1-2 인력굴착(토사)					
	구분	단위	수량			호박돌 섞인 토사
			보통토사	경질토사	고사점토 및 자갈 섞인 토사	
	보통인부	인	0.2	0.26	0.32	0.57
비고	현장 내에서 소운반하여 깔고 고르는 잔토처리는 m ³ 당 0.2인을 별도 계상한다.					
<p>[주] ① 본 품은 자연상태 토사를 기준한 것이며, 깊이 1m이하의 인력에 의한 구조물터파기 또는 흙깎기 등에 적용한다.</p> <p>② 본 품은 면고르기가 포함된 것이며, 호박돌 섞인 토사 품에는 발파품을 인력품으로 환산한 것도 포함되어 있다.</p> <p>③ 흙막기 및 물푸기 품은 별도 계상한다.</p> <p>④ 용수가 있는 곳은 본 품의 50%까지 가산할 수 있다.</p> <p>⑤ 주위에 장애물(가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 때와 협소한 독립기초파기 때에는 품을 50%까지 가산할 수 있다.</p>						

[반영내용]

- 협소한 독립기초 및 현장주위에 장애물(가시설물,기타시설물)이 있을 경우 노임 수량에 50%까지 가산하여 적용

⑨ 기층아스콘포장 포설 및 다짐(T=15cm)

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정																						
2020년 표준품셈	<p>제1장 도로포장공사</p> <p>* 소규모 현장 포설시 '표층 인력식 소규모장비 포설', '표층 기계포설(소규모장비)을 적용한다.</p> <p>1-5-3 표층 인력식 소규모장비 포설</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">배치인원(인)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">사용기계(1대)</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">시공량(m²)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">명</th> <th style="text-align: center;">칭</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">포장공 1</td> <td style="text-align: center;">플레이트</td> <td style="text-align: center;">콤택터</td> <td style="text-align: center;">1.5ton</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">보통인부(포설) 1</td> <td style="text-align: center;">진동롤러</td> <td style="text-align: center;">(핸드가이드식)</td> <td style="text-align: center;">0.7ton</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">보통인부(다짐) 1</td> <td style="text-align: center;">로더</td> <td style="text-align: center;">(타이어)</td> <td style="text-align: center;">0.57m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">살수차</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,500L</td> </tr> </tbody> </table>	배치인원(인)	사용기계(1대)		시공량(m ²)	명	칭	포장공 1	플레이트	콤택터	1.5ton	보통인부(포설) 1	진동롤러	(핸드가이드식)	0.7ton	보통인부(다짐) 1	로더	(타이어)	0.57m ³		살수차		5,500L
	배치인원(인)		사용기계(1대)			시공량(m ²)																	
명		칭																					
포장공 1	플레이트	콤택터	1.5ton																				
보통인부(포설) 1	진동롤러	(핸드가이드식)	0.7ton																				
보통인부(다짐) 1	로더	(타이어)	0.57m ³																				
	살수차		5,500L																				
	<p>[주] ① 본 품은 소로, 단지내 도로 등 소규모 아스팔트 표층 포장에 대한 품이며 포장두께는 7.5cm이하를 기준으로 한다.</p> <p>② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>1-5-2 기층 포설</p> <p>[주] ③ 소규모 현장 포설시 {토목부분} 1-5-3 표층 인력식 소규모장비 포설', {토목부분} 1-5-4 표층 기계포설(소규모장비)'을 적용한다.</p> </div>																						
시방서	<p>① 택코우트의 양생이 충분하지 않은 기층 위에 혼합물 포설은 안됨</p> <p>② 포설할 때의 혼합물의 온도는 120℃ 이상(한층 포장두께는 7.5cm이하)</p>																						

○ (검토내용)

- 기층아스콘포장 포설 및 다짐(T=15cm)

- 포장복구 당일(기층+표층) 포설이 불가한 경우 현재 기층으로 가 포설
- 공사 완료 후 포장절삭 표층 아스콘 포장하여 마무리

→ 기층포설 두께는 7.5cm 되어 있어 시공량 2회 포설 및 다짐 필요

[반영내용]

○ 시방서 및 공사여건을 감안할 때 기층아스콘 포장 및 다짐은 2회 적용

⑩ 현장내 자재 소운반 적용

○ (검토내용)

- 대부분 건설자재운반은 현장도착도가 원칙이나,
- 도심지 주택밀집지역에 자재를 적치할 수 없는 실정으로,
- 중간집하장(야적장)을 설치하고 운반차량은 2.5~15.0D/T 현장여건에 맞추어 선별적용

▶ 보조기층, 석분 현장내 운반

골재원	15ton 운반거리적용	중간집하장(야적장)	10.5ton L=1.0km	공사현장
-----	-----------------	------------	--------------------	------

구분	장비조합	적용	비고
야적장⇒공사현장	백호우 0.4m³+덤프트럭 10.5ton (현장여건에 맞게 선별 적용)	○	반영

▶ 고강성이중벽관, 내충격PVC관, 우수받이, 맨홀뚜껑 현장내 운반

생산공장	관급자재 납품장소하차도	중간집하장(야적장)	8.0ton L=1.0km	공사현장
------	-----------------	------------	-------------------	------

구분	장비조합	적용	비고
야적장⇒공사현장	구역화물	○	반영

▶ 조립식콘크리트맨홀, 덕타일주철관 현장내 운반

생산공장	관급자재 납품장소차상도	중간집하장(야적장)	8.0ton L=1.0km	공사현장
------	-----------------	------------	-------------------	------

구분	장비조합	적용	비고
야적장⇒공사현장	구역화물	○	반영

[반영내용]

- 도심지 주택밀집지역에 자재를 적치할 수 없는 실정으로 중간집하장(야적장)을 설치하고 운반차량은 2.5 ~ 15.0D/T 현장 여건에 맞추어 선별 적용
- 관급, 사급자재 등을 중간집하장에서 수급할 수 있도록 운반거리는 현장 주변여건을 고려하여 가급적 1.0km이내 적용
(선정한 중간집하장(야적장)에서 공사현장까지 실제 운반거리 정산 적용)

⑪ 레미콘 소운반 적용

○ (검토내용)

- 현장 여건상 차량 진입 불가능한 경우 소운반 적용

(운반거리 차량 진입 가능한 근접거리에서 산정)

구 분	장비조합	적 용	비 고
공사현장입구⇒공사현장	현장여건에 맞게 선별 적용		

[반영내용]

- 레미콘차량이 도로폭원 협소 등 현장 여건상 진입 불가능한 경우
 - 도로폭원이 3.0m미만 현장은 소형 트럭(2.5톤 또는 4.5톤) 적용
 - 도로폭원이 1.0m미만 현장은 리어카 소운반 적용

⑫ 폐기물 소운반 적용

○ (검토내용)

- 현장 여건상 차량 진입 불가능한 경우 소운반 적용

(운반거리 차량 진입 가능한 근접거리에서 산정)

구 분	장비조합	적 용	비 고
공사현장입구⇒공사현장	현장여건에 맞게 선별 적용		

[반영내용]

- 폐기물운반을 위한 차량이 도로폭원 협소 등 현장 여건상 진입 불가능한 경우
 - 도로폭원이 3.0m미만 현장은 소형 트럭(2.5톤 또는 4.5톤) 적용
 - 도로폭원이 1.0m미만 현장은 리어카 소운반 적용

⑬ 교통신호수 반영 개선

○ (관련규정)

◆ 건설기술진흥법 시행규칙

제60조(안전관리비)

- ② 건설공사의 발주자는 법 제63조제1항에 따라 안전관리비를 공사금액에 계상하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.
- 4. 제1항제4호의 비용 : 공사시행중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용 및 신호수의 배치비용에 관해서는 토목·건축 등 관련 분야의 설계기준 및 인건비기준을 적용하여 계상

○ (검토내용)

- 도심시 주택밀집지역 공사 시 차량통행 불편 지속적 발생
- 공사구간 빈번한 차량통행으로 사고 등 민원 발생
- 공사효율 저하로 공사기간 지연 발생에 따라 교통신호수 반영 필요

[반영내용]

- 교통신호수를 필요로 하는 공종(상하수도, 도로확포장, 토공, 철콘, 각종 보수공사 등) 공사 시 교통신호수 반영

⑭ 차선도색 후 청소 작업 개선

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정							
2020년 표준품셈	제1장 도로포장공사 , 1-9-9 차선도색							
	2. 수용성형 페인트 수동식							
					현장조건			
	구 분	규격	단 위	수량	실선	파선	횡단보도 주차장	문자,기호
	특별인부		인	2	900	450	342	162
보통인부		인	2					
트럭	4.5TON	대	1					
[주] ④ 사전 청소가 필요한 경우에는 별도 계상한다.								

[반영내용]

- 차선도색 전후 사전청소 및 뒷정리가 필요한 경우 시공량 만큼
보통인부 2인에 적용하여 별도 반영

⑮ 현장여건이 협소한 경우 굴삭기 싸이클시간 적용

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정				
2020년 표준품셈	제8장 건설기계 8-1-2 공사규모별 표준건설기계 1. 건설공사 설계시 적정 공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당해 건설공사의 제반사항을 감안하여 대규모공사에는 대형건설기계, 중규모공사에는 중형건설기계, 소규모공사에는 소형건설기계를 적용한다.				
	[표준건설기계(예시)]				
	다. 굴삭기				
	구 분	작 업 규 모	표 준 규 격		
	작업종류				
	굴삭적재작업	소 규 모	굴삭기 0.4m ³		
		중 규 모	굴삭기 0.7m ³		
		대 규 모	굴삭기 1.0m ³ 이상		
	[주] ① 각 작업규모별 구체적인 덤프트럭 규격(2.5, 4.5, 6, 8, 10.5, 15, 20, 32톤)은 도로상태, 시공성, 시공규모 등을 감안하여 현장 실정에 맞도록 조정 적용한다. ② 타장비와의 조합 작업 및 암석운반 등 가혹한 작업의 경우는 경제적인 방법으로 선정한다.				
	8-2-3. 굴삭기				
구 격	각 도	싸이클시간(sec)			
		45	90	135	180
0.12~0.4		13	15	18	20
0.6~0.8		16	18	20	22
1.0~1.2		17	19	21	23
2.0		22	25	27	30

[반영내용]

- 소규모 공사에는 굴삭기 규격을 0.4m³이하로 반영
- 공사현장이 협소한 경우 굴삭기의 1회 싸이클 시간(cm)을 20초 (180°)로 반영

⑩ 민원 대응

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정
공사계약 일반조건	<p>제21조 (설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)</p> <p>⑤ 제1항에 정한 정부의 책임있는 사유 또는 불가항력의 사유란 다음 각호의 어느 하나의 경우를 말한다. 다만, 설계시 공사관련 법령 등에 정한 바에 따라 설계서가 작성된 경우에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사업계획 변경 등 발주기관의 필요에 의한 경우 2. 발주기관 외에 해당공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우 3. 공사관련법령(표준시방서, 전문시방서, 설계기준 및 지침 등 포함)의 제·개정으로 인한 경우 4. 공사관련 법령에 정한 바에 따라 시공하였음에도 불구하고 발생하는 민원에 의한 경우

○ (검토내용)

- 소규모 공사 및 도심지 주택밀집지역과 같은 현장에서 빈번한 민원으로 인해 공사에 영향을 끼쳐 공사지연이 발생하는 실정
- 현장에 민원 대응 전담자를 배치함으로써 공사 및 준공날짜에 문제가 발생하지 않도록 현장여건에 맞추어 적용

[반영내용]

- **현장여건이 소규모 공사 및 주택지와 같이 협소한 경우 빈번한 민원으로 인한 공사지연이 발생하여 공사기간에 영향을 끼치지 않도록 민원을 전담하는 노임 반영**

⑰ 작업 후 뒷정리

○ (표준품셈 및 관련규정)

구 분	표준품셈 및 관련규정
공사계약 일반조건	<p>제21조 (설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)</p> <p>⑤ 제1항에 정한 정부의 책임있는 사유 또는 불가항력의 사유란 다음 각호의 어느 하나의 경우를 말한다. 다만, 설계시 공사관련 법령 등에 정한 바에 따라 설계서가 작성된 경우에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사업계획 변경 등 발주기관의 필요에 의한 경우 2. 발주기관 외에 해당공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우 3. 공사관련법령(표준시방서, 전문시방서, 설계기준 및 지침 등 포함)의 제·개정 으로 인한 경우 4. 공사관련법령에 정한 바에 따라 시공하였음에도 불구하고 발생하는 민원에 의한 경우

○ (검토내용)

- 현장여건상 주택지 같은 협소한 현장에서 오수관로 연결 및 하수관 매설과 같은 도로보수공사 경우 작업철수 시 보온덮개로 덮지 않을 시 도로를 통행하는 타이어 펑크 및 주민 민원이 발생
- 민원을 방지하기 위해 보온덮개를 설치하지만 통행하는 차량으로 인해 시간이 갈수록 보온덮개 및 지지대가 파손되어 자재비가 반복적으로 발생
- 철수 시 민원 발생 방지를 위한 뒷정리 및 공사구간 청소비 필요

[반영내용]

- 뒷정리가 필요할 시 노무비를 별도 계상하여 반영
- 작업 철수 시 공사구간을 통행 할 수 있도록 보완하는 보온덮개, 부직포, 양생포 등과 같은 자재가 필요할 시 자재비 반영

Ⅱ. 공종별 단가산출서

1. 일위대가목록	26
2. 단가산출서	27

일위대가목표표

공종명	규격	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	비고
아스팔트 포장절단	총 시공량이 기준시공량(품셈) 미만일때 (1번)	1	M	802	3,231	74	4,107	S0011
아스팔트 포장절단	총 시공량이 기준시공량(품셈) 미만일때 (2번)	1	M	672	2,153	50	2,875	S0012
터파기/토사 (작업장소 협소)	도로폭 2.5M~4.0M이하	1	M3	1,547	14,802	2,710	19,059	S0021
터파기/토사 (작업장소 협소)	도로폭 4M~6.0M이하	1	M3	1,545	10,144	1,638	13,327	S0022
터파기/토사 (작업장소 협소)	도로폭 6.0M이상	1	M3	1,167	8,902	1,644	11,713	S0023
흙 깎기/토사 (작업장소 협소)	모래, 사질토(보통), 굴삭기 0.4m3	1	M3	901	2,718	956	4,575	S0031
흙 깎기/토사 (작업장소 협소)	모래, 사질토(불량), 굴삭기 0.4m3	1	M3	1,423	4,291	1,509	7,223	S0032
흙 깎기/토사 (작업장소 협소)	자갈섞인 흙(보통), 굴삭기 0.4m3	1	M3	1,040	3,135	1,103	5,278	S0033
흙 깎기/토사 (작업장소 협소)	자갈섞인 흙(불량), 굴삭기 0.4m3	1	M3	1,802	5,432	1,911	9,145	S0034
아스팔트 포장절단	소규모, 포장두께 7.5cm 이하	1	M	606	1,615	37	2,258	S004
콘크리트 포장깨기(무근)	두께 30cm 미만	1	M3	4,248	18,046	7,416	29,710	S0051
콘크리트 포장깨기(지선도로)	두께 30cm 미만	1	M3	4,013	34,029	10,023	48,065	S0052
아스콘 포장깨기	두께 20cm 이하 , 굴삭기 0.4m3	1	M3	2,032	8,630	3,547	14,209	S0053
아스콘 포장깨기	두께 20cm 이하 , 굴삭기 0.2m3	1	M3	1,713	14,525	4,278	20,516	S0054
인력굴착(작업장소 협소)	보통토사	1	M3		69,145		69,145	S0071
인력굴착(작업장소 협소)	경질토사	1	M3		81,591		81,591	S0072
인력굴착(작업장소 협소)	고사점토 및 자갈섞인 토사	1	M3		94,037		94,037	S0073
인력굴착(작업장소 협소)	호박돌 섞인 토사	1	M3		145,895		145,895	S0074
표층 인력식 포설	소규모 장비, t=7.5cm 이하	1	M2	538	5,498	390	6,426	S008
중간집하장(아적장) → 공사현장	보조기층, 석분 , L=1.0km	1	M3	1,189	3,478	14,986	19,653	S0091
중간집하장(아적장) → 공사현장	자재 , L=1.0km	1	ton	779	1,920	491	3,190	S0092
레미콘 소운반	(덤프2.5ton, L=50m)	1	m³	246	1,951	308	2,505	S010
교통신호수		1	일		138,290		138,290	S012
차선도색 전, 후 청소	실선	1	m²		307		307	S0131
차선도색 전, 후 청소	파선	1	m²		614		614	S0132
차선도색 전, 후 청소	횡단보도 주차장	1	m²		808		808	S0133
차선도색 전, 후 청소	문자 기호	1	m²		1,707		1,707	S0134
흙 깎기/토사(작업장소 협소)	굴삭기 0.4m3	1	M3	1,423	4,291	1,509	7,223	S014
민원 대응		1	hr		21,885		21,885	S015
작업 후 뒷정리		1	M2	722	808		1,530	S016

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0011 아스팔트 포장절단 총 시공량이 기준시공량(품셈) 미만일때 (1번) ※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 소로, 단지내 도로 등 소규모 아스팔트 표층 포장에 대한 품, 포장두께 7.5cm이하 기준 총시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우 적용 부가설명 - 내역서 수량 ≤ 기준 시공량(표준품셈) i) 내역서 수량 ≤ 기준시공량(표준품셈)/2 *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 ## 1일 작업량(표준품셈): Q1=400 M ## 1일 작업량(보완적용): Q1=200 M ## 시간당 작업량: Q=200 / 8 HR =25.00 M2/HR	802	3,231	74	4,107	소규모
1. 자재 1)블레이드(φ 320 - 400 , t=3.2 m/m) 0.27 EA / 100 *152,000 =410 2)물 2,000L 별도 계상 2000 L / 100 * 0 = 0	410			410	
2. 커터(320 - 400mm) 재료비: 8,822 / 25 =352 노무비: 28,949 / 25 =1,157 경 비: 1,770 / 25 =70 소 계 :	352	1,157	70	1,989	
3. 동력분무기 (4.85kw) 재료비: 2,047 / 25 * 0.5 =40 노무비: 0 / 25 * 0.5 =0 경 비: 225 / 25 * 0.5 =4 소 계 :	40		4	44	
4. 포설 인건비 보통인부: 3 인 / 200 * 138,290 = 2,074 소 계:		2,074		2,074	
계 :	802	3,231	74	4,107	
전체 합계	802	3,231	74	4,107	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0012 아스팔트 포장절단 총 시공량이 기준시공량(품셈) 미만일때 (2번) ※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 소로, 단지내 도로 등 소규모 아스팔트 표층 포장에 대한 품, 포장두께 7.5cm이하 기준 총시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우 적용 부가설명 - 내역서 수량 ≤ 기준 시공량(표준품셈) ii) 기준시공량(표준품셈)/2 < 내역서 수량 ≤ 기준시공량(표준품셈) *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 ## 1일 작업량(표준품셈): Q1=400 M ## 1일 작업량(보완적용): Q1=300 M 보완 Q = 내역서수량 적용 ## 시간당 작업량: Q=300 / 8 HR =37.50 M2/HR 1. 자재 1)블레이드(φ320 - 400 , t=3.2 m/m) 0.27 EA / 100 *152,000 =410 2)물 2,000L 별도 계상 2000 L / 100 * 0 = 0 2. 커터(320 - 400mm) 재료비: 8,822 / 37.5 =235 노무비: 28,949 / 37.5 =771 경 비: 1,770 / 37.5 =47 소 계 : 3. 동력분무기 (4.85kw) 재료비: 2,047 / 37.5 * 0.5 =27 노무비: 0 / 37.5 * 0.5 =0 경 비: 225 / 37.5 * 0.5 =3 소 계 : 4. 포설 인건비 보통인부: 3 인 / 300 * 138,290 = 1,382 소 계: 계 : 전체 합계	672	2,153	50	2,875	소규모
	410			410	
	235	771	47	1,463	
	27		3	30	
		1,382		1,382	
	672	2,153	50	2,875	
	672	2,153	50	2,875	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0021 터파기/토사 (작업장소 협소) 도로폭 2.5M~4.0M이하 /1M3	1,547	14,802	2,710	19,059	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 터파기(토사) , 작업장소 협소 및 지하매설물 등 작업이 현저히저하되는 경우 *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
굴삭기(무한궤도), 0.2m³ (80%) + 인력(20%)					
1. 굴삭기(무한궤도) , 0.2m³ (80%)					
q1 바켓용량(M3) =0.20					
k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90					
f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80					
E1 터파기에 대하여 -0.05 = 0.05					
E2 작업효율사질도(불량:작업장이 협소한경우 모래, 사질토) = 0.19-E1=0.14					
Cm 1회 사이클시간(180° SEC) =20					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E2/Cm=3.63					
재료비: 7,024 / 3.63 * 0.8 =1,547	1,547			1,547	
노무비: 42,267 / 3.63 * 0.8 =9,315		9,315		9,315	
경비: 12,301 / 3.63 * 0.8 =2,710			2,710	2,710	
소 계	1,547	9,315	2,710	13,572	
2. 인력 (20%)					
소운반 및 잔토처리					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 1 / 8 / 0.2 =0.63					
보통인부 1인 / 8HR / 작업시간					
노무비: 138,290 * 1 / 8 / 0.63 * 0.2 =5,487		5,487		5,487	
소 계		5,487		5,487	
전체 합계	1,547	14,802	2,710	19,059	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0022 터파기/토사 (작업장소 협소) 도로폭 4M~6.0M이하 /1M3	1,545	10,144	1,638	13,327	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 터파기(토사) , 작업장소 협소 및 지하매설물 등 작업이 현저히저하되는 경우 *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
굴삭기(무한궤도), 0.4m³ (80%) + 인력(20%)					
1. 굴삭기(무한궤도) , 0.4m³ (80%)					
q1 바켓용량(M3) =0.40					
k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90					
f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80					
E1 터파기에 대하여 -0.05 = 0.05					
E2 작업효율사질토(불량:작업장이 협소한경우 모래, 사질토) = 0.19-E1=0.14					
Cm 1회 싸이클시간(180° SEC) =20					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E2/Cm=7.26					
재료비: 14,021 / 7.26 *0.8 =1,545	1,545			1,545	
노무비: 42,267 / 7.26 *0.8 =4,657		4,657		4,657	
경비: 14,872 / 7.26 *0.8 =1,638			1,638	1,638	
소 계	1,545	4,657	1,638	7,840	
2. 인력 (20%)					
소운반 및 잔토처리					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 1 / 8 / 0.2 =0.63					
보통인부 1인 / 8HR / 작업시간					
노무비: 138,290 * 1 / 8 / 0.63 * 0.2 =5,487		5,487		5,487	
소 계		5,487		5,487	
전체 합계	1,545	10,144	1,638	13,327	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0023 터파기/토사 (작업장소 협소) 도로폭 6.0M이상 /1M3	1,167	8,902	1,644	11,713	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 터파기(토사) , 작업장소 협소 및 지하매설물 등 작업이 현저히저하되는 경우 *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
굴삭기(무한궤도), 0.6m³ (80%) + 인력(20%)					
1. 굴삭기(무한궤도) , 0.6m³ (80%)					
q1 바켓용량(M3) =0.60					
k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90					
f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80					
E1 터파기에 대하여 -0.05 = 0.05					
E2 작업효율사질도(불량:작업장이 협소한경우 모래, 사질토) = 0.19-E1=0.14					
Cm 1회 사이클시간(180° SEC) =22					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E2/Cm=9.90					
재료비: 14,447 / 9.9 *0.8 =1,167	1,167			1,167	
노무비: 42,267 / 9.9 *0.8 =3,415		3,415		3,415	
경비: 20,354 / 9.9 *0.8 =1,644			1,644	1,644	
소 계	1,167	3,415	1,644	6,226	
2. 인력 (20%)					
소운반 및 잔토처리					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 1 / 8 / 0.2 =0.63					
보통인부 1인 / 8HR / 작업시간					
노무비: 138,290 * 1 / 8 / 0.63 * 0.2 =5,487		5,487		5,487	
소 계		5,487		5,487	
전체 합계	1,167	8,902	1,644	11,713	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0031 흙 깎기/토사(작업장소 협소)모래,사질토(보통),굴삭기 0.4m³ /1M³</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하되는 경우 적용 (2) 기계장비 : ① 굴삭기 0.4m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 굴삭기(무한궤도) 0.4m³</p> <p>q1 바켓용량(M3) =0.40 k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90 f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80 E 작업효율사질토(모래, 사질토, 보통) = 0.3 Cm 1회 싸이클시간(180° SEC) =20 Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E/Cm=15.55</p> <p>재료비: 14,021 / 15.55 =901 노무비: 42,267 / 15.55 =2,718 경 비: 14,872 / 15.55 =956 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>901</p> <p>901</p> <p>901</p> <p>901</p> <p>901</p>	<p>2,718</p> <p>2,718</p> <p>2,718</p> <p>2,718</p> <p>2,718</p>	<p>956</p> <p>956</p> <p>956</p> <p>956</p> <p>956</p>	<p>4,575</p> <p>4,575</p> <p>4,575</p> <p>4,575</p> <p>4,575</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0032 흙 깎기/토사(작업장소 협소)모래,사질토(불량),굴삭기 0.4m3 /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하되는 경우 적용</p> <p>(2) 기계장비 : ① 굴삭기 0.4m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능</p> <p>굴삭기(무한궤도) 0.4m³</p> <p>q1 바켓용량(M3) =0.40 k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90 f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80 E 작업효율사질토(모래, 사질토, 불량) = 0.19 Cm 1회 싸이클시간(180° SEC) =20 Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E/Cm=9.85</p> <p>재료비: 14,021 / 9.85 =1,423 노무비: 42,267 / 9.85 =4,291 경비: 14,872 / 9.85 =1,509 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>1,423</p> <p>1,423</p> <p>1,423</p> <p>1,423</p>	<p>4,291</p> <p>4,291</p> <p>4,291</p> <p>4,291</p>	<p>1,509</p> <p>1,509</p> <p>1,509</p> <p>1,509</p>	<p>7,223</p> <p>1,423</p> <p>4,291</p> <p>1,509</p> <p>7,223</p> <p>7,223</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0033 흙 깎기/토사(작업장소 협소)자갈섞인 흙(보통), 굴삭기 0.4m³ /1M³</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하되는 경우 적용 (2) 기계장비 : ① 굴삭기 0.4m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 굴삭기(무한궤도) 0.4m³</p> <p>q1 바켓용량(M³) =0.40 k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90 f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80 E 작업효율사질도(자갈섞인흙, 점성토, 보통) = 0.26 Cm 1회 싸이클시간(180° SEC) =20 Q 시간당 작업량 (M³/Hr) = 3600*q1*k*f*E/Cm=13.48</p> <p>재료비: 14,021 / 13.48 =1,040 노무비: 42,267 / 13.48 =3,135 경 비: 14,872 / 13.48 =1,103 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>1,040</p> <p>1,040</p> <p>1,040</p> <p>1,040</p>	<p>3,135</p> <p>3,135</p> <p>3,135</p> <p>3,135</p>	<p>1,103</p> <p>1,103</p> <p>1,103</p> <p>1,103</p>	<p>5,278</p> <p>1,040</p> <p>3,135</p> <p>1,103</p> <p>5,278</p> <p>5,278</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0034 흙 깎기/토사(작업장소 협소)자갈섞인 흙(불량), 굴삭기 0.4m³ /1M³</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 현저하게 저하되는 경우 적용</p> <p>(2) 기계장비 : ① 굴삭기 0.4m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 굴삭기(무한궤도) 0.4m³</p> <p>q1 바켓용량(M3) =0.40 k 바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90 f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80 E 작업효율사질도(자갈섞인흙, 점성토, 불량) = 0.15 Cm 1회 싸이클시간(180° SEC) =20 Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E/Cm=7.78</p> <p>재료비: 14,021 / 7.78 =1,802 노무비: 42,267 / 7.78 =5,432 경비: 14,872 / 7.78 =1,911 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>1,802</p> <p>1,802</p> <p>1,802</p> <p>1,802</p>	<p>5,432</p> <p>5,432</p> <p>5,432</p> <p>5,432</p>	<p>1,911</p> <p>1,911</p> <p>1,911</p> <p>1,911</p>	<p>9,145</p> <p>1,802</p> <p>5,432</p> <p>1,911</p> <p>9,145</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S004 아스팔트 포장절단 소규모, 포장두께 7.5cm 이하 /1M	606	1,615	37	2,258	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 소로, 단지내 도로 등 소규모 아스팔트 표층 포장에 대한 품, 포장두께 7.5cm이하 기준 *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
## 1일 작업량: Q1=400 M					
## 시간당 작업량: Q=400 / 8 HR =50.00 M2/HR					
1. 자재					
1)블레이드(φ 320 - 400 , t=3.2 m/m)					
0.27 EA / 100 *152,000 =410	410			410	
2)물 2,000L 별도 계상					
2000 L / 100 * 0 = 0					
2. 커터(320 - 400mm)					
재료비: 8,822 / 50 =176	176			176	
노무비: 28,949 / 50 =578		578		578	
경 비: 1,770 / 50 =35			35	35	
소 계 :	586	578	35	1,199	
3. 동력분무기 (4.85kw)					
재료비: 2,047 / 50 * 0.5 =20	20			20	
노무비: 0 / 50 * 0.5 =0					
경 비: 225 / 50 * 0.5 =2			2	2	
소 계 :	20		2	22	
4. 포설 인건비					
보통인부: 3 인 / 400 * 138,290 = 1,037		1,037		1,037	
소 계:		1,037		1,037	
계 :	606	1,615	37	2,258	
전체 합계	606	1,615	37	2,258	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0051 콘크리트 포장깨기(무근) 두께 30cm 미만 /1M3	4,248	18,046	7,416	29,710	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 구조물 헐기, 무근 구조물 , 두께 30cm 미만 (2) 기계장비 : ① 대형브레이커 + 굴삭기 0.4m ³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3.3					
1. 대형 브레이커, 0.4m ³ M3 재료비: 0 / 3.3 =0 노무비: 0 / 3.3 =0 경 비: 4,804 / 3.3 =1,455 소 계			1,455	1,455	
2. 굴삭기(무한궤도), 0.4M3 재료비: 14,021 / 3.3 =4,248 노무비: 42,267 / 3.3 =12,808 경 비: 14,872 / 3.3 =4,506 소 계	4,248	12,808	4,506	21,562	
3. 치질 소모량, 구조물용 0.4M3 경 비: 4,804 / 3.3 =1,455 소 계			1,455	1,455	
4. 작업보조 보통인부 1 인 / 8 HR / 작업시간 노무비: 138,290 / 8 / Q =5,238 소 계		5,238		5,238	
전체 합계	4,248	18,046	7,416	29,710	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0052 콘크리트 포장깨기(지선도로) 두께 30cm 미만 /1M3	4,013	34,029	10,023	48,065	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 포장깨기, 인구 밀집지역의 소규모 지선도로에서 포장깨기일 경우 적용 (아스콘포장 제외) *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 1.75					
1. 대형 브레이커, 0.2m³M3 재료비: 0 / 1.75 =0 노무비: 0 / 1.75 =0 경비: 2,621 / 1.75 =1,497 소 계			1,497	1,497	
2. 굴삭기(무한궤도), 0.2M3 재료비: 7,024 / 1.75 =4,013 노무비: 42,267 / 1.75 =24,152 경비: 12,301 / 1.75 =7,029 소 계	4,013	24,152	7,029	35,194	
3. 치질 소모량, 구조물용 0.2M3 경비: 2,621 / 1.75 =1,497 소 계			1,497	1,497	
4. 작업보조 보통인부 1 인 / 8 HR / 작업시간 노무비: 138,290 / 8 / 1.75 =9,877 소 계		9,877		9,877	
전체 합계	4,013	34,029	10,023	48,065	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0053 아스콘 포장깨기 두께 20cm 이하 , 굴삭기 0.4m³ /1M³</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 아스콘 포장 깨기 , 두께 20cm 이하 (2) 기계장비 : ① 대형브레이커 + 굴삭기 0.4m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능</p> <p>Q 시간당 작업량 (M³/Hr) = 6.9</p> <p>1. 대형 브레이커, 0.4m³ 재료비: 0 / 6.9 =0 노무비: 0 / 6.9 =0 경 비: 4,804 / 6.9 =696 소 계</p> <p>2. 굴삭기(무한계도), 0.4M³ 재료비: 14,021 / 6.9 =2,032 노무비: 42,267 / 6.9 =6,125 경 비: 14,872 / 6.9 =2,155 소 계</p> <p>3. 치즐 소모량, 구조물용 0.4M³ 경 비: 4,804 / 6.9 =696 소 계</p> <p>4. 작업보조 보통인부 1 인 / 8 HR / 작업시간 노무비: 138,290 / 8 / 6.9 =2,505 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>2,032</p> <p>2,032</p> <p>2,032</p> <p>2,032</p> <p>2,032</p>	<p>8,630</p> <p>6,125</p> <p>6,125</p> <p>2,505</p> <p>2,505</p> <p>8,630</p>	<p>3,547</p> <p>696</p> <p>2,155</p> <p>696</p> <p>2,155</p> <p>3,547</p>	<p>14,209</p> <p>696</p> <p>10,312</p> <p>696</p> <p>2,505</p> <p>14,209</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0054 아스콘 포장깨기 두께 20cm 이하 , 굴삭기 0.2m³ /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 아스콘 포장 깨기 , 두께 20cm 이하 (2) 기계장비 : ① 대형브레이커 + 굴삭기 0.2m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능</p> <p>Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 4.1</p> <p>1.대형 브레이커, 0.2m³ 재료비: 0 / 4.1 =0 노무비: 0 / 4.1 =0 경 비: 2,621 / 4.1 =639 소 계</p> <p>2.굴삭기(무한계도), 0.2M3 재료비: 7,024 / 4.1 =1,713 노무비: 42,267 / 4.1 =10,309 경 비: 12,301 / 4.1 =3,000 소 계</p> <p>3.치즐 소모량, 구조물용 0.2M3 경 비: 2,621 / 4.1 =639 소 계</p> <p>4.작업보조 보통인부 1 인 / 8 HR / 작업시간 노무비: 138,290 / 8 / 4.1 =4,216 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>1,713</p> <p>1,713</p> <p>1,713</p> <p>1,713</p> <p>1,713</p>	<p>14,525</p> <p>10,309</p> <p>10,309</p> <p>4,216</p> <p>14,525</p>	<p>4,278</p> <p>639</p> <p>3,000</p> <p>639</p> <p>4,278</p>	<p>20,516</p> <p>639</p> <p>15,022</p> <p>639</p> <p>4,216</p> <p>20,516</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0071 인력굴착(작업장소 협소) 보통토사 /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 인력굴착(보통토사) , 깊이 1m 이하 협소한 독립기초 및 현장주위에 장애물 (가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 경우 50%가산</p> <p>1. 인력 굴착</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.2</p> <p>138,290 * Q * 1.5 = 41,487</p> <p>소계</p> <p>2. 소운반(잔토처리) 별도계상</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.2</p> <p>138,290 * Q = 27,658</p> <p>전체 합계</p>		<p>69,145</p> <p>41,487</p> <p>41,487</p> <p>27,658</p> <p>69,145</p>		<p>69,145</p> <p>41,487</p> <p>41,487</p> <p>27,658</p> <p>69,145</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0072 인력굴착(작업장소 협소) 경질토사 /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 인력굴착(경질토사) , 깊이 1m 이하 협소한 독립기초 및 현장주위에 장애물(가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 경우 50%가산</p> <p>1. 인력 굴착</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.26</p> <p>138,290 * Q * 1.5 = 53,933</p> <p>소계</p> <p>2. 소운반(잔토처리) 별도계상</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.2</p> <p>138,290 * Q = 27,658</p> <p>전체 합계</p>		<p>81,591</p> <p>53,933</p> <p>53,933</p> <p>27,658</p> <p>81,591</p>		<p>81,591</p> <p>53,933</p> <p>53,933</p> <p>27,658</p> <p>81,591</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0073 인력굴착(작업장소 협소) 고사점토 및 자갈섞인 토사 /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 인력굴착(고사점토 및 자갈섞인 토사) , 깊이 1m 이하 협소한 독립기초 및 현장주위에 장애물 (가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 경우 50%가산</p> <p>1. 인력 굴착</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.32</p> <p>138,290 * Q * 1.5 = 66,379</p> <p>소계</p> <p>2. 소운반(잔토처리) 별도계상</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.2</p> <p>138,290 * Q = 27,658</p> <p>전체 합계</p>		<p>94,037</p> <p>66,379</p> <p>66,379</p> <p>27,658</p> <p>94,037</p>		<p>94,037</p> <p>66,379</p> <p>66,379</p> <p>27,658</p> <p>94,037</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0074 인력굴착(작업장소 협소) 호박돌 섞인 토사 /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 인력굴착(고사점토 및 자갈섞인 토사) , 깊이 1m 이하 협소한 독립기초 및 현장주위에 장애물 (가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 경우 50%가산</p> <p>1. 인력 굴착</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.57</p> <p>138,290 * Q * 1.5 = 118,237</p> <p>소계</p> <p>2. 소운반(잔토처리) 별도계상</p> <p>㎡당 시공량 Q = 0.2</p> <p>138,290 * Q = 27,658</p> <p>전체 합계</p>		<p>145,895</p> <p>118,237</p> <p>118,237</p> <p>27,658</p> <p>145,895</p>		<p>145,895</p> <p>118,237</p> <p>118,237</p> <p>27,658</p> <p>145,895</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S008 표층 인력식 포설 소규모 장비, t=7.5cm 이하 /1M2	538	5,498	390	6,426	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 소규모 현장 포설시 표층 인력식 포설 , 포장두께 7.5cm 이하 기준 * 현장여건에 맞게 변경하여 적용가능					
## 1일 작업량: Q1=300 M2					
## 시간당 작업량: Q=300 / 8 HR =37.50 M2/HR					
1. 플레이트컴팩터 (1.5TON)					
재료비: 1,575 / 37.5 =42	42			42	
노무비: 28,949 / 37.5 =771		771		771	
경 비: 529 / 37.5 =14			14	14	
소 계 :	42	771	14	827	
2. 진동롤러(핸드가이드식, 0.7TON)					
재료비: 2,886 / 37.5 * 2 회 =153	153			153	
노무비: 28,949 / 37.5 * 2 회 =1,543		1,543		1,543	
경 비: 1,680 / 37.5 * 2 회 =89			89	89	
소 계 :	153	1,543	89	1,785	
3. 로더 (타이어 0.57M3)					
재료비: 5,850 / 37.5 =156	156			156	
노무비: 42,267 / 37.5 =1,127		1,127		1,127	
경 비: 6,388 / 37.5 =170			170	170	
소 계 :	156	1,127	170	1,453	
5. 살 수(물탱크 5500 L)					
경 비 8,821 / 37.5 *0.5 =117			117	117	
노무비 36,713 / 37.5 *0.5 =489		489		489	
재료비 14,036 / 37.5 *0.5 =187	187			187	
소 계	187	489	117	793	
4. 포설 인건비					
포 장 공: 1 인 / 300 * 194,484 = 648		648		648	
보통인부(포설): 1 인 / 300 * 138,290 = 460		460		460	
보통인부(다짐): 1 인 / 300 * 138,290 = 460		460		460	
소 계:		1,568		1,568	
계 :	538	5,498	390	6,426	
전체 합계	538	5,498	390	6,426	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0091 중간집하장(야적장) → 공사현장 보조기층,석분 , L=1.0km / 1M3	1,189	3,478	14,986	19,653	소규모
※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 보조기층 , 석분 등 (2) 운반구간 : 현장내 운반 (3) 운반장비 : ① 적재 - 굴삭기 0.4m ³ , L = 1.0(km) ② 운반 - 덤프트럭 10.5 (ton) *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 1. 굴삭기(무한궤도) , 0.4m ³ q1 바켓용량(M3) =0.40 k 바켓계수(양호1.1,보통0.90,불량0.70,파쇄암0.55) = 0.90 f 토량환산계수(1) = 1 E2 작업효율(자갈섞인흙,점성토,불량:작업장이 협소한경우) = 0.15=0.15 Cm 1회 싸이클시간(180° SEC) =20 Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E2/Cm/0.8=12.15 재료비: 14,447 / 12.15 =1,189 노무비: 42,267 / 12.15 =3,478 경 비: 20,354 / 12.15 =1,675 소 계	1,189	3,478	1,675	6,342	
운반거리 L=10KM 덤프트럭(10.5톤) 1대당 왕복 운반거리 L1=1.0KM L2=1.0KM 중간집하장(야적장) ----- 공사현장 ----- 중간집하장 차량속도 V1=7km/hr V2=8km/hr L1 야적장 → 공사현장 운반거리(KM) =1.0 L2 공사현장 → 야적장 운반거리(KM) =1.0 V1 적재시 평균운반속도(KM/HR) =7 V2 공차시 평균운반속도(KM/HR) =8 qt 덤프트럭 1대의 적재토량 =10.5/2 =5.25 n 덤프트럭 1대의 적재기계의 싸이클횟수 =qt/(q1*k)=14.58 회/대 t1 적재시간 =Cm*n/(60*E2)=32.40 t2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L2/V2))*60=16.07 t3=1.1 , t4=0.7 t5= 인력에 의한경우 3.77 Cm=t1+t2+t3+t4+t5=54.04 E 작업효율 =0.9 Q 시간당 작업량(M3/HR) =60*E*qt*f/Cm=5.25 재료비: 22,590 / 5.25 =4,302 노무비: 36,713 / 5.25 =6,992 경 비: 10,593 / 5.25 =2,017 소 계			4,302 6,992 2,017 13,311	4,302 6,992 2,017 13,311	
전체 합계	1,189	3,478	14,986	19,653	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S0092 중간집하장(야적장) → 공사현장 자재 , L=1.0km /1ton ※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 현장여건이 도심지 주택밀집지역으로 자재를 적치할 수 없을때 적용 (2) 운반구간 : 현장내 운반(왕복) (3) 운반장비 : 운반 - 덤프트럭 8 (ton), L=1.0(km) *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 1. 덤프트럭 , 8ton 운반거리 L=1.0KM 덤프트럭(8톤) 톤당 운반거리 L1=1.0KM L2=1.0KM 중간집하장(야적장) ----- 공사현장 ----- 중간집하장 차량속도 V1=7km/hr V2=8km/hr 1. 덤프트럭 8.0톤(경비) T 적재용량(KG) =8000 r1 단위중량(KG) =1000 q1 1회 적재량(ton) =T/r1=8.00 f 토랑 환산계수 =1 E 작업효율 =0.9 L1 야적장 → 공사현장 운반거리(KM) =1.0 L2 공사현장 → 야적장 운반거리(KM) =1.0 V1 적재시 평균운반속도(KM/HR) =7 V2 공차시 평균운반속도(KM/HR) =8 t1 적재시간(MIN) =1.1666 t2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L1/V2))*60=16.07 t3 적하시간(MIN) =1.1666 t4 적재대기시간(MIN) =0.42 t5 적재함덮개 및 해체시간(MIN) =3.77 Cm 1회 싸이클 시간(MIN) =t1+t2+t3+t4+t5=22.59 Q 시간당 작업량 =60*q1*f/E/Cm=19.12 재료비: 14,899 / 19.12 =779 노무비: 36,713 / 19.12 =1,920 경 비: 9,393 / 19.12 =491 소 계 전체 합계	779	1,920	491	3,190	소규모
	779	1,920	491	3,190	
	779	1,920	491	3,190	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S010 레미콘 소운반 (덤프2.5ton,L=50m) /1m³</p> <p>현장여건에 따라 변경하여 적용가능 ※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 레미콘 (2) 운반구간 : 현장내 운반 , 거리 = 50m , 왕복 (3) 운반장비 : ① 운반 - 덤프트럭 2.5ton</p> <p>1. 운 반</p> <p>운반거리 L1=0.05KM L2=0.05KM 레미콘차량 도착지 ----- 공사현장 ----- 레미콘차량 도착지 차량속도 V1=7km/hr V2=8km/hr</p> <p>L1 레미콘차량 도착지 운반거리(KM) =0.05 L2 공사현장 운반거리(KM) =0.05 V1 공장내 운반속도(KM/HR) =7 V2 도로주행 운반속도(KM/HR) =8 f 체적환산계수 =1 q 덤프트럭 1회 적재량(m3) =2.5 ton /2.3 = 1.09 t1 실는시간 = 0.42 (min) t2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L2/V2))*60*2=1.61 t3 적하시간 = 1.1 (min) 적하시간 불량 Cm 1회 싸이클 시간 = t1+t2+t3=3.13 E 작업효율 =0.9 Q 시간당 작업량(M3/HR) =60*q*f*E/Cm=18.81 재료비: 4,645 / 18.81 =246 노무비: 36,713 / 18.81 =1,951 경 비: 5,810 / 18.81 =308 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>246</p> <p>246</p> <p>246</p> <p>246</p> <p>246</p>	<p>1,951</p> <p>1,951</p> <p>1,951</p> <p>1,951</p> <p>1,951</p>	<p>308</p> <p>308</p> <p>308</p> <p>308</p> <p>308</p>	<p>2,505</p> <p>2,505</p> <p>2,505</p> <p>2,505</p> <p>2,505</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S012 교통신호수 /1일</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 교통신호수 반영 , 도심지(주택밀집지역) 차량통행 사공 및 민원방지하기위해 신호수 필요시 적용</p> <p>1. 교통감시원(1인)</p> <p>보통인부 : 138,290 * 1 인 * 1 일 = 138,290</p> <p>소 계</p> <p>전체 합계</p>		<p>138,290</p> <p>138,290</p> <p>138,290</p>		<p>138,290</p> <p>138,290</p> <p>138,290</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S0132 차선도색 전 , 후 청소 파선 /1㎡</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 차선도색(페인트수동식) (수용성형 파선) 전 , 후 뒷정리(청소)</p> <p>* 현장여건에 맞게 변경하여 적용가능</p> <p>뒷정리 및 청소</p> <p>청소 인건비</p> <p>차선도색 일일 시공량 Q= 450 (파선 시공량)</p> <p>보통인부: 2 인 * 138,290 / Q = 614</p> <p>계</p> <p>전체 합계</p>		<p>614</p> <p>614</p> <p>614</p> <p>614</p> <p>614</p>		<p>614</p> <p>614</p> <p>614</p> <p>614</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S014 흙 깎기/토사(작업장소 협소) 굴삭기 0.4m3 /1M3</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 흙 깎기/토사 , 공사현장이 협소한경우 (2) 기계장비 : ① 굴삭기 0.4m³ *현장여건에 맞게 변경하여 적용가능</p> <p>굴삭기(무한궤도) 0.4m³</p> <p>q1 바켓용량(M3) =0.40 k 바켓계수 = 0.90 f 토량환산계수(1/L) = 1/1.25=0.80 E 작업효율(작업장소 협소, 모래(불량)) = 0.19 Cm 1회 사이클시간(180° SEC) =20 Q 시간당 작업량 (M3/Hr) = 3600*q1*k*f*E/Cm=9.85</p> <p>재료비: 14,021 / 9.85 =1,423 노무비: 42,267 / 9.85 =4,291 경 비: 14,872 / 9.85 =1,509 소 계</p> <p>전체 합계</p>	<p>1,423</p> <p>1,423</p> <p>1,423</p> <p>1,423</p> <p>1,423</p>	<p>4,291</p> <p>4,291</p> <p>4,291</p> <p>4,291</p> <p>4,291</p>	<p>1,509</p> <p>1,509</p> <p>1,509</p> <p>1,509</p> <p>1,509</p>	<p>7,223</p> <p>7,223</p> <p>7,223</p> <p>7,223</p> <p>7,223</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
<p>S015 민원 대응 /1hr</p> <p>※ 조건 - 구분 : (1) 품목 : 민원대응 담당자 배치 , 현장여건상 빈번한 민원이 발생하는 현장의 경우 적용 * 현장여건에 맞게 변경하여 적용가능 1. 노임(작업반장)</p> <p>민원 대응 담당자 배치</p> <p>Q = 8 hr (일일 시간)</p> <p>작업반장: 1 인 * 175,081 / Q = 21,885</p> <p>계</p> <p>전체 합계</p>		<p>21,885</p> <p>21,885</p> <p>21,885</p> <p>21,885</p>		<p>21,885</p> <p>21,885</p> <p>21,885</p> <p>21,885</p>	<p>소규모</p>

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
S016 작업 후 뒷정리 /1M2	722	808		1,530	소규모
※예시 : 해당품은 이해를 돕기위한 제시한 품이므로 현장여건상 조건을 변경하여 적용가능 1. 도로보수작업 후 철수 시 보온덮개(양생포, 부직포 등) 설치할때 적용 1) 자재 보온덮개 : $722 * 1 = 722$ M2	722			722	
2. 일일 작업 후 철수 시 뒷정리 및 청소가 필요할때 적용 1) 차선 밑그림 (횡단보도, 주차장) 일당 시공량 $Q = 342$ m ² (필요 작업에 따라 해당 품의 시공량을 변경하여 적용가능) 보통인부: 2 인 * 138,290 / Q = 808		808		808	
계	722	808		1,530	
전체 합계	722	808		1,530	